19

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

"Año de la Universalización de la Salud"

PROVEIDO
ALCALDIA
PARA AREA: Abastecimiento
FIN: atender
GUADALUPE 06 DE 03 DEL 2020

Guadalupe, 05 de Marzo del 2020

CARTA N° 001-2020- CV-VI-RC

Señor Ing. BENJAMIN BANDA ABANTO
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Guadalupe

Atención.-
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

Asunto : **SUBSANACION DE DOCUMENTACION PARA FIRMA DE CONTRATO**

Referencia : **a) PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDG – PRIMERA CONVOCATORIA.**
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE – PACASMAYO – LA LIBERTAD"
b) Otorgamiento y Consentimiento de Buena Pro 27.02.2020

De mi especial consideración:

Me es grato dirigirme a su despacho para alcanzarle la documentación requerida para la Subsanación de los documentos para la suscripción del contrato de ejecución de la Obra del proceso de selección PEC N° 003-2020-MDG/CS-1, conforme a la notificación de las observaciones alcanzado la correo vaesco_sac@hotmail.com el día 05.03.2020, los cuales se detallan a continuación:

a) Constancia de capacidad libre de contratación del Consorciado VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.
b) Código de Cuenta Interbancaria (CCI).
c) Calendario de adquisición de materiales o insumos.
d) Requerimiento de Equipo Mínimo.
e) Carta de Autorización de Retención de Garantía de Fiel Cumplimento del 10% del monto contractual.

Por lo tanto, el suscrito alcanza dichos documentos para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
MESA DE PARTES
RECEPCIÓN
Guadalupe 06 MAR 2020
Exp. N° 94-1886 HORA: 08:35 AM

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Municipalidad Distrital de Guadalupe
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
RECEPCIÓN
EXP. N°: 479-2020
FECHA: 06/03/2020 HORA: 9:21 AM.
FIRMA:

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Trámite Nº. 2020-16657692-TRUJILLO - 05/03/2020 16:58:58

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

Nº 001286 - 2020

LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR **certifica** que:

VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C., con:

Registro Nro:	18131	**Cap Máx Cont.:**	S/. 6,522,210.00
Vigencia:	06/06/2079	**Dec. Record Obra Nº:**	2020-16652749-TRUJILLO (Fecha: 03/03/2020)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 6,152,720.00

(SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Proceso de Selección :	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN **Nº** 3-2020-MDG-CS
Modalidad :	PROCEDIMIENTO CLASICO
Monto :	S/. 1,384,331.50 **Participación:** 50%
Items :	1
Obra :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Lima a los cinco días del mes de Marzo del dos mil veinte

Observaciones :

NINGUNA

Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web: www.osce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb: Santa María - Trujillo

"Año de la Universalización de la Salud"

Trujillo, 04 de Marzo del 2020

CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO EN CUENTA BANCARIA

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Presente.-

Por medio de la presente, en calidad de postor, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) del postor que facturara es el:

- **N°** : 038-611-107000658789-05
- **TITULAR** : **CONSORCIO VAESCO VI**

Con la finalidad de que se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el **BANCO BAN BIF.**

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida Factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Al mismo tiempo adicionalmente hago mención el número de cuenta de **DETRACCION** para el depósito respectivo:

DETRACCION POR SERVICIOS DE EJECUCION OBRA (4%)

- **N°** : 00-741-649306
- **TITULAR** : **CONSORCIO VAESCO VI**
- **RUC** : **20605977252**
- **BANCO** : **BANCO DE LA NACION**

Atentamente

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento **ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE CONSORCIO**, que celebran las empresas: **1.- VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.** con **RUC 20482100580,** debidamente representado por su Gerente General el **Sr. JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** identificado con **DNI: 17995578,** con Domicilio en Calle Huayna Cápac 635 Intr. 201 Urb. Santa María – Trujillo – Trujillo – La Libertad, 2.- **R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.,** con **RUC Nº 20481475342,** debidamente representada por su Gerente General la Sr. **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ,** identificada con **DNI: 41093516,** con Domicilio en Av. Ricardo Palma 1263 Urb. El Bosque (Cerca al grifo Ulloa – Costado), Trujillo, La Libertad; con el fin de modificar la cláusula Decima Primera del contrato de consorcio con las siguientes estipulaciones:

PRIMERA. - ANTECEDENTES

Que la Municipalidad Distrital de Guadalupe, convocó el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 003-2020-MDG/CS-1**, para contratar la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE – PACASMAYO – LA LIBERTAD"**, Que las empresas: **1.- VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.** con **RUC 20482100580 y R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.,** con **RUC Nº 20481475342,** participan en consorcio para el referido Acto, el cual fue adjudicado y otorgado la buena Pro en fecha 27 de Febrero del 2020.

DECIMA PRIMERA. – SOBRE LA CONTABILIDAD Y FACTURACION DEL SERVICIO

Los Consorciados, acuerdan de mutuo acuerdo modificar la presenta clausula siendo la descripción la siguiente:

Siendo el presente contrato temporal, además de tener como único objetivo la ejecución de la obra descrita en la cláusula segunda, las partes integrantes del **"CONSORCIO VAESCO VI"**, acuerdan que el **CONSORCIO VAESCO VI** con **RUC: 20605977252**, será la responsable de la Contabilidad y Facturación del Servicio ante la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE** y será la que emitirá las facturas para el pago de todo concepto correspondiente a la ejecución de la obra.

Finalmente, LAS PARTES declaran expresamente estar de acuerdo con todas las estipulaciones del presente contrato, y que en su celebración no ha mediado vicio alguno que pudiera invalidarlo, en fe de lo cual se firman (02) ejemplares con un mismo tenor y para un mismo efecto, a los Dos (02) días del mes de Marzo del año dos mil Veinte.

VAESCO SAC
Julio Octavio Montoya Infante
GERENTE GENERAL

VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCION SAC
JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE
GERENTE GENERAL
DNI: N° 17995578
CONSORCIADO 1

R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.
Juan Francisco Ramírez Díaz
GERENTE GENERAL

R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.
JUAN FRANCISO RAMIREZ DIAZ
GERENTE GENERAL
DNI: Nº 41093516
CONSORCIADO 2

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

CERTIFICACIÓN DE FIRMA

MANUEL ROSARIO ANTICONA AGUILAR, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, CERTIFICO QUE:==========

LA FIRMA Y HUELLA QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: ==========

JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE, IDENTIFICADO CON DNI N° **17995578,** QUIEN ACTÚA COMO GERENTE DE: **VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.;** QUIEN PROCEDE SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11322763;** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO.==========

JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ, IDENTIFICADO CON DNI N° **41093560,** QUIEN ACTÚA COMO GERENTE DE: **R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.;** QUIEN PROCEDE SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11065270;** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO.==========

SE DEJA CONSTANCIA QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 108° DEL D. LEG. N° 1049, QUE EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, DE TODO LO QUE DOY FE. ========

LA ESPERANZA, 02 DE MARZO DEL 2,020.==========

NOTARÍA ANTICONA

Av. Condorcanqui N° 1268 - La Esperanza - Trujillo
Central Telefonica: (044) 414192
Celular: (044)949356570 - 942206045
anticona.notaria@outlook.com
inscripciones_notariaanticona@hotmail.com

MANUEL ANTICONA AGUILAR
ABOGADO NOTARIO
PROVINCIA DE TRUJILLO

Colegio de Notarios de La Libertad
N
LA LIBERTAD

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

UBICACIÓN GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

CT	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
						CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL
	OBRAS GENERALES												
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	8.3787	3.38	S/ 28.32	8.3787	S/ 28.32						
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg	26.5915	3.55	S/ 94.40	26.5915	S/ 94.40						
	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	39.2650	3.55	S/ 139.39	39.2650	S/ 139.39						
	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg	26.5915	3.55	S/ 94.40	26.5915	S/ 94.40						
	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg	3.0000	3.81	S/ 11.43	3.0000	S/ 11.43						
	CONO DE SEGURIDAD	und	32.0000	25.33	S/ 810.56	32.0000	S/ 810.56						
	CABLE 6mm LSOH-80	m	35.0000	3.15	S/ 110.25	35.0000	S/ 110.25						
	TRASLADO DE MAQUINARIA	GLB	1.0000	20,076.18	S/ 20,076.18	1.0000	S/ 20,076.18						
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	0.5000	21.64	S/ 10.82	0.5000	S/ 10.82						
	YESO DE 28 Kg	BOL	41.3798	9.00	S/ 372.42	41.3798	S/ 372.42						
	PEGAMENTO PARA PVC	gln	0.1426	129.57	S/ 18.48	0.1426	S/ 18.48						
	CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD (100M)	rll	20.0000	16.77	S/ 335.40	20.0000	S/ 335.40						
	ROPA DE TRABAJO DENIN/DRILL	und	80.0000	64.83	S/ 5,186.40	80.0000	S/ 5,186.40						
	FLETE TERRESTRE	GLB	1.0000	40,007.12	S/ 40,007.12	1.0000	S/ 40,007.12						
	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	0.2500	35.00	S/ 8.75	0.2500	S/ 8.75						
	MALLA FAENA ROLLO 50YD 1M NARANJA PEDLINE	m	4.0000	11.02	S/ 44.08	4.0000	S/ 44.08						
	MADERA TORNILLO	p2	149.6419	6.20	S/ 927.78	149.6419	S/ 927.78						
	MADERA DE EUCALIPTO	p2	70.0560	4.50	S/ 315.25	70.0560	S/ 315.25						
	ESTACAS MADERA	p2	45.1440	2.50	S/ 112.86	45.1440	S/ 112.86						
	SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA	GLB	20.0000	12.20	S/ 244.00	20.0000	S/ 244.00						
	GIGANTOGRAFIA	m2	25.9200	50.25	S/ 1,302.48	25.9200	S/ 1,302.48						
	TRIPLAY DE 4 X 8 X4mm	pln	118.7120	23.64	S/ 2,806.35	118.7120	S/ 2,806.35						
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	176.8046	32.20	S/ 5,693.11	176.8046	S/ 5,693.11						
	BARBIQUEJO CON MONTONERA	und	80.0000	1.69	S/ 135.20	80.0000	S/ 135.20						
	PROTECTORES DE OIDO	und	80.0000	42.37	S/ 3,389.60	80.0000	S/ 3,389.60						
	CASCO AMARILLO	und	80.0000	6.78	S/ 542.40	80.0000	S/ 542.40						
	GUANTES DE GEBE.	und	40.0000	10.17	S/ 406.80	40.0000	S/ 406.80						
	CHALECO REFLECTIVO	und	80.0000	12.71	S/ 1,016.80	80.0000	S/ 1,016.80						
	LENTES DE REFLECCION OCULAR.	und	80.0000	12.71	S/ 1,016.80	80.0000	S/ 1,016.80						
	GUANTES DE CUERO.	und	40.0000	12.79	S/ 511.60	40.0000	S/ 511.60						
	RESPIRADOR CONTRA POLVO	und	80.0000	21.61	S/ 1,728.80	80.0000	S/ 1,728.80						
	BOTAS DE JEBE.	und	80.0000	27.12	S/ 2,169.60	80.0000	S/ 2,169.60						
	BOTAS DE CUERO DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO).	und	80.0000	59.32	S/ 4,745.60	80.0000	S/ 4,745.60						
	GRIFO PARA RIEGO	und	4.0000	36.54	S/ 146.16	4.0000	S/ 146.16						
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	6.0000	91.21	S/ 547.26	6.0000	S/ 547.26						
	EXTINTOR EN POLVO QUIMICO 6 KG	und	6.0000	67.50	S/ 405.00	6.0000	S/ 405.00						
	CAMILLA DE EVACUACIÓN	und	1.0000	356.50	S/ 356.50	1.0000	S/ 356.50						
	CALAMINA 0.2mm X 0.80m X 3.60m	und	38.8803	21.31	S/ 828.54	38.8803	S/ 828.54						
	POSTE PARANTE CON BASE DE CONCRETO	und	40.0000	21.19	S/ 847.60	40.0000	S/ 847.60						
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	25.0000	1.60	S/ 40.00	25.0000	S/ 40.00						
	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3M (20MM)	m	35.0000	1.30	S/ 45.50	35.0000	S/ 45.50						
	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"	und	2.0000	2.90	S/ 5.80	2.0000	S/ 5.80						
	CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4"	und	2.0000	1.20	S/ 2.40	2.0000	S/ 2.40						
	TEE PVC SAP 1/2"	und	1.0000	1.35	S/ 1.35	1.0000	S/ 1.35						
	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und	4.0000	2.90	S/ 11.60	4.0000	S/ 11.60						
	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und	2.0000	0.93	S/ 1.86	2.0000	S/ 1.86						
	TUBERIA PVC SAL 4"	m	15.0000	6.27	S/ 94.05	15.0000	S/ 94.05						
	TEE PVC SAL 2" X 2"	pza	2.0000	2.20	S/ 4.40	2.0000	S/ 4.40						
	YEE PVC SAL DE 4" X 2"	pza	2.0000	8.50	S/ 17.00	2.0000	S/ 17.00						
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	1.0000	85.00	S/ 85.00	1.0000	S/ 85.00						
	ESTRUCTURAS												
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	1,498.8491	3.38	S/ 5,066.11			1362.5901	S/ 4,605.55	136.2590	S/ 460.56		
	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	337.1272	3.38	S/ 1,139.49			306.4793	S/ 1,035.90	30.6479	S/ 103.59		
	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	67.9493	3.55	S/ 241.22			56.6244	S/ 201.02	11.3249	S/ 40.20		
	DINAFLEX 502	und	14.1400	45.20	S/ 639.13			14.1400	S/ 639.13				
	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg	158.2651	3.81	S/ 602.99			131.8876	S/ 502.49	26.3775	S/ 100.50		
	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg	22,798.3676	3.40	S/ 77,514.45			20725.7887	S/ 70,467.68	2072.5789	S/ 7,046.77		
	ARENA FINA	m3	0.3624	35.00	S/ 12.68					0.3624	S/ 12.68		
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	128.9560	50.00	S/ 6,447.80			117.2327	S/ 5,861.64	11.7233	S/ 586.16		
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	4.7011	50.00	S/ 235.06			4.2737	S/ 213.69	0.4274	S/ 21.37		
	PIEDRA GRANDE DE 6"	m3	47.3275	48.00	S/ 2,271.72			43.0250	S/ 2,065.20	4.3025	S/ 206.52		

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

UBICACIÓN GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

CT	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
						CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL
	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	0.8520	45.00	S/ 38.34			0.8520	S/ 38.34				
	GRAVILLA DE 1/2"	m3	9.6580	60.00	S/ 579.48			8.7800	S/ 526.80	0.8780	S/ 52.68		
	AFIRMADO	m3	16.7017	35.00	S/ 584.56			15.1834	S/ 531.42	1.5183	S/ 53.14		
	ARENA GRUESA	m3	131.2100	40.00	S/ 5,248.40			119.2818	S/ 4,771.27	11.9282	S/ 477.13		
	ASFALTO LIQUIDO MC - 30	gln	21.0000	18.00	S/ 378.00			19.0909	S/ 343.64	1.9091	S/ 34.36		
	LADRILLO P/TECHO 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	2,117.8500	1.77	S/ 3,748.59					2117.8500	S/ 3,748.59		
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	2,912.8637	21.64	S/ 63,034.37			2427.3864	S/ 52,528.64	485.4773	S/ 10,505.73		
	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)	BOL	135.2872	22.80	S/ 3,084.55			135.2872	S/ 3,084.55				
	RODON DE POLIURETANO	m	40.4000	9.65	S/ 389.86			33.6667	S/ 324.88	6.7333	S/ 64.98		
	ADITIVO CURADOR TIPO MEMBRANIL	gln	160.5348	59.24	S/ 9,510.08			160.5348	S/ 9,510.08				
	HORMIGON	m3	138.0606	35.00	S/ 4,832.12			125.5096	S/ 4,392.84	12.5510	S/ 439.28		
	AGUA	m3	134.0580	5.00	S/ 670.29			121.8709	S/ 609.35	12.1871	S/ 60.94		
	CANALETA PLUVIAL GALV. DN=8", SEMICIRCULAR	m	4.8405	45.65	S/ 220.97					4.8405	S/ 220.97		
	MADERA TORNILLO	p2	7,314.5048	6.20	S/ 45,349.93			6649.5498	S/ 41,227.21	664.9550	S/ 4,122.72		
	REGLA DE MADERA	p2	47.4912	10.00	S/ 474.91			43.1738	S/ 431.74	4.3174	S/ 43.17		
	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2	190.1088	4.50	S/ 855.49			172.8262	S/ 777.72	17.2826	S/ 77.77		
	ANGULO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1/4"	kg	145.6560	15.30	S/ 2,228.54					24.2760	S/ 371.42	121.3800	S/ 1,857.11
	ANCLAJE PARA SUJECCIÓN	pza	153.0000	6.39	S/ 977.67							153.0000	S/ 977.67
	PLANCHA DE POLICARBONATO	m2	40.1625	32.05	S/ 1,287.21							40.1625	S/ 1,287.21
	PLANCHA DE ACERO 6 mm	pln	0.2100	350.54	S/ 73.61							0.2100	S/ 73.61
	PLANCHA DE ACERO 3/8"x1.20x2.40 m	pln	0.0223	510.11	S/ 11.38							0.0223	S/ 11.38
	PLANCHA DE ACERO 1/2"x1.20x2.40 m	pln	0.0500	704.55	S/ 35.23							0.0500	S/ 35.23
	ARANDELA DE PRESIÓN DE 3/4"	und	24.0000	18.00	S/ 432.00							24.0000	S/ 432.00
	TUERCA DE 3/4"	und	24.0000	1.50	S/ 36.00							24.0000	S/ 36.00
	BARRA ROSCADA DE 3/4"	und	24.0000	21.50	S/ 516.00							24.0000	S/ 516.00
	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CIRCULAR 4"	m	18.9000	12.65	S/ 239.09							18.9000	S/ 239.09
	TUBO LAC RECT. 25X50X2 mm	pza	8.0000	135.60	S/ 1,084.80							8.0000	S/ 1,084.80
	TUBO LAC RECT. 40X60X2 mm	pza	17.0000	235.60	S/ 4,005.20							17.0000	S/ 4,005.20
	ABRAZADERA DE FIERRO DE 1" X 3/8"	und	6.0000	14.41	S/ 86.46							6.0000	S/ 86.46
	ARQUITECTURA												
	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	41.7775	3.55	S/ 148.31					34.8146	S/ 123.59	6.9629	S/ 24.72
	CLAVOS PARA MADERA S/C 3"	kg	1.1395	3.65	S/ 4.16					0.9496	S/ 3.47	0.1899	S/ 0.69
	GRAS SINTETICO	m2	58.3380	36.65	S/ 2,138.09							58.3380	S/ 2,138.09
	TUBO DE FIERRO RECTANGULAR 4" X 2" X 3MM	m	4.6010	21.00	S/ 96.62							4.6010	S/ 96.62
	FIERRO LISO EN VARILLA 1/2"	m	144.5200	3.75	S/ 541.95							144.5200	S/ 541.95
	ARENA FINA	m3	60.5548	35.00	S/ 2,119.42					55.0498	S/ 1,926.74	5.5050	S/ 192.67
	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3	15.4765	10.00	S/ 154.77							15.4765	S/ 154.77
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	4.5945	50.00	S/ 229.73					3.8288	S/ 191.44	0.7658	S/ 38.29
	ARENA GRUESA	m3	40.5228	40.00	S/ 1,620.91					36.8389	S/ 1,473.56	3.6839	S/ 147.36
	JEBE MICROPOROSO 1" X 1 cm	und	2.0088	35.60	S/ 71.51						S/ -	2.0088	S/ 71.51
	CRUCETAS DE 3MM	und	184.0800	0.10	S/ 18.41					184.0800	S/ 18.41		S/ -
	PEGAMENTO	gln	3.3336	65.60	S/ 218.68						S/ -	3.3336	S/ 218.68
	PEGAMENTO EN BASE A CAUCHO SINTETICO Y RESINAS	und	1.8600	45.60	S/ 84.82						S/ -	1.8600	S/ 84.82
	LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9x14x24 CM	und	10,966.1700	0.59	S/ 6,470.04					10966.1700	S/ 6,470.04		
	LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM	und	5,262.0100	0.48	S/ 2,525.76							5,262.0100	S/ 2,525.76
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	383.9145	21.64	S/ 8,307.91					349.0132	S/ 7,552.65	34.9013	S/ 755.26
	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)	BOL	6.5636	22.80	S/ 149.65					6.5636	S/ 149.65		S/ -
	TAPA DE PLANCHA ESTRIBADA	und	1.0000	180.00	S/ 180.00							1.0000	S/ 180.00
	CERAMICA PARA PISO ALTO TRANCITO 30 x 30 CM	m2	38.4860	26.75	S/ 1,029.50					19.2430	S/ 514.75	19.2430	S/ 514.75
	PORCELANATO NACIONAL 60X60 CM	m2	200.8125	21.90	S/ 4,397.79					100.4063	S/ 2,198.90	100.4063	S/ 2,198.90
	MAYOLICA DE COLOR DE 11X11CM DE 1RA	m2	53.5396	27.30	S/ 1,461.63					10.7079	S/ 292.33	42.8316	S/ 1,169.30
	PORCELANA	m2	12.7475	31.00	S/ 395.17					6.3738	S/ 197.59	6.3738	S/ 197.59
	CERAMICA PARA PISO ALTO TRANCITO 20 x 30 CM	m2	4.2840	21.80	S/ 93.39					2.1420	S/ 46.70	2.1420	S/ 46.70
	TORNILLO AUTOROSCANTE	und	182.3200	0.40	S/ 72.93							182.3200	S/ 72.93
	TOBOGAN ISOMETRICO	und	1.0000	1,200.00	S/ 1,200.00							1.0000	S/ 1,200.00
	CERRADURA DOS GOLPES T/SOBREPONER	und	6.0000	20.33	S/ 121.98							6.0000	S/ 121.98
	CERRADURA DE 3 BARROTES, 3 GOLPES (de Calidad)	und	9.0000	56.77	S/ 510.93							9.0000	S/ 510.93
	BISAGRA ALUMINIZADA 2 1/2"x2 1/2"	PAR	22.5000	2.45	S/ 55.13							22.5000	S/ 55.13
	BISAGRA DE TUBO CON EJE 5/8" - 80°	und	5.1600	7.30	S/ 37.67							5.1600	S/ 37.67
	CERROJO DE 2"	und	15.0000	42.50	S/ 637.50							15.0000	S/ 637.50
	MANIJA DE BRONCE DE 4"	und	15.0000	35.60	S/ 534.00							15.0000	S/ 534.00
	THINNER CORRIENTE	gln	4.2847	15.00	S/ 64.27							4.2847	S/ 64.27
	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICA	m	177.3150	3.00	S/ 531.95					88.6575	S/ 265.97	88.6575	S/ 265.97
	SILICONA	und	67.4850	10.50	S/ 708.59						S/ -	67.4850	S/ 708.59

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

UBICACIÓN GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

CT	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
						CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL
	PEGAMENTO DE CERAMICA 25 kg	kg	967.3704	19.25	S/ 18,621.88					483.6852	S/ 9,310.94	483.6852	S/ 9,310.94
	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	27.8189	13.98	S/ 388.88							27.8189	S/ 388.88
	FRAGUA	kg	51.3925	5.50	S/ 282.66							51.3925	S/ 282.66
	GEOTEXTIL	m2	58.3380	9.84	S/ 574.05					58.3380	S/ 574.05		
	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln	1.9820	32.00	S/ 63.42					1.9820	S/ 63.42		
	LIJA	und	399.5327	1.99	S/ 795.07							399.5327	S/ 795.07
	COLA SINTETICA FULLER	gln	3.0290	21.00	S/ 63.61							3.0290	S/ 63.61
	COLUMNIO DE 3 ASIENTOS	und	1.0000	1,500.00	S/ 1,500.00							1.0000	S/ 1,500.00
	LIJA PARA MADERA	und	14.5115	2.20	S/ 31.93							14.5115	S/ 31.93
	AGUA	m3	10.7760	5.00	S/ 53.88					9.7964	S/ 48.98	0.9796	S/ 4.90
	REGLA DE ALUMINIO DE 1.5"x3"x4m	GLB	3.9160	15.00	S/ 58.74					3.9160	S/ 58.74		
	MADERA TORNILLO	p2	1,190.2919	6.20	S/ 7,379.81					595.1460	S/ 3,689.90	595.1460	S/ 3,689.90
	MADERA CEDRO NACIONAL	p2	740.6650	6.90	S/ 5,110.59					370.3325	S/ 2,555.29	370.3325	S/ 2,555.29
	PIZARRA ACRILICA DE 4.80 X 1.20 M	und	3.0000	440.00	S/ 1,320.00						S/ -	3.0000	S/ 1,320.00
	REGLA DE MADERA	p2	503.9530	10.00	S/ 5,039.53					503.9530	S/ 5,039.53		
	BASURERO METALICO	pza	5.0000	250.00	S/ 1,250.00							5.0000	S/ 1,250.00
	SEÑALIZACION DE ESCALERA ABAJO	und	1.0000	16.90	S/ 16.90							1.0000	S/ 16.90
	SEÑALIZACION DE ALTO VOLTAJE	und	1.0000	15.00	S/ 15.00							1.0000	S/ 15.00
	ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4 X 6M	pza	8.0400	59.93	S/ 481.84					4.0200	S/ 240.92	4.0200	S/ 240.92
	ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/4 X 6M	pza	8.0400	30.23	S/ 243.05					4.0200	S/ 121.52	4.0200	S/ 121.52
	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	7.2360	3.20	S/ 23.16					7.2360	S/ 23.16		
	PLATINA DE FIERRO NEGRO 1" X 1/4"	pza	90.8520	14.25	S/ 1,294.64					45.4260	S/ 647.32	45.4260	S/ 647.32
	ANCLAJE DE FIERRO DE D=5/8"	und	7.7400	5.50	S/ 42.57					3.8700	S/ 21.29	3.8700	S/ 21.29
RELACION	ANGULO DE FIERRO 1/8" X 1 1/2"	m	3.4400	5.50	S/ 18.92					1.7200	S/ 9.46	1.7200	S/ 9.46
DE INSUMOS	THINER	gln	11.5905	18.00	S/ 208.63							11.5905	S/ 208.63
	IMPRIMANTE	gln	55.8994	17.79	S/ 994.45							55.8994	S/ 994.45
	KIT DE SOPORTE PARA EXTINTOR INCLUYE TORNILLOS	GLB	16.0000	25.63	S/ 410.08							16.0000	S/ 410.08
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	4.6015	32.20	S/ 148.17					1.1504	S/ 37.04	3.4511	S/ 111.13
	PINTURA LATEX	gln	75.7880	35.42	S/ 2,684.41					18.9470	S/ 671.10	56.8410	S/ 2,013.31
	PASTA MURAL	gln	74.0730	45.00	S/ 3,333.29					18.5183	S/ 833.32	55.5548	S/ 2,499.96
	BARNIZ PARA MADERA	gln	4.1084	43.00	S/ 176.66							4.1084	S/ 176.66
	EXTINTOR EN POLVO QUIMICO 6 KG	und	16.0000	67.50	S/ 1,080.00							16.0000	S/ 1,080.00
	PINTURA ANTICORROSIVA SIN CROMATO	gln	0.5427	56.42	S/ 30.62							0.5427	S/ 30.62
	PINTURA EPOXICA	gln	0.0500	51.90	S/ 2.60							0.0500	S/ 2.60
	SELLADOR DE MADERA	gln	4.1082	28.00	S/ 115.03							4.1082	S/ 115.03
	SEÑAL DE EVACUACIÓN	und	1.0000	16.90	S/ 16.90							1.0000	S/ 16.90
	SEÑAL DE ZONA SEGURA	und	1.0000	15.00	S/ 15.00							1.0000	S/ 15.00
	SEÑAL DE SS.HH	und	4.0000	15.00	S/ 60.00							4.0000	S/ 60.00
	SELLADOR DE JUNTAS	gln	3.7200	35.60	S/ 132.43							3.7200	S/ 132.43
	SEÑAL DE EXTINTOR	und	4.0000	15.00	S/ 60.00							4.0000	S/ 60.00
	SEÑAL DE BOTIQUIN	und	1.0000	15.00	S/ 15.00							1.0000	S/ 15.00
	PRESERVANTE DE MADERA	gln	4.1539	35.00	S/ 145.39							4.1539	S/ 145.39
	PLANCHA DE ACERO LAF 1/16" X 4" X 8"	pln	3.0100	325.50	S/ 979.76							3.0100	S/ 979.76
	PUERTA CONTRAPLADA	m2	9.5500	250.00	S/ 2,387.50					3.1833	S/ 795.83	6.3667	S/ 1,591.67
	MANIJA DE FIERRO L=30CM	und	1.2900	30.00	S/ 38.70							1.2900	S/ 38.70
	ESCALERA DE GATO DE FIERRO	m	10.0000	85.00	S/ 850.00							10.0000	S/ 850.00
	CANASTILLA DE FIERRO	m	2.1000	45.00	S/ 94.50							2.1000	S/ 94.50
	ESPUMA PLASTICA DURA/ DENSIDAD 1 X 1 M E=1"	und	4.6872	36.54	S/ 171.27							4.6872	S/ 171.27
	TECNOPOR DE 1"	m2	1.4880	3.20	S/ 4.76							1.4880	S/ 4.76
	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E=06 MM.	m2	472.3950	325.60	S/ 153,811.81					157.4650	S/ 51,270.60	314.9300	S/ 102,541.21
	INSTALACIONES ELECTRICAS												
	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3	5.6000	10.00	S/ 56.00					5.6000	S/ 56.00		
	THOR GEL	kg	40.0000	19.00	S/ 760.00					40.0000	S/ 760.00		
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	0.2400	50.00	S/ 12.00					0.2400	S/ 12.00		
	ARENA GRUESA	m3	0.1200	40.00	S/ 4.80					0.1200	S/ 4.80		
	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 10 MM2	m	18.4640	4.62	S/ 85.30					18.4640	S/ 85.30		
	CONECTOR DE PVC SEL DE 3/4"	pza	135.0000	0.30	S/ 40.50					67.5000	S/ 20.25	67.5000	S/ 20.25
	CONECTOR PVC SAP (ELECTRICA) 3/4"	pza	120.0000	0.62	S/ 74.40					60.0000	S/ 37.20	60.0000	S/ 37.20
	CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2.	m	20.0000	2.50	S/ 50.00							20.0000	S/ 50.00
	ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA	und	5.0000	126.50	S/ 632.50							5.0000	S/ 632.50
	SIRENA ACUSTICA	und	1.0000	88.90	S/ 88.90							1.0000	S/ 88.90
	SENSOR DE HUMO	und	4.0000	36.50	S/ 146.00							4.0000	S/ 146.00
	CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS	und	4.0000	500.00	S/ 2,000.00							4.0000	S/ 2,000.00
	TABLERO METALICO TRIFASICO	und	4.0000	420.00	S/ 1,680.00							4.0000	S/ 1,680.00

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

10

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

UBICACIÓN GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

CT	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
						CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL
	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	und	32.0000	6.50	S/ 208.00							32.0000	S/ 208.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x40A	und	14.0000	65.00	S/ 910.00							14.0000	S/ 910.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A x 220V	und	3.0000	45.00	S/ 135.00							3.0000	S/ 135.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A x 240V	und	51.0000	33.00	S/ 1,683.00							51.0000	S/ 1,683.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x100A	und	1.0000	185.00	S/ 185.00							1.0000	S/ 185.00
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x60A	und	3.0000	150.00	S/ 450.00							3.0000	S/ 450.00
	CAJA DE F° G° DE 100X100X75MM	pza	18.0000	2.50	S/ 45.00					9.0000	S/ 22.50	9.0000	S/ 22.50
	CAJA DE F° G° DE 200 X 200 X 100MM	pza	4.0000	2.50	S/ 10.00					2.0000	S/ 5.00	2.0000	S/ 5.00
	CAJA DE F° G° DE 150X150X100MM	pza	14.0000	22.00	S/ 308.00					7.0000	S/ 154.00	7.0000	S/ 154.00
	LLAVE DIFERENCIAL DE 2 x 20 A	und	3.0000	150.00	S/ 450.00							3.0000	S/ 450.00
	LLAVE DIFERENCIAL DE 2 x 40 A	und	38.0000	260.00	S/ 9,880.00							38.0000	S/ 9,880.00
	CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" x 2" x 2"	und	75.0000	1.20	S/ 90.00					37.5000	S/ 45.00	37.5000	S/ 45.00
	FLUORES. RECTO 2X36 W C/EQ + PANT	und	13.0000	120.00	S/ 1,560.00							13.0000	S/ 1,560.00
	FLUORESCENTE CIRCULAR 40 W	und	4.0000	165.25	S/ 661.00							4.0000	S/ 661.00
	FLUORES. RECTO 3X36 W C/EQ + PANT	und	18.0000	135.68	S/ 2,442.24							18.0000	S/ 2,442.24
	INTERRUPTOR SIMPLE	pza	14.0000	8.20	S/ 114.80							14.0000	S/ 114.80
	INTERCOMUNICADOR Y PORTERO	und	0.0200	109.90	S/ 2.20							0.0200	S/ 2.20
	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m	2,958.1050	1.10	S/ 3,253.92					591.6210	S/ 650.78	2,366.4840	S/ 2,603.13
	CABLE NH-80 DE 10 mm2	m	131.9175	1.80	S/ 237.45					26.3835	S/ 47.49	105.5340	S/ 189.96
	CABLE NH-80 DE 6 mm2	m	75.1500	1.50	S/ 112.73					15.0300	S/ 22.55	60.1200	S/ 90.18
	CABLE NH-80 DE 4 mm2	m	1,511.4375	1.30	S/ 1,964.87					302.2875	S/ 392.97	1,209.1500	S/ 1,571.90
	CABLE NYY 25.00MM2	m	11.8650	1.20	S/ 14.24					11.8650	S/ 14.24		
	CABLE HDMI	m	2.0000	50.00	S/ 100.00							2.0000	S/ 100.00
	CABLE MT 2X52MM2	m	60.0000	0.55	S/ 33.00							60.0000	S/ 33.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	2.0000	21.64	S/ 43.28					2.0000	S/ 43.28		
	TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL DE 4"	und	14.0000	1.50	S/ 21.00							14.0000	S/ 21.00
	CINTA AISLANTE	und	48.4000	2.90	S/ 140.36							48.4000	S/ 140.36
	VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m	und	4.0000	290.59	S/ 1,162.36					4.0000	S/ 1,162.36		
	PEGAMENTO PARA PVC	gln	1.5799	129.57	S/ 204.71					0.7900	S/ 102.35	0.7900	S/ 102.35
	MARCO Y TAPA FO. GO. P/MEDIDOR 1/2"-3/4"	und	4.0000	46.00	S/ 184.00					2.0000	S/ 92.00	2.0000	S/ 92.00
	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3M (20MM)	m	853.2300	1.30	S/ 1,109.20					426.6150	S/ 554.60	426.6150	S/ 554.60
	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE=1" (25MM)	m	29.1690	1.85	S/ 53.96					14.5845	S/ 26.98	14.5845	S/ 26.98
	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE=11/4" (35MM)	m	167.2020	2.10	S/ 351.12					83.6010	S/ 175.56	83.6010	S/ 175.56
	TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1"	m	20.0000	1.60	S/ 32.00					10.0000	S/ 16.00	10.0000	S/ 16.00
	CONEXION A CAJA PVC SAP INST ELECT 3/4"	und	60.0000	0.50	S/ 30.00					30.0000	S/ 15.00	30.0000	S/ 15.00
	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m	163.6500	0.85	S/ 139.10					81.8250	S/ 69.55	81.8250	S/ 69.55
	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"	pza	49.0000	3.30	S/ 161.70					24.5000	S/ 80.85	24.5000	S/ 80.85
	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	10.0000	0.50	S/ 5.00					5.0000	S/ 2.50	5.0000	S/ 2.50
	CURVA PVC SAP LUZ 1"	pza	4.0000	1.80	S/ 7.20					2.0000	S/ 3.60	2.0000	S/ 3.60
	CURVA PVC SAP LUZ 1 1/4"	pza	23.8860	2.35	S/ 56.13					11.9430	S/ 28.07	11.9430	S/ 28.07
	CURVA PVC SEL D=20mm	pza	153.0000	0.50	S/ 76.50					76.5000	S/ 38.25	76.5000	S/ 38.25
	UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 3/4"	pza	270.8396	1.10	S/ 297.92					135.4198	S/ 148.96	135.4198	S/ 148.96
	UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 1"	pza	9.2591	1.10	S/ 10.19					4.6296	S/ 5.09	4.6296	S/ 5.09
	UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ)1 1/4"	pza	53.0269	1.40	S/ 74.24					26.5135	S/ 37.12	26.5135	S/ 37.12
	UNION SIMPLE PVC SEL DE 20MM	pza	30.0000	0.80	S/ 24.00					15.0000	S/ 12.00	15.0000	S/ 12.00
	CURVAS PVC SEL 3/4"	pza	241.8900	1.50	S/ 362.84					120.9450	S/ 181.42	120.9450	S/ 181.42
	CURVAS PVC SEL 1"	pza	4.1670	1.80	S/ 7.50					2.0835	S/ 3.75	2.0835	S/ 3.75
	INSTALACIONES SANITARIAS												
	ARENA FINA	m3	0.2040	35.00	S/ 7.14			0.2040	S/ 7.14				
	ARENA GRUESA	m3	3.2800	40.00	S/ 131.20			3.2800	S/ 131.20				
	INODORO TANQUE, BAJO COLOR BLANCO	und	2.0000	105.00	S/ 210.00							2.0000	S/ 210.00
	LAVATORIO NORMAL TIPO OVALIN C/ ACCESORIOS	und	4.0000	114.90	S/ 459.60							4.0000	S/ 459.60
	INODORO TIPO BABY BLANCO INCLUYE ACCESORIOS	und	4.0000	85.00	S/ 340.00							4.0000	S/ 340.00
	TANQUE PARA INODORO TIPO BABY	und	4.0000	85.00	S/ 340.00							4.0000	S/ 340.00
	TANQUE DE POLIETILENO DE 2500LTS C/ACCESORIOS	und	1.0000	1,596.50	S/ 1,596.50							1.0000	S/ 1,596.50
	DUCHA CROMADA	und	4.0000	36.90	S/ 147.60							4.0000	S/ 147.60
	URINARIO COLOR BLANCO	pza	2.0000	174.90	S/ 349.80							2.0000	S/ 349.80
	GANCHO DE LOSA BLANCA	und	4.0000	10.50	S/ 42.00							4.0000	S/ 42.00
	LLAVE P/JARDIN BRONC 1/2"	und	2.0000	21.10	S/ 42.20							2.0000	S/ 42.20
	LLAVE DE DUCHA PERILLA CROMADA	und	6.0000	44.83	S/ 268.98							6.0000	S/ 268.98
	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	6.0000	36.35	S/ 218.10							6.0000	S/ 218.10
	LLAVE LAVATORIO CROMADA CON PERILLA	pza	2.0000	24.90	S/ 49.80							2.0000	S/ 49.80
	JABONERA DE LOSA BLANCA	und	4.0000	15.00	S/ 60.00							4.0000	S/ 60.00
	TOALLERA DE LOSA BLANCA C/TUBO PLASTICO	pza	4.0000	12.80	S/ 51.20							4.0000	S/ 51.20

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

UBICACIÓN GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

CT	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
						CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL	CANTIDAD	PARCIAL
	PAPELERA DE LOSA BLANCA	pza	4.0000	16.90	S/ 67.60							4.0000	S/ 67.60
	ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO	und	6.0000	36.90	S/ 221.40							6.0000	S/ 221.40
	CAJA DE CONCRETO C/REGILLA METALICA PARA REBOSE 0.80 X 0.80 X 0.80 m	und	1.0000	65.25	S/ 65.25					1.0000	S/ 65.25		
	PEGAMENTO	gln	0.2400	65.60	S/ 15.74					0.2400	S/ 15.74		
	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24"	und	6.0000	40.00	S/ 240.00					6.0000	S/ 240.00		
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	1.3500	21.64	S/ 29.21					1.3500	S/ 29.21		
	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA	und	6.0000	21.50	S/ 129.00					6.0000	S/ 129.00		
	TORNILLO DE FIJACIÓN	und	68.5000	0.50	S/ 34.25					68.5000	S/ 34.25		
	CINTA TEFLON	pza	0.1000	1.00	S/ 0.10					0.1000	S/ 0.10		
	CINTA TEFLON	und	7.7000	1.61	S/ 12.40					7.7000	S/ 12.40		
	ELECTROBOMBA 1HP	kg	1.0000	600.00	S/ 600.00							1.0000	S/ 600.00
	LAVADERO A. INOX.21"x25"	und	2.0000	468.50	S/ 937.00							2.0000	S/ 937.00
	PEGAMENTO PARA PVC	gln	6.7717	129.57	S/ 877.41					6.7717	S/ 877.41		
	AGUA	m3	1.1985	5.00	S/ 5.99					1.1985	S/ 5.99		
	CANALETA PLUVIAL GALV DN=6", SEMICIRCULAR	m	71.9250	50.00	S/ 3,596.25							71.9250	S/ 3,596.25
	PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS	und	1.0000	125.60	S/ 125.60							1.0000	S/ 125.60
	NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2"	und	2.0000	0.80	S/ 1.60			2.0000	S/ 1.60				
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	52.6155	1.60	S/ 84.18			52.6155	S/ 84.18				
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"	m	39.3255	1.20	S/ 47.19			39.3255	S/ 47.19				
	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"	m	2.9400	2.26	S/ 6.64			2.9400	S/ 6.64				
	TUBERIA PVC SAP 6"	m	16.8210	150.00	S/ 2,523.15			16.8210	S/ 2,523.15				
	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"	und	10.0000	2.90	S/ 29.00			10.0000	S/ 29.00				
	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"	und	4.0000	2.62	S/ 10.48			4.0000	S/ 10.48				
	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1"	und	7.6000	2.50	S/ 19.00			7.6000	S/ 19.00				
	CODO PVC SAL 2"x90	und	31.8600	2.00	S/ 63.72			31.8600	S/ 63.72				
	CODO PVC SAL 2"x45	und	13.8600	2.00	S/ 27.72			13.8600	S/ 27.72				
	CODO PVC SAL 4"x90	und	41.2000	5.25	S/ 216.30			41.2000	S/ 216.30				
	UNION SIMPLE PVC SAP 1/2"	und	40.1100	1.10	S/ 44.12			40.1100	S/ 44.12				
	TEE PVC SAP 1/2"	und	15.0000	1.35	S/ 20.25			15.0000	S/ 20.25				
	ADAPTADOR PVC SAP 1 "	und	4.0000	1.00	S/ 4.00			4.0000	S/ 4.00				
	ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	und	4.0000	1.35	S/ 5.40			4.0000	S/ 5.40				
	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und	10.0000	2.90	S/ 29.00			10.0000	S/ 29.00				
	ABRAZADERA DE FIERRO DE 1" X 3/8"	und	24.0000	14.41	S/ 345.84			24.0000	S/ 345.84				
	YEE PVC SAL 2"	und	6.9300	2.96	S/ 20.51			6.9300	S/ 20.51				
	CODO PVC SAP 3/4" X 90°	pza	15.0000	1.61	S/ 24.15			15.0000	S/ 24.15				
	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und	50.0000	0.93	S/ 46.50			50.0000	S/ 46.50				
	CODO PVC SAP 1" X 90°	pza	7.8000	1.50	S/ 11.70			7.8000	S/ 11.70				
	TUBERIA PVC SAL 2"	m	58.5060	2.59	S/ 151.53			58.5060	S/ 151.53				
	TUBERIA PVC SAL 4"	m	60.8740	6.27	S/ 381.68			60.8740	S/ 381.68				
	TEE PVC SAL 4" X 4"	pza	6.0000	6.61	S/ 39.66			6.0000	S/ 39.66				
	TEE PVC SAL 4" X 2"	pza	12.0000	4.65	S/ 55.80			12.0000	S/ 55.80				
	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4	und	1.8000	2.65	S/ 4.77			1.8000	S/ 4.77				
	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza	12.0000	4.20	S/ 50.40							12.0000	S/ 50.40
	SOPORTE T/ABRAZADERA P/TUB 4"-6"	und	248.7600	4.00	S/ 995.04							248.7600	S/ 995.04
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	5.0000	85.00	S/ 425.00							5.0000	S/ 425.00
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	und	2.0000	125.00	S/ 250.00							2.0000	S/ 250.00
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und	2.0000	160.00	S/ 320.00							2.0000	S/ 320.00
		COSTO DIRECTO =			S/ 644,168.26		S/ 97,853.45		S/ 209,043.02		S/ 132,828.17		S/ 204,443.62
		PORCENTAJE MENSUAL % =				15.19%		32.45%		20.62%		31.74%	
		PORCENTAJE ACUMULADO MENSUAL % =					15.19%		47.64%		68.26%		100.00%

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

REQUERIMIENTO DE EQUIPO MINIMO

VAESCO S A C
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

"Año de la Universalización de la Salud"

Trujillo, 04 de Marzo 2020

CARTA COMPROMISO DE ALQUILER
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Señores
CONSORCIO VAESCO VI

Atención.-
JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE
Representante Común

Referencia : **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDG/CS-1**

Obra : **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"**

Mediante la presente, confirmo al **CONSORCIO VAESCO VI**, integrado por **VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC y R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.** mi compromiso de alquilar los equipos en relación para la ejecución de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD",** los cuales se detallan a continuación:

- 01 NIVEL TOPOGRAFICO
- 01 ESTACION TOTAL
- 01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP (MARCA CATERPILA)

El equipo indicado se encuentra operativo, en buen estado y su disponibilidad es inmediata desde el inicio de la Obra hasta su culminación.

Atentamente,

VAESCO SAC
Julio Octavio Montoya Infante
GERENTE GENERAL

VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC.
Calle Huayna Cápac #635 int.201- Urb. Santa María- Trujillo-La Libertad
Teléfono: 044-517117, Celular: 949069570 – 991398674
Email: Vaesco_sac@hotmail.com, skebres_jomi@hotmail.com

JIPTRI S.A.C.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

"Año de la Universalización de la Salud"

Trujillo, 04 de Marzo 2020

CARTA N° 001-2020-JIPTRI-GG

Señor
JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE
Representante Común
CONSORCIO VAESCO VI

Asunto	***: COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA***
Referencia	***: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDG/CS-1***
Obra	***: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"***

De mi especial consideración;

Mediante la presente, la Empresa JIPTRI S.R.L. otorga su compromiso de Alquilar Equipos y Maquinaria a los Señores ***CONSORCIO VAESCO VI****, integrado por* ***VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC y R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.****, representado por el* ***Sr. JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTEA,*** *identificado con* ***DNI: 17995578****, para la ejecución de la obra:* ***"MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD".*** *Equipos que son detallados a continuación:*

a) *01 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP*
b) *01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 126 HP CAP. 2.0 M3*
c) *01 MARTILLO NEUMATICO 22.5 KG*
d) *01 CAMION VOLQUETE 6 X 4 CAP. 17 M3*

El equipo indicado se encuentra en buen estado de operatividad y disponible para el inicio de la Obra hasta que se requiera su uso.

Atentamente,

JIPTRI S.A.C.
ING. MAT H. VARGAS DEL CASTILLO
GERENTE GENERAL

Domicilio Legal: Calle Los Nogales Mz. K Lote 2 Urb. El Golf - Victor Larco - Trujillo - Oficina: Almagro 545 of. 416 - Trujillo
*Telefax: 044- 600661 - Cel. 949546200 – 948635886 - R.P.M. #553984 - *409198*
Email: jiptriespinal@hotmail.com

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb: Santa María - Trujillo

CARTA DE AUTORIZACION
FIEL CUMPLIMIENTO 10% M.C.

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

"Año de la Universalización de la Salud"

Trujillo, 04 de Marzo del 2020

CARTA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Presente.-

De mi consideración:

Por intermedio del presente nuestra representada solicita contemplar la Alternativa de que la Entidad **retenga el diez por ciento (10%)** del monto del contrato original como **Garantía de Fiel Cumplimiento**, conforme a los dispuesto en el artículo 39° de la Ley, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, por estar los dos consorciados inscritos en el **REGISTRO DE MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA,** adjunto los remypes de los consorciados.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

PERÚ | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC Nº : 20482100580

RAZÓN SOCIAL : VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.

Actividad Económica : CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

CIIU : 45207

Domicilio : CALLE 05 DE MARZO NRO. 151 - SEC. GUADALUPE

Distrito : GUADALUPE

Provincia : PACASMAYO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : -- --

Representante Legal : JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000096729-2009

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 18/06/2009

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley Nº 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 27/09/2010

Código Nº 41583

Impreso el 12/7/2012 a las 02:08:23

VAESCO SAC

Julio Octavio Montoya Infante
GERENTE GENERAL

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

PERÚ | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC Nº	: 20481475342
RAZÓN SOCIAL	: R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
Actividad Económica	: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
CIIU	: 74218
Domicilio	: AVENIDA RICARDO PALMA NRO. 1263 - EL BOSQUE
Distrito	: TRUJILLO
Provincia	: TRUJILLO
Departamento	: LA LIBERTAD
Gerente General	: -- --
Representante Legal	: JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000106135-2009

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 16/07/2009

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta señalada anteriormente calza dentro de los supuestos del Código Penal, este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente de conformidad con el Art. 32° de la Ley Nº 27444

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE [illegible] solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios [illegible]

Fecha de Expedición : 16/07/2009

Código Nº 109241

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

178

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&O INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

"Año de la Universalización de la Salud"

PROVEIDO
ALCALDIA
PARA AREA: Sub Gerencia
A FIN: atender.

Guadalupe, 03 de Marzo del 2020

GUADALUPE 04 DE 03 DEL 20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
MESA DE PARTES
RECEPCIÓN
Guadalupe 03 MAR 2020
Exp. N° 88 - 1815 HORA: 15:10 pm
FIRMA: FOLIOS: 178

CARTA N° 001-2020- CV-VI-RC

Señor Ing. BENJAMIN BANDA ABANTO
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Guadalupe

Atención.-
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

Asunto : **ALCANZA DOCUMENTACION PARA FIRMA DE CONTRATO**

Referencia : **a) PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDG – PRIMERA CONVOCATORIA.**
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE – PACASMAYO – LA LIBERTAD"
b) Otorgamiento y Consentimiento de Buena Pro 27.02.2020

De mi especial consideración:

Me es grato dirigirme a su despacho para alcanzarle la documentación requerida para la suscripción del contrato de ejecución de la Obra del proceso de selección PEC N° 003-2020-MDG/CS-1, para su revisión y posterior trámite correspondiente, la documentación fue elaborada teniendo en consideración los requisitos para perfeccionamiento del contrato que forman parte de las bases integradas, siendo estos los siguientes:

a) Constancia de capacidad libre de contratación de los consorciados.
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA[9] **(ANEXO N° 10).**
c) Código de Cuenta Interbancaria (CCI).
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica Copia de la Ficha RUC.

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Municipalidad Distrital de Guadalupe
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Y CONTROL PATRIMONIAL
RECEPCIÓN
EXP. N°: 472 - 2020
FECHA: 05/03/2020 HORA: 8:18 AM
FIRMA:

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente Declaración Jurada.
j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada.
l) Análisis de costos unitarios de la oferta económica.
m) Declaración jurada indicando lo siguiente

En caso involuntario, de cualquier documento que no se adjunte, se solicita a la entidad considerar el plazo para la subsanación conforme lo estable el Articulo 56 del Reglamento de Reconstrucción con Cambios.

Por lo tanto, el suscrito alcanza dichos documentos para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Trámite Nº. 2020-16652567-TRUJILLO - 03/03/2020 12:39:54

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

Nº 001209 - 2020

LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR **certifica** que:

R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL, con:

Registro Nro:	19602	**Cap Máx Cont.:**	S/. 23,155,900.00
Vigencia:	06/06/2079	**Dec. Record Obra Nº:**	2020-16525054-LIMA (Fecha: 28/02/2020)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 16,813,700.00

(DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Proceso de Selección :	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN **Nº** 3-2020-MDG-CS
Modalidad :	PROCEDIMIENTO CLASICO
Monto :	S/. 1,384,331.50 **Participación:** 50%
Items :	1
Obra :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Lima a los tres días del mes de Marzo del dos mil veinte

Observaciones :

NINGUNA

Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web: www.osce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ANEXO N° 10)

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

ANEXO N° 10
DECLARACIÓN JURADA – PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDG/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del Contrato)[26] y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la garantía de fiel cumplimiento y la garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias , según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles, contados desde la suscripción del Contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

Trujillo, 03 de Marzo del 2020

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza o Póliza de Caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (Carta Fianza o Póliza de Caución).

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

COPIA DE LA VIGENCIA
DEL PODER

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº V - SEDE TRUJILLO
Oficina Registral de Trujillo

Publicidad N° 2020-01461155
24/02/2020 13:21:25

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11322763 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de MONTOYA INFANTE JULIO OCTAVIO, identificado con D.N.I N° 17995578 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: A0001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
LA GERENCIA: ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL QUIEN SERA NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL Y TENDRA LA CALIDAD DE FUNCIONARIO DE CON-FIANZA; **EL CARGO ES POR TIEMPO INDETERMINADO** Y SU NOMBRAMIENTO PODRA SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO.
NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO GERENTE GENERAL-, FACULTADES DE ADMINISTRACION.
– TENER LA PER-SONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD;
– EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS NO PRESENCIALES Y LOS A-CUER-DOS DE LA JUNTA GENERAL.
– EL USO DE LA FIR-MA SCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.
– SOMETER A APROBACION DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES;
– CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL OBJETO SOCIAL;
– EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.
– OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS NO PRESENCIALES, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.
– NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES;
– CONTRATAR AUDITORIAS, SEGUN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.
– OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO.

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION.
– INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y ANTE AUTORIDADES DE CARACTER COMERCIAL; ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO; SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI; DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES; POLICIA NACIONAL DEL PERU, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ARBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL, CENTROS DE CONCILIACION; Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, AFP; ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACION, RECONSIDERACION, APELACION Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LA LEY 27444, Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; CONCILIAR Y TRANSAR EN CENTROS DE CONCILIACION PREVIO AL PROCESO JUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; ASIMISMO, PODRA DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSION Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FISCALES, VOCLES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMUL-ACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSION Y/O LA ACCION; SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

DEL PROCE-SO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICION DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS; CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, ADMINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGOS, DESALOJOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACION Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICION, APELACION, CASACION Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACION DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCION JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES; PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, REASUMIRLA Y RENOVAR LA REPRESENTACION PROCESAL.

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACION, ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS **74** Y **75** DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

– REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLAMESE A ESTOS, SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS Y DEMAS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR I APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE OPOSICION, NULIDAD, CANCELACION, INFRACCION Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODRA IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASI COMO CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

– **ARBITRAJE:** SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA SI FUERA EL CASO, PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES, CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE SE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE. CONTRA LOS LAUDOS Y PRACTICAR LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

– INTERPONER ACIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES. GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL TRABAJO.

PARA TAL EFECTO PODRA EL GERENTE GENERAL FIRMAR POR SI SOLO EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES QUE SE REQUIERAN.

– INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; PROCESO DE SELECCION PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.

– PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO O PARTICIPACION CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJE-RAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.

– REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION CONTENIDAS EN EL ARTICULO SIGUIENTE.
– NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CUESTION DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION.
LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE GENERAL PODRA REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARA IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL CODIGO CIVIL.
FACULTADES MERCANTILES:
-ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES
• SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DE-MAS O-PERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES.
-ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS; CERRAR, CANCELAR
• RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CRE-DITO.
– SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), "ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTANCES"; CREDITOS DOCUMENTARIOS, CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA O MOBILIARIA, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.
– SOLICITAR PRÉSTAMOS DINERARIOS O DE MUTUO, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
– ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR IMPOSICIONES.
– SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL.
– COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
– COMPRAR Y VENDER BIE-NES MUEBLES E INMUEBLES, CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES, SIN REQUERIR DE AUTORIZACION POR LA JUNTA GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 115 INCISO 5 DE LA "LEY" 26887.
– DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CELEBRAR LOS CONTRATOS, EFECTUAR LOS PAGOS Y RECIBIR LOS ARRENDAMIENTOS E IMPORTES EN GARANTÍA DE SER EL CASO.
– SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO; CARTAS ORDENES; ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK; SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.
– ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.
– EN EL CASO QUE LA SOCIEDAD CONCEDA CREDITOS O, SEA QUE ESTA LOS SOLICITE, PODRA OTORGAR O RECIBIR EN GARANTIAS DE LOS MISMOS GARANTIA REAL DE HIPOTECA, ANTICRESIS, PERMUTA, GARANTIA MOBILIARIA, GARANTIA INMOBILIARIA; EN GENERAL CUALQUIER GRAVAMEN O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA. EN EL CASO QUE LA GARANTIA SEA OTORGADO POR LA SOCIEDAD PODRA COMPRENDER LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITACION ALGUNA. EN CASO DE CREDITOS OTORGADOS POR LA SOCIEDAD Y UNA VEZ QUE ESTOS SEAN CANCELADOS, PODRA DECLARARLOS POR CANCELADOS Y LEVANTAR LOS GRAVAMENES QUE PESEN SOBRE LOS BIENES DADOS EN GARANTIA; ASIMISMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION O RENUNCIAR A EL.
– SOLICITAR AVAL Y AVALAR.
– TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS.
– EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.
– COMPRAR, VENDER, CEDER, TRANSFERIR CUALQUIER TIPO DE BONOS, SEAN CORPORATIVOS, HIPOTECARIOS, TITULIZADOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
– EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES:
– CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO.
– EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVARLAS.
– EN EL CASO DE PAGARES: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR.

CONSORCIO VAESCO VI
José O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

– EN EL CASO DE CHEQUES: COMPRAR CHEQUERAS, COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; OTORGARLOS EN GARANTIA MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.
– DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
– CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SE-GUN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.
– CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMER-CIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.
– CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK, FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO; Y, TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSESION CONTRACTUAL.
– EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL; NEGOCIACION DE TITULOS VALORES, QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO; PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.
– CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONOMICAS.
– EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL GERENTE GENERAL, PODRA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL EFECTO.
– LAS FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS CUATRO PRIMEROS NUMERALES, DEL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
– DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECIFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUS-CRIBIR O EJECUTAR.

EL GERENTE GENERAL, GOZARA A SOLA FIRMA Y DE MANERA INDISTINTA DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, FACULTADES QUE PODRA DELEGAR EN FORMA PARCIAL, ASI COMO REVOCAR LA DELEGACION Y REASUMIR LA REPRESENTACION.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
ESCRITURA PUBLICA N°248 DE FECHA 14/01/2009, OTORGADA ANTE NOTARIO DR. MARCO A. CORCUERA GARDA, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados S/. 26.00 Recibo: 2020-245-00001459
Total de Derechos: S/. 26.00

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

*LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Verificado y expedido por DIANA CARLOS CORONADO, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de TRUJILLO, a las 15:08:09 horas del 24 de Febrero del 2020.

DIANA CAROLINA CARLOS CORONADO
Abogado Certificador
ZONA REGISTRAL Nº V - SEDE TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO
Oficina Registral de Trujillo

Publicidad N° 2020-01483327
25/02/2020 09:57:25

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11065270 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO, identificado con D.N.I N° 41093516 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: C0002
CARGO: GERENTE GENERAL

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

FACULTADES:

ARTICULO DECIMO TERCERO.-El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos de la junta de socios, con las limitaciones previstas en el articulo 115 inc. 5 de la ley General de sociedades, en lo que fuera el caso, estnado facultado el Gerente General a sola firma para lo siguiente

1.-FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN: a) ejecutar las disposiciones del estatuto y de los acuerdos de junta general. b) el uso de la firma social, la correspondencia y los libros sociales. c) someter a aprobación de la junta general su plan y rol de trabajo, así como el presupuesto de gastos generales. d) controlar y vigilar la buena marcha de la administración y del objeto social. e) examinar y revisar las cuentas y el balance, suscribir los balances y estados financieros. f) otorgar copias y constancias certificadas de los acuerdos de las juntas generales y de los libros sociales. g) contratar auditorias, según el acuerdo de la junta general. h) otorgar recibos o cancelaciones sin limite alguno. i) asistir con voz pero sin voto, a las sesiones de junta general, salvo que estos decidan lo contrario.

2.- FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA.- a) abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, en moneda nacional o extranjera, constituir, afectar y retirar depósitos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o/a cuentas de ahorros u otras, en moneda nacional o extranjera. b) abrir, depositar, retirar, constituir y afectar depósitos, cerrar, cancelar y renovar cuentas de ahorros, así como delegar a terceras personas para que efectúen los retiros de la citadas cuentas ante las instituciones de crédito. c) solicitar créditos en cuenta corriente (sobregiro), advance accounts, bankers acceptances; créditos documentarios, arrendamiento financiero, leasing, leaseback, joint ventury, factoring, franchising, underwriting, credicart (tarjeta de crédito), televise y convenio, fideicomiso, letra hipotecaria, swap, afectación y otros, crédito documentario de importación, crédito para descuento de letras y pagarés y en general cualquier otro tipo de créditos, así como cederlos y cancelarlos. d) abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos o a la vista. afectar o retirar imposiciones. e) solicitar y otorgar fianzas y avales, sean individuales, mancomunadas o solidarias; con o sin garantía real. f) comprar, vender, permutar y retirar valores; depositar valores en custodia y retirarlos. g) solicitar, contratar y suscribir carta fianza, carta de crédito, cartas ordenes, arrendamientos financieros o leasing, sea mobiliario o inmobiliario. h) emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia de giros y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda nacional o extranjera, certificado de depósito a plazo fijo en moneda nacional; así como cobrar bonos de inversión pública, valores en general y/o cualquier otro título valor de cualquier naturaleza.
i) constituir, endosar, renovar y retirar warrants, documentos o conocimiento de embarque, certificados de depósito. j) depositar certificados de acciones; cobrar y otorgar recibos y cancelaciones. k) en lo referente a la utilización y manejo de títulos valores, en el caso de LETRAS: aceptar, afectar, avalar, cobrar, endosar, descontar, negociar, girar o emitir, protestar, reaceptar y renovar; en el caso de **PAGARES Y VALES A LA ORDEN:** avalar, cobrar, descontar, endosar, negociar, protestar, refinanciar, suscribir o emitir y renovar; en el caso de CHEQUES: cobrar, endosar para abono en cuenta o en favor de terceros, negociar, emitir y/o girar con saldo y girar sin saldo en sobregiro; de modo general aceptar reaceptaciones girando nuevos titulos valores; prendarlos, depositarlos en custodia y/o garantia o retirarlos. l) celebrar todo tipo de operaciones bancarias o financieras, además de las especificamente señaladas y de cualquier modalidad referente a titulos valores en general o de instrumentos de pago, sean estos con la banca comercial en general o banca estatal o de fomento, financieras, cajas rurales, organismos no gubernamentales, edpymes y en general con cualquier entidad de crédito, sean nacionales o extranjeras y que se encuentren o no bajo el régimen o control de la S.B.S. II) las facultades contenidas en los items a, b, c y d de las presentes facultades bancarias, se refieren tanto a cuentas en moneda nacional como en moneda extranjera.

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITÁN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

3.- **FACULTADES EN MATERIA LABORAL:** a) celebrar contrato de trabajo con empleados y obreros, a plazo determinado e indeterminado; nombrarlos, suspenderlos, despedirlos y fijarles sus remuneraciones. b) nombrar apoderados especiales, pudiendo delegar cualesquiera de las facultades que el posea. c) amonestar verbalmente y por escrito al personal. d) fijar y modificar el horario y demás condiciones de trabajo. e) suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales. f) otorgar certificados de trabajo, constancias de formación laboral y practicas pre-profesionales. g) suscribir las comunicaciones y documentación dirigida al ministerio de trabajo, instituto peruano de seguridad social y cualquier otra entidad administrativa vinculada al aspecto laboral. h) aprobar el reglamento interno de trabajo.

4.- FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL: a) negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos todo tipo de contratos. b) comprar y vender bienes muebles e inmuebles con la limitación establecida en el estatuto. c) dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles. d) alquilar cajas de seguridad, abrirlas y cancelarlas. e) hipotecar, anticresar, permutar, prendar sea industrial o mercantil. en general gravar y otorgar cualquier tipo de garantía real con los bienes de la sociedad, así como ejercer el derecho de retención o renunciar a él. f) tomar, contratar, renovar, cobrar, afectar, depositar y endosar pólizas de seguros. g) intervenir como postor o adjudicatario en cualquier subasta o remate judicial o extrajudicial, pudiendo ofertar en la compra y depositar los importes de venta, suscribir el acta de remate, etc. además participar en sorteos. h) celebrar todo tipo de contratos: suministro, donación, comodato, prestación de servicios en general, lo que incluye la locación de servicios, el contrato de obra, el mandato, el depósito, el secuestro, fianza simple y fianza solidaria, mutuo con o sin garantía anticrética, prendaria, hipotecaria o de cualquier otra índole. comisión mercantil, concesión privada y pública, construcción, publicidad, transportes y distribución. además de los antes señalados y especialmente de mutuo con garantia de letras hipotecarias, factoring, underwriting. etc., contratos de colaboración como: franchising, engineering, joint venture, know-how, asociacion en participación; contratos a futuro como: commodities, etc. i) cualquier otro contrato atípico o innominado que requiera celebrar la sociedad. j) celebrar contrato de publicidad pactando plazo y condiciones económicas. k) solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en arrendamiento a nombre de lasociedad, registro de patentes, marcas, nombres comerciales y/o concesiones y celebrar cualquier tipo de contrato referente a la propiedad industrial o intelectual. 1) suscribir todo tipo de minutas y escrituras públicas, inclusive las de constitución de sociedades, así como cualquier otro documento notarial.

5.- **FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:** a) Tener la personería jurídica y representación legal de la sociedad. b) nombrar apoderados que representen a la sociedad en cualquier cuestión de orden judicial o administrativa y para el efecto delegar, renovar o sustituir total o parcialmente las facultades contenidas en el presente articulo y reasumir la representación. c) la representación podrá ser otorgada mediante poder por carta, fuera de registro, por escritura pública o ante secretario de juzgado en los procesos judiciales, para ser utilizados en el país o en el extranjero. el Gerente General podrá revocar la representación en cualquier momento y estará impedido de otorgar poderes irrevocables, a que se refiere el articulo 153 del código civil. d) Representar a la sociedad en cualquier procedimiento concursal a que hace referencia al ley de reestructuración patrimonial, sea como deudor o acreedor. e) Representar a la sociedad ante todo tipo de instituciones públicas o privadas, funcionarios y autoridades judiciales, civiles, municipales, fiscales, administrativas, constitucionales, tributarias, de Aduanas (SUNAD), Contribuciones (SUNAT), Registros Públicos (SUNARP), indecopi, cámaras de comercio local y de la república, defensoria del pueblo, comerciales, de trabajo y judiciales, policiales y militares, con las facultades de presentar toda clase de recursos y reclamaciones, así como desistirse de ellos. e) asumir la representación de la sociedad con las facultades suficientes para practicar los actos a que se refiere el código procesal civil, la ley general de arbitraje o para actuar en cualquier tipo de procedimiento administrativo, o ante el fuero militar con las facultades generales del mandatario judicial establecidas en el articulo 74 y las especiales del articulo 75 del código procesal civil, f) asumir la representación de la sociedad en los procedimientos laborales ante el ministerio de trabajo y los juzgados y salas especializadas de trabajo en todas las divisiones e instancias, con-todas las facultades necesarias y en forma especial las contenidas en la ley procesal de trabajo. g) asumir la representación de la sociedad participando en la negociación y conciliación colectiva, practicando todos los actos procesales propios de esta, suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la convención colectiva de trabajo, de conformidad con la ley de relaciones colectivas de trabajo. h) representar a la sociedad en procedimientos penales, con las facultades especificas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la sociedad ante las autoridades policiales, sin limite de facultades. i) representar a la sociedad para efectos de participar en todo tipo de licitaciones, públicas y privadas, y especialmente en licitaciones y contratos de ejecución de obras públicas de acuerdo con lo establecido en el reglamento único de licitaciones y contratos de obras públicas y el reglamento único de adquisiciones. j) representar a la sociedad en juntas directivas, en juntas de accionistas o de socios de sociedades mercantiles o civiles: y en las juntas de miembros de las asociaciones, fundaciones o comités a que pertenezca la sociedad, pudiendo tomar parte en los debates.

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

- Podra ejercer todas las demas facultades que sean compatibles con las funciones que desempeña en la sociedad conforme a la ley y en estos estatutos y aquellas otras que le sean encomendadas por la junta general de socios o por los socios que representan la mayoria del capital social.

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

El Gerente General ademas a sola firma podrá ejercer las siguientes facultades:

A) Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, en moneda nacional o extranjera, constituir, afectar y retirar depositos,, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o/a cuentas de ahorros u otras, en moneda nacional o extranjera.
B) Abrir, depositar, retirar, constituir y afectar depositos, cerrar, cancelar y renovar cuentas de ahorros, así como delegar a aterceras personas para que efectuen los retiros de las citadas cuentas ante las instituciones de credito.
C).-Abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos o a la vistaa fectar o retirar imposiciones. D)CHEQUES Emitir y/o girar con saldo y girar sin saldo en sobregiro, de modo general, aceptar reacaeptaciones girando nuevos titulos valores.
ARTICULO DECIMO CUARTO.-El Gerente General es designado poir la junta general de socios por tiempo indefinido
ARTICULO DECIMO QUINTO: El Gerente General no podrá dedicarse por cuenta propia ni ajena, al mismo genero de negocios que constituyen el obejto de la soceidad.

Asi corista de la ESCRITURA PÚBLICA del 16/04/2007 otorgada ante NOTARIO CIEZA URRELO CARLOS ANDRES en la ciudad de TRUJILLO, en al que se inserta el **libro de actas** V. **01 DE 100 FOLIOS, aperturado el 25-01-2007, por notario Cieza Urrelo, bajo el Nª.** 1388 de su registro, en el que afolios 08 a 15 obra la presente acta.
El título fue presentado el **19/04/2007** a las 03:27:18 PM horas, bajo el N° **2007-00018894** del TomoDiario 0029.Derechos S/.32.00 con Recibo(s) Numero(s) 00006507-02.-TRUJILL0,26 de Abril de 2007. Nua
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS **RUBRO** : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS C00003

OTORGAMIENTO DE PODER: Por Acta de Junta Universal de Participacionistas de fecha 22/10/2014, se acordó y aprobó por unanimidad:

• **OTORGAR** LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES AL GERENTE GENERAL **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ,** CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41093516, PARA QUE PUEDA A **SOLA FIRMA:** PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACION, EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO O PARTICIPACION CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS ABARCA TAMBIEN LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN Y CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGÚN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.

Así consta de la COPIA CERTIFICADA del 28/10/2014 otorgada ante NOTARIO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA en la ciudad de TRUJILLO, se inserta certificación notarial del libro de Actas N° 02, aperturado con fecha 21/10/2014, por ante el citado oficio notarial, bajo el N° 3749 de su registro, que consta de 100 folios y en el que de Fs. 03 a 04 corre la presente acta.

El título fue presentado el 29/10/2014 a las 09:35:36 AM horas, bajo el N° 2014-00103999 del Tomo Diario 0029. Derechos cobrados S/.23.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00018882-01.- TRUJILLO, 30 de Octubre de 2014.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE FECHA 29/11/2007

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

N° de Fojas del Certificado: 4

Derechos Pagados S/. 26.00 Recibo: 2020-292-00006330
Total de Derechos: S/. 26.00

Verificado y expedido por DIANA CARLOS CORONADO, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de TRUJILLO, a las 10:38:26 horas del 25 de Febrero del 2020.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Zona Registral N° V - Sede Trujillo

DIANA CAROLINA CARLOS CORONADO
Abogado Certificador
ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

COPIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICATORIAS

10-TEP20148103

NUMERO 8103 - 2014 -&-

ESCRITURA PUBLICA DE **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO**; QUE OTORGA **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**; A FAVOR DE **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ** Y **SARA CARMELA DIAZ LEON**; CON INTERVENCIÓN DE **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L"**. Y DE **JOSE LUIS GIL SILVA**==========

K126729-&

==================================== **INTRODUCCION** ==

EN LA CIUDAD DE **TRUJILLO**, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, EL CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI: ***MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA***, NOTARIO-ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, SE APERSONARON A MI OFICINA NOTARIAL, Y COMPARECEN POR SU PROPIO DERECHO: **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**, PERUANA, CASADA CON JOSE LUIS GIL SILVA, EMPRESARIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 40817347, CON DOMICILIO EN CALLE POEMAS HUMANOS 376, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ**, PERUANO, SOLTERO, INGENIERO AGRÓNOMO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41093516, CON DOMICILIO EN AVENIDA RICARDO PALMA 1263, URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD Y **SARA CARMELA DIAZ LEON**, PERUANA, SOLTERA, EMPRESARIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17827689, CON DOMICILIO EN AVENIDA RICARDO PALMA 1263, URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD CON INTERVENCIÓN DE: **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L."**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA **11065270** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL V– SEDE TRUJILLO, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20481475342, CON DOMICILIO EN AVENIDA RICARDO PALMA 1263, URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ**, PERUANO, SOLTERO, INGENIERO AGRÓNOMO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41093516; FACULTADO SEGÚN ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE FECHA 24.10.2014; Y CON LA INTERVENCION DE **JOSE LUIS GIL SILVA**, PERUANO, CASADO CON AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 19578137, QUIEN DECLARA QUE DOMICILIO ACTUAL ES EN CALLE POEMAS HUMANOS 376, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, PARA DAR CONFORMIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES QUE EFECTÚA SU CONYUGE. RESPECTO DE QUIENES DOY FE DE HABERLOS IDENTIFICADO CON LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION , ESTADO CIVIL Y SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMETRICO; ASI COMO DEJAR CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO PARTICIPACIONES DE CONTROL Y VERIFICACION CON RELACION AL ORIGEN DE LOS FONDOS Y/O BIENES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE INSTRUMENTO, TAL COMO LO ESTABLECE EL DECRETO LEGISLATIVO 1106; EL/LOS OTORGANTE/S, ES/SON SUFRAGANTE/S E INTELIGENTE/S EN EL USO DEL IDIOMA CASTELLANO Y PROCEDIENDO EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE, CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA DE QUE DOY FE, SEGUN EL EXAMEN QUE CON TAL PROPOSITO HE REALIZADO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEGISLATIVO 1049; Y ME ENTREGO/GARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVASE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL NUMERO **8025**, CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:==============================

== **MINUTA** ==

SEÑOR NOTARIO: ==

SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, **TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO**; QUE OTORGA: **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, PERUANA**, CASADA CON JOSE LUIS GIL SILVA, EMPRESARIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 40817347, CON DOMICILIO EN CALLE POEMAS

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

10-TEP20148103

HUMANOS 376, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA **LA TRANSFERENTE** Y DE LA OTRA PARTE **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ**, PERUANO, SOLTERO, INGENIERO AGRÓNOMO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41093516, CON DOMICILIO EN AVENIDA RICARDO PALMA 1263, URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD Y **SARA CARMELA DIAZ LEON**, PERUANA, SOLTERA, EMPRESARIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17827689, CON DOMICILIO EN AVENIDA RICARDO PALMA 1263, URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA **LOS TRANSFERIDOS;** CON INTERVENCIÓN DE: **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L."**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA **11065270** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL V– SEDE TRUJILLO, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20481475342, CON DOMICILIO EN AVENIDA RICARDO PALMA 1263, URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ**, PERUANO, SOLTERO, INGENIERO AGRÓNOMO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41093516; FACULTADO SEGUN ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE FECHA 24.10.2014, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **LA OTORGANTE** Y CON LA INTERVENCION DE **JOSE LUIS GIL SILVA**, PERUANO, CASADO CON AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 19578137, QUIEN DECLARA QUE DOMICILIO ACTUAL ES EN CALLE POEMAS HUMANOS 376, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, A QUIEN SE LE DENOMINARA **EL INTERVINIENTE**, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:==========

CLAUSULA PRIMERA.- EL OTORGANTE DECLARA QUE MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE FECHA 24.10.2014, DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L."**, SE ACORDÓ: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD Y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ARTICULO QUINTA, CONFORME SE DETALLA EN EL ACTA ANTES MENCIONADA ==========

CLAUSULA SEGUNDA.- LA TRANSFERENTE DECLARA HABER EFECTUADO LA VENTA DE LAS SIGUIENTES PARTICIPACIONES, A FAVOR DE **LOS TRANSFERIDOS**, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: ==========

*** AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**, TRANSFIERE POR VENTA 724 PARTICIPACIONES; A FAVOR DE **SARA CARMELA DIAZ LEON**, POR LA SUMA DE **S/.724.00 (SETECIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, EN RAZÓN DE **S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOLES)** POR CADA PARTICIPACIÓN. ==========

*** AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**, TRANSFIERE POR VENTA 35,476 PARTICIPACIONES; A FAVOR DE **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ**, POR LA SUMA DE **S/.35,476 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, EN RAZÓN DE **S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOLES)** POR CADA PARTICIPACIÓN. ==========

SUMAS QUE **LOS TRANSFERIDOS** DECLARAN HABER CANCELADO MEDIANTE DINERO EN EFECTIVO, ÍNTEGRAMENTE Y AL CONTADO. ==========

POR SU PARTE **LA TRANSFERENTE**, DEJAN CONSTANCIA QUE LAS PARTICIPACIONES QUE TRANSFIEREN CONSERVAN SU VALOR NOMINAL ORIGINARIO POR CADA PARTICIPACIÓN Y QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE CARGAS Y/O GRAVÁMENES Y QUE SOBRE ELLAS NO PESA NINGUNA RESTRICCIÓN RESPECTO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS, ADEMÁS DE NO ESTAR SUJETAS A NINGUNA OTRA CLASE DE DERECHO DE PREFERENCIA, MAS QUE LAS REFERIDAS EN EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS, DE FECHA 24.10.2014, DE LAS CUALES SE HAN HECHO EXPRESA RENUNCIA ==========

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CLAUSULA QUINTA.- EL INTERVINIENTE: ==========

INTERVIENE EN EL PRESENTE INSTRUMENTO **JOSE LUIS GIL SILVA**, PERUANO, CASADO CON AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 19578137, QUIEN DECLARA QUE DOMICILIO ACTUAL ES

10-TEP20148103

EN CALLE POEMAS HUMANOS 376, DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; PARA DAR CONFORMIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES QUE EFECTÚA SU CONYUGE ========

CLAUSULA CUARTA.- LA TRANSFERENTE, LOS TRANSFERIDOS, LA OTORGANTE Y EL INTERVINIENTE, DEBIDAMENTE ENTERADOS DEL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, SUSCRIBEN LA PRESENTE MINUTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION. ==========

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LOS INSERTOS DE LEY. ==========

TRUJILLO, 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 ==========

FIRMADO: AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ, SARA CARMELA DIAZ LEON, JOSE LUIS GIL SILVA Y JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ – GERENTE GENERAL DE "R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL"., ABOGADO QUE AUTORIZA LA MINUTA: JUANITA MERCEDES DIAZ VERGARA. REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD 7912. FIRMADO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA. NOTARIO-ABOGADO. UN SELLO NOTARIAL. ==========

INSERTO DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS, DE FECHA 24.10.2014 ==========

CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA, EL **LIBRO DE ACTAS Nº 02** CONSTA DE **100** FOLIOS SIMPLES, DE USO Y PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL"**, ENCONTRÁNDOSE DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE NOTARIO DE TRUJILLO, **DR. MARCO A. CORCUERA GARCIA**; DE FECHA **21.10.2014**, REGISTRADO CON EL Nº **003749**, DEL REGISTRO DE APERTURA DE LIBROS DEL CITADO NOTARIO; EL MISMO QUE A FOJAS **06** A **08** SE ENCUENTRA ADHERIDA EL **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS**, DE FECHA **05.12.2014**, CUYO TENOR ES COMO SIGUE: ==========

==========**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS**==========

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS 10:00 A.M., SE REUNIERON EN LA AVENIDA RICARDO PALMA 1263, URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, LOS PARTICIPACIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL "**, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SIGUIENTES PARTICIPACIONISTAS: ========

* **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ,** TITULAR DE 36,200 PARTICIPACIONES, EQUIVALENTES A S/. 36,200.00 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). ==========

* **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ,** TITULAR DE 36,200 PARTICIPACIONES, EQUIVALENTES A S/. 36,200.00 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). ==========

ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ,** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIA **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ.** ==========

EL PRESIDENTE VERIFICO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, ES DECIR, LA ASISTENCIA DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. ASCENDENTE A LA SUMA DE **S/. 72,400.00 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES),** QUIENES POR UNANIMIDAD MANIFESTARON SU CONFORMIDAD, ELLO EN APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EN TAL SENTIDO, SE PROPONE REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS Y TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ==========

AGENDA: ==========

1.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD. ==========

2.- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ARTICULO QUINTA ==========

TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES, POR UNANIMIDAD APROBARON REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS PROPUESTA, ASI COMO TRATAR LA AGENDA ANTES INDICADA, SOLICITANDO QUE SUS

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

PARTICIPACIONES SE COMPUTEN PARA TODOS LOS PUNTOS DE LA AGENDA. ==========
EL PRESIDENTE, HABIENDO SIDO APROBADA LA REALIZACION DE LA JUNTA UNIVERSAL LA DECLARA ABIERTA. ==========
ASISTEN EN CALIDAD DE INVITADO:==========
- **SARA CARMELA DIAZ LEON**, PERUANA, SOLTERA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17827689.==
- **JOSE LUIS GIL SILVA**, PERUANO, CASADO CON AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 19578137. ==========
INFORMES:==========
1.- EL PRESIDENTE, REFERENTE AL **PRIMER PUNTO DE AGENDA**, INFORMO A LA JUNTA LA DECISIÓN DE LA PARTICIPACIONISTA DE VENDER EL TOTAL DE SUS PARTICIPACIONES, LAS MISMAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:=
- **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**, MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR 36,200 PARTICIPACIONES.==========
POR LO QUE EN LA PRESENTE JUNTA LOS PARTICIPACIONISTAS ANTES MENCIONADOS FORMALIZAN SU OFRECIMIENTO DE VENTA ASÍ COMO PARA QUE SE EJERZA SOBRE LAS MISMAS EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE QUE LE ASISTE A LOS DEMAS PARTICIPACIONISTAS ==========
EN ESTE ACTO, **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ** HACE USO DE SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE MANIFESTA SU VOLUNTAD DE ADQUIRIR 35,476 PARTICIPACIONES Y LA INVITADA **SARA CARMELA DIAZ LEON** MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE ADQUIIR PARTICIPACIONES, EN EL SIGUIENTE DETALLE: ==========
- **SARA CARMELA DIAZ LEON** MANIFESTA SU VOLUNTAD DE ADQUIRIR 724 PARTICIPACIONES QUE HA PUESTO EN VENTA **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ.**==========
- **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ** MANIFESTA SU VOLUNTAD DE ADQUIRIR 35,476 PARTICIPACIONES QUE HA PUESTO EN VENTA **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**==========
EL INVITADO **JOSE LUIS GIL SILVA**, PERUANO, CASADO CON AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 19578137 PARTICIPA PARA DAR CONFORMIDAD DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA SU CONYUGE==========
2.- EL PRESIDENTE RESPECTO AL **SEGUNDO PUNTO DE AGENDA**, MANIFIESTA QUE DE APROBARSE LO ESTIPULADO EN LOS PUNTOS ANTERIORES, SERA NECESARIO SE MODIFIQUE EL ARTICULO **QUINTO** DEL ESTATUTO SOCIAL.==========
LUEGO DE UN BREVE DEBATE, POR UNANIMIDAD, SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:==========
ACUERDOS:==========
1.- APROBAR POR UNANIMIDAD LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS:==========
* **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**, TRANSFIERE POR VENTA 724 PARTICIPACIONES; A FAVOR DE **SARA CARMELA DIAZ LEON**, POR LA SUMA DE **S/.724.00 (SETECIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, EN RAZÓN DE **S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOLES)** POR CADA PARTICIPACIÓN. ==========
* **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**, TRANSFIERE POR VENTA 35,476 PARTICIPACIONES; A FAVOR DE **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ**, POR LA SUMA DE **S/.35,476 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, EN RAZÓN DE **S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOLES)** POR CADA PARTICIPACIÓN. ==========
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INVITADO **JOSE LUIS GIL SILVA**, PERUANO, CASADO CON AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 19578137 PARTICIPA PARA DAR CONFORMIDAD DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA SU CONYUGE==========
SUMA QUE **LOS COMPRADORES** CANCELAN MEDIANTE DINERO EN EFECTIVO, INTEGRAMENTE Y AL CONTADO, REPRESENTANTE COMÚN FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ESTA ACTA Y DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE SE FIRMA EN PRESENCIA DE TODOS LOS ASISTENTES PARA MAYOR SEGURIDAD DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA. ==========
POR SU PARTE **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ**, EN SU CONDICION DE VENDEDORA DEJA CONSTANCIA QUE LAS

CONSORCIO VAESCO VI
Julio C... Infante
REPRESENTANTE COMÚN

10-TEP20148103

PARTICIPACIONES QUE TRANSFIEREN CONSERVAN SU VALOR NOMINAL ORIGINARIO POR CADA ACCIÓN Y QUE SE ENCUENTRAN LIBRES DE CARGAS Y/O GRAVÁMENES Y QUE SOBRE ELLAS NO PESA NINGUNA RESTRICCIÓN RESPECTO DE SUS DERECHOS POLITICOS Y ECONÓMICOS, ADEMÁS DE NO ESTAR SUJETAS A NINGUNA OTRA CLASE DE DERECHO DE PREFERENCIA, MAS QUE LAS REFERIDAS ANTERIORMENTE, DE LAS CUALES HAN HECHO EXPRESA RENUNCIA. ==========

2.-MODIFICAR PARCIALMENTE EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD EN SU **ARTÍCULO QUINTO**, EL CUAL QUEDA REDACTADO COMO SIGUE: ==========

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL SOCIAL ES DE **S/. 72,400.00 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, DIVIDIDO EN **72,400.00** PARTICIPACIONES SOCIALES DE **S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES)** CADA UNA, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA SIGUIENTE: ==========

- **SARA CARMELA DIAZ LEON,** TITULAR DE 724 PARTICIPACIONES, EQUIVALENTES A **S/.724.00 (SETECIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES).**==========
- **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ,** TITULAR DE 71,676 PARTICIPACIONES, EQUIVALENTES A **S/. 71,676 (SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES).**==========

FACULTAR AL GERENTE GENERAL, PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE DE ESTOS ACUERDOS ORIGINEN Y SUS ACLARATORIAS DE SER EL CASO, ASI COMO SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO. ==========

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, EL SECRETARIO PROCEDIO A LA REDPARTICIPACION DEL ACTA RESPECTIVA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA MISMA QUE LUEGO DE LEIDA FUE APROBADA Y SUSCRITA POR TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION, SIENDO LAS 12:00 P.M. SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA. ==========

SIGUEN TRES HUELLAS Y FIRMAS ILEGIBLES. ==========

INSERTO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS. ==========

UNA CERTIFICACIÓN.- CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA, EL **LIBRO DE ACTAS N° 02** CONSTA DE **100** FOLIOS SIMPLES, DE USO Y PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL"**, ENCONTRÁNDOSE DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE NOTARIO DE TRUJILLO, **DR. MARCO A. CORCUERA GARCIA**; DE FECHA **21.10.2014**, REGISTRADO CON EL N° **003749**, DEL REGISTRO DE APERTURA DE LIBROS DEL CITADO NOTARIO; EL MISMO QUE A FOJAS **09**, SE ENCUENTRA ADHERIDA LA **CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS**, DE FECHA **00.00.0000**, CUYO TENOR ES COMO SIGUE: ==========

=CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS ==========

YO, **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ**, PERUANO, SOLTERO, INGENIERO AGRÓNOMO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41093516, CON DOMICILIO EN AVENIDA RICARDO PALMA 1263, URBANIZACIÓN EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, EN MI CALIDAD DE **GERENTE GENERAL** DE **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL"**. ==========

BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD ==========

CERTIFICO QUE LOS PARTICIPACIONISTAS: **AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ, SARA CARMELA DIAZ LEON** Y EL INVITADO **JOSE LUIS GIL SILVA**, ASISTERON A LA JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014, DE FOJAS **06** A **08**, Y ASI MISMO CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN SUSCRITAS AL FINAL DEL ACTA CORRESPONDEN A LOS MENCIONADOS PARTICIPACIONISTAS. LO QUE CERTIFICO CONFORME A LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS. ==========

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

10-TEP20148103

FIRMADO: **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ** - GERENTE GENERAL DE GERENTE GENERAL DE "R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL"==========

UNA CERTIFICACION: **CERTIFICO:** QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41093516, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **"R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL"** A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACION. DOY FE. TRUJILLO, 05 DE DICIEMBRE DE 2014 FIRMADO Y SELLADO. **MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA**. NOTARIO-ABOGADO. UN SELLO NOTARIAL. UN SELLO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA LIBERTAD. ==========

========== **CONCLUSION** ==========

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LEIDO, LOS OTORGANTES Y LAS INTERVINIENTES SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO DE LO QUE DOY FE. EL NOTARIO QUE AUTORIZA, EN APLICACION DEL ARTICULO 27°, DECRETO LEGISLATIVO 1049, DA FE DE HABER CUMPLIDO CON ADVERTIR A LOS OTORGANTES SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PROTOCOLAR ==========

ASÍ LO DIJERON, OTORGARON, FIRMARON Y COLOCARON LAS IMPRESIONES DACTILARES DE SUS INDICES DERECHOS: AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ, SARA CARMELA DIAZ LEON, JOSE LUIS GIL SILVA Y JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ - GERENTE GENERAL DE "R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL". DEJANDO CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE ENCUENTRA INSERTA A FOJAS SERIE 2230320 VUELTA Y CONCLUYE A FOJAS SERIE 2230322 VUELTA. ==========

LA TOMA DE FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES SE REALIZA EN UN SOLO ACTO SUSCRIBIENDO LOS OTORGANTES ANTES MENCIONADOS EL CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE DE LO QUE DOY FE. ==========

FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE: AMARIXA AYDE CARBAJAL NAVEZ, JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ, SARA CARMELA DIAZ LEON, JOSE LUIS GIL SILVA Y JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ - GERENTE GENERAL DE "R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL". FIRMADO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA. NOTARIO-ABOGADO. ==========

========== **CONCUERDA** ==========

A SOLICITUD DE **JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ** EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO, QUE ES LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRA DEL INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL, DE FECHA **05.12.14**, Y ES IDÉNTICO AL QUE OBRA DE FOJAS **2230320V A 2230322V** DE MI REGISTRO DE **ESCRITURAS PUBLICAS DEL AÑO 2014** DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, EL MISMO QUE HA SIDO RUBRICADO EN CADA UNA DE SUS FOJAS, DE TODO LO QUE DOY FE. TRUJILLO **CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.** ==========

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

NOTARIA CORCUERA

Marco Antonio Corcuera García
Notario de Trujillo

NUMERO 0248 **;** &-&

ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SIN DIRECTORIO**; QUE OTORGAN **ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO; JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE.** ====================================

61527-&

======================================= **INTRODUCCION** ====================================

EN LA CIUDAD DE **TRUJILLO**, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, EL CATOR ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, ANTE MI: ***MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA***, NOTARIO – ABOGADO DE PROVINCIA, SE APERSONARON A MI OFICINA NOTARIAL, Y COMPARECEN POR SU PROPIO DERECHO: **MIRKO AN VARGAS DEL CASTILLO,** PERUANO, SOLTERO, INGENIERO CIVIL, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 413 CON DOMICILIO EN OLLANTAY 446, URBANIZACION SANTA MARIA; DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAM Y REGION LA LIBERTAD; **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** PERUANO, SOLTERO, TECNICO PROFESION CONSTRUCCION CIVIL, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, CON DOMICILIO EN GUADALUPE VIC 678; DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; A QUIENES DE HABER IDENTIFICADO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PERSONALES, SUFRAGANTES E INTELIGENTES EN E DEL IDIOMA CASTELLANO Y PROCEDIENDO EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, CON CAPACIDAD SUFICIENTE, CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA DE QUE DOY FE, SEGUN EL EXAMEN QUE CO PROPOSITO HE REALIZADO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEGISLATIVO 1049; Y ME ENTREGARON UNA M DEBIDAMENTE FIRMADA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVASE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BA NUMERO **0240**, CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ========

======================================= **MINUTA** ===

SEÑOR NOTARIO:==

SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE **CONSTITUCION DE SOC ANONIMA CERRADA, SIN DIRECTORIO**, QUE OTORGAN LOS SEÑORES: **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CAS** PERUANO, SOLTERO, INGENIERO CIVIL, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41384015, CON DOMICIL OLLANTAY 446, URBANIZACION SANTA MARIA; DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGI LIBERTAD; **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** PERUANO, SOLTERO, TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, CON DOMICILIO EN GUADALUPE VICTORIA 678; DISTRI ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; A QUIENES EN ADELANTE S DENOMINARA **LOS OTORGANTES;** DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: ============================

===================================== **PACTO SOCIAL** =====================================

CLAUSULA PRIMERA.- DE LA DENOMINACION:===

MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS SEÑORES **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO,** PERUANO, SOL INGENIERO CIVIL, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 41384015, CON DOMICILIO EN OLLANTAY URBANIZACION SANTA MARIA; DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; **OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** PERUANO, SOLTERO, TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION CIVIL, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, CON DOMICILIO EN GUADALUPE VICTORIA 678; DISTRIT ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; CONVIENEN EN CONSTITUIR UN CIEDAD ANONIMA CERRADA, SIN DIRECTORIO, BAJO LA DENOMINACION DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCI S.A.C.".** ==

CLAUSULA SEGUNDA.- DEL CAPITAL SOCIAL:===

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE **S/. 73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, REPRESENTAD **73,000** ACCIONES NOMINATIVAS, DE **S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)** CADA UNA, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTR TEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA SIGUIENTE: ===

* **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO,** SUSCRIBE **36,500** ACCIONES Y PAGA **S/. 36,500.00 (TREINTA Y SE QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)**, ACCIONES NOMINATIVAS, DE **S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)** CADA UNA DIANTE EL APORTE DINERARIO EN EFECTIVO, Y APORTE EN PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES. ===============

* **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** SUSCRIBE **36,500** ACCIONES Y PAGA **S/. 36,500.00 (TREINTA Y SE**

MARCO A. CORCUERA GARCIA NOTARIO ABOGADO TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMUN

QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), ACCIONES NOMINATIVAS, DE **S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)** CADA UNA, MEDIANTE EL APORTE DINERARIO EN EFECTIVO, Y APORTE EN PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES. ==========
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE CANCELADO MEDIANTE EL APORTE DINERARIO Y EL APORTE EN PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, SEGÚN CONSTANCIA DEL DEPOSITO Y DEL INFORME DE VALORIZACION QUE FORMARA PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE EL PRESENTE DOCUMENTO. ==========
CLAUSULA TERCERA.- NOMBRAMIENTO DE LA GERENCIA: ==========
LA GERENCIA ESTARA A CARGO DE: UN GERENTE GENERAL, SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** PERUANO, SOLTERO, TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION CIVIL, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, CON DOMICILIO EN GUADALUPE VICTORIA 678; DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD. ==========
CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO SOCIAL: ==========
========== **E S T A T U T O** ==========
========== **TITULO I** ==========
========== **DE LA DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO, OBJETO Y** ==========
========== **CAPITAL SOCIAL** ==========
ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION, DURACION Y DOMICILIO. ==========
LA SOCIEDAD SE DENOMINA **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**; Y SU DENOMINACION ABREVIADA **"VAESCO S.A.C"**. ==========
LA SOCIEDAD TENDRA UNA DURACION INDETERMINADA E INICIARA SUS ACTIVIDADES CON LA INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES. EL DOMICILIO ES EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, PUDIENDO CREAR SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO. ==========
ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO:==========

- DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS RELACIONADAS A LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, EJECUCION Y SUPERVICION DE OBRAS DE INGENIERIA EN TODAS LAS ESPECIALIDADES TALES COMO CIVIL, MECANICA, ELECTRICA, SANITARIA, MEDIO AMBIENTE CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: ==========
  - HABILITACIONES URBANAS, ESTUDIOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y MECANICAS, CARRETERAS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ORDEN; PUENTES, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS, CAPTACIONES DE AGUA; CANALES , REPRESAS, ACUEDUCTOS, TUNELES, IRRIGACIONES, SANEAMIENTO AMBIENTAL, SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, LAGUNAS DE ESTABILIZACION, RESERVORIOS Y REDES DE CONDUCCION. ==========
  - ESTUDIOS ELECTROMECANICOS, CENTRALES ELECTRICAS Y MINI CENTRALES, SISTEMAS DE CONDUCCION EN ALTA Y BAJA TENSION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS. =
  - DECLARACIONES DE FABRICA, INDEPENDIZACIONES Y SANEAMIENTO INMOBILIARIO, COMPRAVENTA DE INMUEBLES, VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DE LA INGENIERIA, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE PREINVERSION, LIMPIEZA DE POZOS, RESERVORIOS Y AFINES. ==========
  - GEODESIA, RESTITUCIONES AEROFOTOGRAMETRICAS, CARTOGRAFIA DIGITAL, FOTOGRAFIA AEREA Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS. ==========
  - ELABORACION DE PROYECTOS, CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INGENERIA CIVIL, SANITARIAS, ELECTRONICAS Y MECANICAS. ==========
  - ASESORAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS COMERCIALES ==========
- REALIZAR ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LA DIVISION 45 DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME REVISION III DE LAS NACIONES UNIDAS, Y LAS CUALES COMPRENDEN: ==========

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

NOTARIA
CORCUERA

Marco Antonio Corcuera García
Notario de Trujillo

- PREPARACION DE TERRENO. (4510) ==========
- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS Y DE PARTES DE EDIFICIOS, OBRAS INGENIERIA ELECTRICAS, ELECTRONICAS, INDUSTRIALE, SANITARIAS. (4520). ==========
- ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS (4530). ==========
- TERMINACION DE EDIFICIOS (4540). ==========
- ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION, DOTADO DE OPERARIOS (4550). ====

- DISEÑO, ELABORACION Y/O SUPERVISION DE TODO TIPO DE ESTUDIOS TECNICOS Y FINANCIEROS. =====
- COMERCIALIZACION DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA. =======
- SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SUPERVISION DE PROYECTOS. ==========
- COMERCIALIZACION DE INMUEBLES, CORRETAJE, ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE DEMAS NEGC SOBRE INMUEBLES. ==========
- SERVICIO DE CONSULTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. ==========
- DEMOLER, RECONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR O MODERNIZAR, TASAR, EVALUAR Y VALOI EDIFICACIONES. ==========
- EJECUCION DE OBRAS CIVILES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. ==========
- ADQUIRIR VENDER, ARRENDAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALE CONSTRUCCION Y OTROS BIENES DESTINADOS O NO A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y OTROS. =
- SUPERVISION, CONSULTORIA, DISEÑO, EJECUCION DIRECTA O ADMINISTRACION DE OBRAS, SERV ELECTROMECANICOS. ==========
- DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS. ==========
- DEDICARSE A LA ACTIVIDAD MINERA. ==========
- PERFORACION DE MINAS, EXPLOTACIONES, PREPARACION, DESARROLLO, EXPLOTACION Y TRANSP MINERO. ==========
- ACTIVIDADES DE CATEO, PROSPECCION, EXPLOTACION, LABOR GENERAL, BENEFICIO, COMERCIALIZA TRANSPORTE MINERO Y CUALQUIER OTRA. ==========
- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL., ACTIVIDAD MINERA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS ALCANCES D MATERIA. ==========
- COMPRAVENTA DE DEPARTAMENTOS, CASA, TERRENOS, LOCALES COMERCIALES. ==========
- COMPRAVENTA, ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA. ==========
- DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS, COMERCIALIZACION DE SOFTWARE Y APLICACIONES INTEF SERVICIOS DE HOSTING PARA PAGINAS WEB, REGISTRO DE DOMINIOS, INTERNET, MANTENIMIENT(EQUIPOS DE CÓMPUTO, VENTA DE PARTES Y SUMINISTROS DE COMPUTADORAS. ==========
- SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION EN TEMAS TECNOLOGICOS Y EMPRESARIALES
- SERVICIOS PUBLICITARIOS, DISEÑO GRAFICO, DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA. ==========
- ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ARTICULOS E INSUMOS PARA LA ALIMENTACION SEA EN FORMA DIREC EN LOCALES COMERCIALES PROPIOS, ARRENDADOS O CONCESIONADOS. ==========
- SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA. ==========
- ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA. ==========

CONFORME LO ESTIPULA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, AUNQUE NO E EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN EL ESTATUTO. ==========

========== **TITULO II** ==========

========== **DEL CAPITAL SOCIAL, Y LAS ACCIONES** ==========

ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE **S/. 73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL Y 0 NUEVOS SOLES)**, REPRESENTADO POR **73,000** ACCIONES NOMINATIVAS, DE **S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)** CADA LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. ==========

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CONSORCIO VIAL
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMUN

ARTICULO CUARTO.- ACCIONES:==========
LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS Y CONSTARAN DE CERTIFICADOS DEBIDAMENTE IMPRESOS CON LAS FORMALIDADES DE LEY. LA CREACION, EMISION, REPRESENTACION, PROPIEDAD, LIBRO MATRICULA DE ACCIONES, DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETARA A LO PRESCRITO POR LOS ARTICULOS 82 AL 110 DE LA LEY 26887. ==========
ARTICULO QUINTO.- EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL ACCIONISTA LOS SUCESORES DECLARADOS ADQUIEREN LA CALIDAD DE SOCIOS. EN CASO DE EXISTIR CO-PROPIEDAD DE ACCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA SUCESION HEREDITARIA LOS HEREDEROS DEBERAN ACREDITAR UN REPRESENTANTE COMUN QUE EJERZA LOS DERECHOS DEL SOCIO ANTE LA SOCIEDAD. LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE PODRA EFECTUAR LIBREMENTE, SIN DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE. ==========
========== **TITULO III** ==========
========== **DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD** ==========
ARTICULO SEXTO.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD SON:==========
6.1.- LA JUNTA GENERAL. ==========
6.2.- LA GERENCIA. ==========
========== **CAPITULO I** ==========
========== **DE LA JUNTA GENERAL** ==========
ARTICULO SETIMO.- LA JUNTA GENERAL. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE ESTA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. ==========
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ==========
ARTICULO OCTAVO.- LAS JUNTAS NO PRESENCIALES.- NO SE REQUERIRA DE JUNTA GENERAL PRESENCIAL SI LOS SOCIOS EXPRESAN SU VOLUNTAD POR MEDIO ESCRITO QUE GARANTICE SU AUTENTICIDAD. ==========
BASTA PARA ACREDITAR LA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS, SI ESTOS POR SEPARADO EN FORMA ESCRITA Y CON CERTIFICACION NOTARIAL, EXPRESAN SU VOLUNTAD SOBRE EL O LOS TEMAS PROPUESTOS. ==========
LOS ACUERDOS DE LA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS DEBERAN SER COMUNICADOS AL GERENTE GENERAL DENTRO DEL PLAZO DE TRES DIAS DE ACORDADOS QUIEN SE ENCARGARA DE TRANSCRIBIRLA EN EL LIBRO DE ACTAS Y ADHERIR AL FINAL DE ESTE, LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTA.==========
EXCEPCIONALMENTE, SI LA JUNTA NO PRESENCIAL ASI LO DECIDE Y SE CARECIERA DEL LIBRO DE ACTAS AL MOMENTO DE REDACTAR EL ACTA, ESTA PODRA EXTENDERSE EN DOCUMENTO ESPECIAL.==========
EL ACTA SERA SUSCRITA POR DOS SOCIOS DESIGNADOS EN REPRESENTACION DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE ADOPTARON EL ACUERDO.========== ==========
LOS SOCIOS PODRAN SER REPRESENTADOS EN LA EXPRESION DE LAS JUNTAS NO PRESENCIALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 122 DE LA LEY 26887 O MEDIANTE PODER POR ESCRITURA PUBLICA CON FACULTADES PARA ELLO.========== ==========
EN TODOS LOS CASOS DE LOS ASUNTOS SEÑALADOS EN LOS ARTICULOS 114 Y 115 DE LA LEY 26887 SE REQUERIRA QUE LA JUNTA NO PRESENCIAL REPRESENTE CUANDO MENOS LAS 2/3 PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO DEL CAPITAL SOCIAL CASO CONTRARIO SE REQUERIRA DE JUNTA GENERAL.==========
ARTICULO NOVENO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS. ==========
CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO SE LLEVARA A CABO JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ==========
LAS DEMAS JUNTAS SE REUNIRAN CUANDO SEAN CONVOCADAS PARA EL EFECTO. ==========
JUNTA UNIVERSAL:========== ==========
LA JUNTA SE TENDRA POR CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

NOTARIA
CORCUERA

Marco Antonio Corcuera García
Notario de Trujillo

POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.=========
ARTICULO DECIMO.- CONVOCATORIA Y FORMALIDADES:==========
LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, CON LA ANTICIPACION QUE PRESCRIBE
TICULO 116 DE LA LEY 26887, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL, CORREO ELECTRONIC
TRO MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO
DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. ==========
EL QUORUM Y LA ADOPCION DE ACUERDOS, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 125 AL 127 DE L
26887, CON LA EXCEPCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO OCTAVO DEL PRESENTE ESTATUTO. ==========
========== **CAPITULO II** ==========
========== **LA GERENCIA** ==========
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LA GERENCIA. LA GERENCIA ESTARA A CARGO DE UN **GERENTE GENERAL** QUIEN
NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL Y TENDRA LA CALIDAD DE FUNCIONARIO DE CONFIANZA; EL CARGO ES POR
PO INDETERMINADO Y SU NOMBRAMIENTO PODRA SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO. ==========
NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO **GERENTE GENERAL.** ==========
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- FACULTADES DE ADMINISTRACION. ==========
12.1.- TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD; ==========
12.2.- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS NO PRESENCIALES Y L
CUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. ==========
12.3.- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES. ==========
12.4.- SOMETER A APROBACION DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUES
GASTOS GENERALES;========== ==========
12.5.- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL OBJETO SOCIAL; ==========
12.6.- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS. ==========
12.7.- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS NO PRESENCIALES, L
CUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES. ==========
12.8.- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES; ==========
12.9.- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGUN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. ==========
12.10.- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO. ==========
ARTICULO DECIMO TERCERO.- FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION. ==========
13.1.- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y ANTE AUTORIDADES DE CARACTER COMERCIAL; ADMINISTRATIVO; JUD
CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO; SUPERINTENDENCIA NACIONAL D
REGISTROS PUBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI; DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGION
Y LOCALES; POLICIA NACIONAL DEL PERU, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ARBITF
TRIBUNAL ARBITRAL, CENTROS DE CONCILIACION; Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, AFP; EST
FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECI
CION, RECONSIDERACION, APELACION Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS RE
SOS, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LA LEY 27444, Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; CONCILIAR Y
SAR EN CENTROS DE CONCILIACION PREVIO AL PROCESO JUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE RESOLU
DE CONFLICTOS; ASIMISMO, PODRA DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR,
TESTAR DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES
FENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSION Y DE ACTOS PROCESALES,
NARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FI
ES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCE
SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSION Y/O LA AC
SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRAN
DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, PRACTICAR REC
CIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICION DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS; CONCUR

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMUN

PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, ADMINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGOS, DESALOJOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACION Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICION, APELACION, CASACION Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACION DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCION JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES; PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, REASUMIRLA Y RENOVAR LA REPRESENTACION PROCESAL. ==========

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACION, ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.= ==========

13.2.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLAMESE A ESTOS, SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS Y DEMAS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR I APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE OPOSICION, NULIDAD, CANCELACION, INFRACCION Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODRA IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASI COMO CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.==========

13.3.- ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA SI FUERA EL CASO, PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES, CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE SE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE. CONTRA LOS LAUDOS Y PRACTICAR LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. ==========

13.4.- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES. GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL TRABAJO. ==========

PARA TAL EFECTO PODRA EL **GERENTE GENERAL** FIRMAR POR SI SOLO EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES QUE SE REQUIERAN. ==========

13.5.- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; PROCESO DE SELECCION PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL

CONSULADO VARGAS

Julio O. Manteya Infante
RE... ...NTE COMUN

NOTARIA
CORCUERA

Marco Antonio Corcuera García
Notario de Trujillo

ACTA DE REMATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS. ==========

13.6.- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCU DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLI PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO O PARTICIPACION CON TERC PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBI CONTRATOS QUE SE DERIVEN. ==========

13.7.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU EN DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMO SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION TENIDAS EN EL ARTICULO SIGUIENTE. ==========

13.8.- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CUESTION DE ORDEN JUDIC ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRES ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION.==========

LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCR PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EXTRANJERO. EL **GERENTE GENERAL** PODRA REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ES IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL CODIGO CIVIL. =====

ARTICULO DECIMO CUARTO.- FACULTADES MERCANTILES: ==========

14.1.- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y SOBREG CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTE CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES.==========

14.2.- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS; CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTA AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RE DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.==========

14.3.- SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), "ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTAN CREDITOS DOCUMENTARIOS, CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LE PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA O MOBILIARIA, SOLICITAR QUIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.==========

14.4.- SOLICITAR PRÉSTAMOS DINERARIOS O DE MUTUO, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. ==========

14.5.- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR IMPOSICIONES. ==========

14.6.- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GAR REAL. ==========

14.7.- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. ==========

14.8.- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES, SIN REQUER AUTORIZACION POR LA JUNTA GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 115 INCISO 5 DE LA "LEY" 26887. ==========

14.9.- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CELEBRAR LOS CONTRATOS, EFECTUAR LOS P Y RECIBIR LOS ARRENDAMIENTOS E IMPORTES EN GARANTÍA DE SER EL CASO.==========

14.10.- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO; CARTAS ORDENES; ARRENDAMIENTO NANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK; SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO. ==

14.11.- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS. ==========

14.12.- EN EL CASO QUE LA SOCIEDAD CONCEDA CREDITOS O, SEA QUE ESTA LOS SOLICITE, PODRA OTORG RECIBIR EN GARANTIAS DE LOS MISMOS GARANTIA REAL DE HIPOTECA, ANTICRESIS, PERMUTA, GARANTIA MOBIL GARANTIA INMOBILIARIA; EN GENERAL CUALQUIER GRAVAMEN O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA. EN EL QUE LA GARANTIA SEA OTORGADO POR LA SOCIEDAD PODRA COMPRENDER LOS BIENES DE LA SOCIEDAD LIMITACION ALGUNA. EN CASO DE CREDITOS OTORGADOS POR LA SOCIEDAD Y UNA VEZ QUE ESTOS CANCELADOS, PODRA DECLARARLOS POR CANCELADOS Y LEVANTAR LOS GRAVAMENES QUE PESEN SOBRE

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

BIENES DADOS EN GARANTIA; ASIMISMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION O RENUNCIAR A EL. ==========

14.13.- SOLICITAR AVAL Y AVALAR. ==========

14.14.- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS. ==========

14.15.- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.==========

14.16 COMPRAR, VENDER, CEDER, TRANSFERIR CUALQUIER TIPO DE BONOS, SEAN CORPORATIVOS, HIPOTECARIOS, TITULIZADOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO. ==========

14.17.- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES:==========

- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR **WARRANTS**, DOCUMENTOS O **CONOCIMIENTO DE EMBARQUE** Y **CERTIFICADOS DE DEPOSITO**. ==========

- EN EL CASO DE **LETRAS**: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVARLAS. ==========

- EN EL CASO DE **PAGARES**: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR. ==========

- EN EL CASO DE **CHEQUES**: COMPRAR CHEQUERAS, COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; OTORGARLOS EN GARANTIA MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.==========

- DEPOSITAR **CERTIFICADOS DE ACCIONES**, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. ==========

14.18.- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGUN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.==========

14.19.- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.==========

14.20.- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK, FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO; Y, TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSESION CONTRACTUAL.==========

14.21.- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL; NEGOCIACION DE TITULOS VALORES, QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO; PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.==========

14.22.- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONOMICAS. ==========

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL **GERENTE GENERAL,** PODRA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL EFECTO. ==========

- LAS FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS CUATRO PRIMEROS NUMERALES, DEL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. ==========

- DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECIFI-

CONSORCIO VASCO VI
Infante
COMÚN

NOTARIA
CORCUERA

Marco Antonio Corcuera García
Notario de Trujillo

CAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR. ==========

ARTICULO DECIMO QUINTO.- EL **GERENTE GENERAL,** GOZARA A SOLA FIRMA Y DE MANERA INDISTINTA DE LA CULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS **DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO** Y **DECIMO CUARTO**, FACULT QUE PODRA DELEGAR EN FORMA PARCIAL, ASI COMO REVOCAR LA DELEGACION Y REASUMIR LA REPRESENTACIO

========== **TITULO IV** ==========

========== **DE LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO; DEL AUMENTO** ==========

========== **Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL** ==========

ARTICULO DECIMO SEXTO.- MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO; AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y EL ESTATUTO, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL ACORDADOS POR LA JUNTA GENERAL, SALVO LAS EXCEPCIONES DE LEY Y SE SUJETARAN A LO DISPUESTO POR ARTICULOS 198 AL 220 DE LA LEY 26887.==========

========== **TITULO V** ==========

========== **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES** ==========

ARTICULO DECIMO SETIMO.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES. LA ELABORACION DE LA MEM ANUAL, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE UTILIDADES SE RIGEN POR LO DISPU EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 Y DEL 231 AL 233 DE LA LEY 26887. ==========

LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O RESERVAS DE L DISPOSICION. ==========

========== **TITULO VI** ==========

========== **DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION** ==========

ARTICULO DECIMO NOVENO.- DISOLUCION: LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD SERA ACORDADA POR LA J GENERAL, EN ATENCION A LAS CAUSALES DE DISOLUCION ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 407 Y CON FORMALIDADES DE LOS ARTICULOS 409 AL 412 DE LA LEY 26887.==========

ARTICULO VIGESIMO.- LIQUIDACION: ACORDADA LA DISOLUCION LA JUNTA NO PRESENCIAL O JUNTA GENERAL, EL A TRES LIQUIDADORES QUIENES SUJETARAN SUS FUNCIONES SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 413 A DE LA LEY 26887.==========

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- EXTINCION: DISTRIBUIDO EL HABER SOCIAL Y CUMPLIDAS LAS OBLIGACI TRIBUTARIAS SE INSCRIBIRA LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES.====

========== **DISPOSICIONES FINALES** ==========

PRIMERA.- ARBITRAJE:==========

EN EL CASO DE SURGIR ALGUNA CONTROVERSIA REFERIDA A LA NULIDAD, VALIDEZ, EJECUCION O INTERPRETA TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE ESTATUTO, LOS OTORGANTES ACUERDAN EXPRESAMENTE RECURRIR AL ARBIT DE DERECHO DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA **LIBERTAD**, A CUYO REGLAMENTO SE SOM INCONDICIONALMENTE. ==========

PARA EL EFECTO CADA ACCIONISTA, SEÑALA COMO DOMICILIO PROCESAL EL QUE FIGURA EN LA ESCRITUR CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD O EL QUE OPORTUNAMENTE HAYA INDICADO A LA SOCIEDAD.==========

EL FALLO ARBITRAL ES DEFINITIVO E INAPELABLE Y LOS COSTOS DEL ARBITRAJE SERAN DE CUENTA DE LA SOCIED

SEGUNDA.- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY. ==========

EN TODO LO QUE NO ESTE PREVISTO POR ESTE ESTATUTO REGIRA LO DISPUESTO POR LA LEY GENERA SOCIEDADES Y SUS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS. ==========

CLAUSULA QUINTA.- LOS OTORGANTES, DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRAT AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO, SUSCRIBIENDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. ==========

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY. ==========

TRUJILLO, 10 DE ENERO DEL 2009. ==========

FIRMADO: MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO; JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE. ABOGADO QUE AUTORIZ MINUTA: ENRIQUE A. MEJÍA FERRADAS. REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD 4729. FIRMADO MA ANTONIO CORCUERA GARCIA. NOTARIO – ABOGADO. UN SELLO NOTARIAL. ==========

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

INSERTO DE DEPOSITO BANCARIO ==========

BCP. ==========

DEPOSITO EFECTIVO EN CUANTA CORRIENTE M.N. ==========

OF.- 570 – MALB – C – E19773 ========== 12/01/2009 ========== OP.- 0000143 ==========

VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC. ==========

CODIGO DE CUENTA: 570-1775743-0-71 ==========

IMPORTE ENTEGRADO: S/. **********27,000.00 ==========

AL DORSO: UN SELLO ILEGIBLE. ==========

INSERTO DE INFORME VALORATIVO DE BIENES. ==========

========== **INFORME DE VALORIZACION** ==========

LOS SOCIOS FUNDADORES JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE; MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO HAN APORTADO EN PROPIEDAD, LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES: ==========

EL SOCIO **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO** HA APORTADO **S/. 23,000.00** EN BIENES EN PROPIEDAD, EL CUAL ES:

= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

= 01 === 01 ==== ESTACION TOTAL MARCA LEICA ========== S/. 18,500.00 ========== S/. 18,500.00 ==

==========ModeloTC407V ==========

= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

= 02 === 01 ==== LAPTOP MARCA HP PAVILIUM DU2700 ========== S/. 3,500.00 ========== S/. 3,500.00 ===

========== S/N 2CE8102W4==========

========== P/N KL291LA3#ABM ==========

========== DISCO DURO 250GB ==========

========== PROCESADOR T5450 INTEL CORE 2 DUO ==========

= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

= 03=== 02 ==== ESCRITORIO DE MADERA CEDRO==== ========== S/. 500.00 ========== S/. 1,000.00 ===

========== DE 1.50X1.00 M==========

========== 06 CAJONES==========

TOTAL APORTES EN BIENES: ========== S/. 23,000.00==

EL SOCIO **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE** HA APORTADO **S/. 23,000.00** EN BIENES EN PROPIEDAD, EL CUAL ES: ====

= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

= 01 === 01 ==== LAP TOP HP MODELO PAVILIUM DV2621========== S/. 3,500.00 ========== S/. 3,500.00 ===

========== P/N KL291LA3#ABM ==========

========== DISCO DURO 250GB ==========

========== PROCESADOR T5450 INTEL CORE 2 DUO ==========

= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

= 02 === 01 ==== LAP TOP TOSHIBA ========== S/. 2,000.00 ========== S/. 2,000.00 ===

========== MODELO SATELITTE A135==========

========== N/S 77626799K ==========

========== DISCO DURO 120 GB ==========

ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

= 03 === 02 == ESCRITORIOS DE METAL ========== S/. 470.00 ========== S/. 940.00===

========== DE 1.50X1.00 M==========

========== 03 CAJONES==========

ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

= 04 === 01 == ESCRITORIOS DE METAL ========== S/. 450.00 ========== S/. 450.00===

========== DE 1.20X1.00 M==========

========== 03 CAJONES ,COLOR PLOMO==========

ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

NOTARIA
CORCUERA

Marco Antonio Corcuera García
Notario de Trujillo

= 05 === 08 == SILLAS DE MADERA TAPIZADAS========== =S/. 80.00 ========== S/. 640.0
========== COLOR CAOBA==========
ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTA
=06=== 01 ==== NIVEL AUTOMATICO 28.X MODELO AFL========== ==S/. 2,440.00 ========== S/. 2,440
========== MARCA PENTAX SERIE N 612334==========
ITEM=CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTA
=07=== 01 ==== TRIPODE DE ALUMINIO========== ==S/.390.00 ========== S/. 390.00====
========== MARCA OHMI==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TO
= 08 === 02 == MIRA PLEGABLE DE ALUMINIO ========== S/. 650.00 ========== S/. 1,300.0(
========== MARCA NEDO==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TO
= 09 === 01==PLANCHA COMPACTADORA MP-13========== S/.2745.00 ========= S/. 2,745.00=
==========MOTOR KHOLER 8HP==========
==========SERIE Nº 3187-1297==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TO
= 10 === 01==MEZCLADORA TIPO TROMPO 10.5 P3========== S/.4,800.00 ========= S/. 4,800.(
==========MOTOR KHOLER 8HP==========
==========SERIE Nº 110169==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TO
= 11 === 01==IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ========== S/.900.00 ========== S/. 900,0
==========MARCA HP,MODELO PHOTOSMART==========
==========SERIE Nº MY83HG1162==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TO
= 12 === 01==VIBRADORA DE CONCRETO ========== S/.2895.00 ========== S/. 2895.0(
==========MOTOR KHOLER 4HP==========
==========SERIE Nº 112589==========
TOTAL APORTES EN BIENES: ========== S/. 23.000.
MONTO TOTAL DE BIENES APORTADOS==========S/.46,000.(
TODOS LOS BIENES APORTADOS EN PROPIEDAD HAN SIDO VALORIZADOS A VALOR DE MERCADO POR TRATARS
BIENES USADOS, CUMPLIENDOSE CON LO PRESCRITO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =
TRUJILLO 12 DE ENERO DEL 2009==========
FIRMA Y SELLO CPC CARLOS GABRIEL POLO GARCIA==========
CONTADOR MAT 02-2125==========
DNI Nº 18034489==========
DIRECCION JR CALLAO Nº 298, VICTOR LARCO HERRERA==========
INSERTO DECLARACUIONES JURADAS DE RECEPCION DE BIENES EN PROPIEDAD==========
==========DECLARACION JURADA DE RECPCION DE BIENES EN PROPIEDAD==========
YO **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** PERUANO, SOLTERO, TECNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION CIVIL,
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, CON DOMICILIO EN GUADALUPE VICTORIA 678; DISTRITO
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; EN CALIDAD DE GERENTE GENERA
VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – VAESCO SAC ==========
==========BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD DECLARO==========
HABER RECIBIDO DEL SOCIO MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO LOS SIGUIENTE BIENES EN PROPIEDAD====
ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTA
= 01 === 01 ==== ESTACION TOTAL Marca LEICA ========== S/. 18,500.00 ========== S/. 18,500.
==========ModeloTC407V ==========

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 02 === 01 ==== LAPTOP MARCA HP PAVILIUM DU2700 ========== S/. 3,500.00 ========== S/. 3,500.00 ===
========== S/N 2CE8102W4==========
========== P/N KL291LA3#ABM ==========
========== DISCO DURO 250GB ==========
========== PROCESADOR T5450 INTEL CORE 2 DUO ==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 03=== 02 ==== ESCRITORIO DE MADERA CEDRO==== ========== S/. 500.00 ========== S/. 1,000.00 ===
========== DE 1.50X1.00 M==========
========== 06 CAJONES==========
TOTAL APORTES EN BIENES: ========== S/. 23,000.00==

EL SOCIO **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE** HA APORTADO **S/. 23,000.00** EN BIENES EN PROPIEDAD, EL CUAL ES: ====

= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 01 === 01 ==== LAP TOP HP MODELO PAVILIUM DV2621========== S/. 3,500.00 ========== S/. 3,500.00 ===
========== P/N KL291LA3#ABM ==========
========== DISCO DURO 250GB ==========
========== PROCESADOR T5450 INTEL CORE 2 DUO ==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 02 === 01 ==== LAP TOP TOSHIBA ========== S/. 2,000.00 ========== S/. 2,000.00 ===
========== MODELO SATELITTE A135==========
========== N/S 77626799K ==========
========== DISCO DURO 120 GB ==========
ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 03 === 02 == ESCRITORIOS DE METAL ========== S/. 470.00 ========== S/. 940.00===
========== DE 1.50X1.00 M==========
========== 03 CAJONES==========
ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 04 === 01 == ESCRITORIOS DE METAL ========== S/. 450.00 ========== S/. 450.00===
========== DE 1.20X1.00 M==========
========== 03 CAJONES ,COLOR PLOMO==========
ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 05 === 08 == SILLAS DE MADERA TAPIZADAS========== =S/. 80.00 ========== S/. 640.00===
========== COLOR CAOBA==========
ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
=06=== 01 ==== NIVEL AUTOMATICO 28.X MODELO AFL========== ==S/. 2,440.00 ========== S/. 2,440.00=
========== MARCA PENTAX SERIE N 612334==========
ITEM=CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
=07=== 01 ==== TRIPODE DE ALUMINIO========== ==S/.390.00 ========== S/. 390.00======
========== MARCA OHMI==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 08 === 02 == MIRA PLEGABLE DE ALUMINIO ========== S/. 650.00 ========== S/. 1,300.00 ===
========== MARCA NEDO==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =
= 09 === 01==PLANCHA COMPACTADORA MP-13========== S/.2745.00 ========== S/. 2,745.00= ===
==========MOTOR KHOLER 8HP==========
==========SERIE N° 3187-1297==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TOTAL =

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

NOTARIA
CORCUERA

Marco Antonio Corcuera García
Notario de Trujillo

= 10 === 01==MEZCLADORA TIPO TROMPO 10.5 P3========== S/.4,800.00 ========= S/. 4,800
==========MOTOR KHOLER 8HP==========
==========SERIE Nº 110169==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TO
= 11 === 01==IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ========== S/.900.00 ========== S/. 900
==========MARCA HP,MODELO PHOTOSMART==========
==========SERIE Nº MY83HG1162==========
= ITEM =CANT== DESCRIPCION ========== VALOR UNITARIO ====== VALOR TO
= 12 === 01==VIBRADORA DE CONCRETO ========== S/.2895.00 ========== S/. 2895.0
==========MOTOR KHOLER 4HP==========
==========SERIE Nº 112589==========
TOTAL APORTES EN BIENES: ========== S/. 23.000
MONTO TOTAL DE BIENES APORTADOS==========S/.46,000

DICHOS BIENES SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVAMENES O DEUDA ALGUNA, QUE PUEDA LIMITAR SU DISPOSICION, LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL LIBRO DE INVENTA BALANCE DE LA SOCIEDAD. ==========

LA PRESENTE DECLARACION SE EFECTUA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENT REGISTRO MERCANTIL. ==========

PARA MAYOR CONSTANCIA CERTIFICO MI FIRMA ANTE NOTARIO DE ESTA CIUDAD QUE AUTORIZA. ==========

TRUJILLO, 12 DE ENERO DEL 2009. ==========

FIRMADO: JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONE VAESCO SAC**==========

UNA CERTIFICACION: CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: JULIO OCTAVIO MONTOYA INF CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCAL CONSTRUCCIONES SAC VAESCO SAC** ; A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACION. DOY FE. = TRUJILLO, 12 DE ENERO DEL 2009 FIRMADO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA. NOTARIO-ABOGADO. UN SELLO RIAL. ==========

INSERTO ARTICULO 153 DEL CODIGO CIVIL. ==========

EL PODER ES IRREVOCABLE SIEMPRE QUE SE ESTIPULE PARA UN ACTO ESPECIAL O POR TIEMPO LIMITADO O CU ES OTORGADO EN INTERES COMUN DEL REPRESENTADO Y DEL REPRESENTANTE O DE UN TERCERO. EL PLAZ PODER IRREVOCABLE NO PUEDE SER MAYOR DE UN AÑO. ==========

INSERTO ARTICULO SETENTICUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ==========

FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCION POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PAR INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQU LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.==========

INSERTO ARTICULO SETENTICINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ==========

FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR T LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMA Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONC TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEG REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.==========

EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUI EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. ==========

========== **C O N C L U S I O N** ==========

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMUN

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LEIDO, LOS OTORGANTES SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO DE LO QUE DOY FE. ASIMISMO EL NOTARIO QUE AUTORIZA, EN APLICACION DEL ARTICULO 27º, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, DA FE DE HABER CUMPLIDO CON ADVERTIR A LOS OTORGANTES SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PROTOCOLAR. ==========

ASI LO DIJERON, OTORGARON, FIRMARON Y COLOCARON LAS IMPRESIONES DACTILARES DE SUS INDICES DERECHOS: MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO; JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE; DEJANDO CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE ENCUENTRA INSERTA A FOJAS SERIE 1230270 Y CONCLUYE A FOJAS SERIE 1230276 VUELTA. ==========

LA TOMA DE FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES SE REALIZA EN UN SOLO ACTO SUSCRIBIENDO LOS OTORGANTES EL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE. DE LO QUE DOY FE. ==========

FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE: MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO; JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE. FIRMADO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA. NOTARIO – ABOGADO.==========

========== **CONCUERDA** ==========

A SOLICITUD DE **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO** , EXPIDO ESTE ***PRIMER*** TESTIMONIO, QUE ES LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRA DEL INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL, DE FECHA ***14.01.09,*** Y ES IDÉNTICO AL QUE OBRA DE FOJAS ***1230270 A 1230276 V,*** DE MI REGISTRO DE ***ESCRITURAS PUBLICAS*** DEL ***AÑO 2009*** DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, EL MISMO QUE HA SIDO RUBRICADO EN CADA UNA DE SUS FOJAS, DE TODO LO QUE DOY FE.

TRUJILLO ***CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.*** ==========

NOTARIA CORCUERA

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

MARCO A. CORCUERA GARCIA NOTARIO DE TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

NOTARIA CORCUERA

10-TEP20174129

Marco Antonio Corcuera García
Notario de Trujillo

NÚMERO 4129 - 2017-&

ESCRITURA PÚBLICA DE **CAMBIO DE DOMICILIO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO**; QUE OTORGA LA SOCIEDAD DENOMINADA **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**. ==

K161774 -&-

==============================**INTRODUCCIÓN**==============================

EN LA CIUDAD DE **TRUJILLO**, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, EL SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE ANTE MI: ***MARCO ANTONIO CORCUERA GARCÍA***, NOTARIO-ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, SE APERSONÓ A MI OFICINA NOTARIAL, Y COMPARECE: **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE **20482100580**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA **11004563** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO, OFICINA REGISTRAL SAN PEDRO DE LLOC, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, PERUANO, CASADO, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, FACULTADO MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 04.07.2017; RESPECTO DE QUIEN DOY FE DE HABER IDENTIFICADO CON LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION, ESTADO CIVIL Y SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMETRICO; CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1232; EL OTORGANTE, ES SUFRAGANTE E INTELIGENTE EN EL USO DEL IDIOMA CASTELLANO Y PROCEDIENDO EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE, CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA DE QUE DOY FE, SEGUN EL EXAMEN QUE CON TAL PROPOSITO HE REALIZADO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEGISLATIVO 1049; Y ME ENTREGO UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVASE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL NUMERO **4026**, CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:==============================

==============================**MINUTA**==============================

SEÑOR NOTARIO:==============================

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE **CAMBIO DE DOMICILIO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO**, QUE OTORGA LA SOCIEDAD **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE **20482100580**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA **11004563** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO, OFICINA REGISTRAL SAN PEDRO DE LLOC, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, PERUANO, CASADO, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, FACULTADO MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 04.07.2017; A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **EL OTORGANTE**; DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:==============================

CLAUSULA PRIMERA.- EL OTORGANTE DECLARA QUE MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA **04.07.2017** SE ACORDÓ: CAMBIO DE DOMICILIO, MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ARTICULO **PRIMERO**, Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE, CONFORME SE DETALLA EN EL ACTA ANTES MENCIONADA. ==============

CLAUSULA SEGUNDA.- FORMARA PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE, LA TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA **04.07.2017.** ==============================

CLAUSULA TERCERA.- EL OTORGANTE DEBIDAMENTE ENTERADO DEL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, SUSCRIBE LA PRESENTE MINUTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION. ==================

TRUJILLO, 06 DE JULIO DEL 2017. ==============================

FIRMA Y HUELLA DIGITAL: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE – GERENTE GENERAL DE "VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**. ABOGADO QUE AUTORIZA LA MINUTA: VICTOR H. GONZALEZ COLLAZOS, REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD 9553. ==============================

INSERTO DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 04.07.2017 ==============================

CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA, EL **LIBRO DE ACTAS Nº 01**, QUE CONSTA DE **100** FOLIOS SIMPLES, DE USO Y PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**, ENCONTRANDOSE DEBIDAMENTE LEGALIZADO ANTE NOTARIO DE TRUJILLO, **DR. MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA**; DE FECHA **22.06.2017**, REGISTRADO CON EL Nº **002245** DEL REGISTRO DE APERTURA DE LIBROS DEL CITADO NOTARIO; EL MISMO QUE A FOJAS **03** A **04**, SE ENCUENTRA ADHERIDA EL ACTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA **04.07.2017**, CUYO TENOR ES COMO SIGUE:

==============================**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**==============================

EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, EL CUATRO DE JULIO DEL AÑO 2017, SIENDO LAS 10:00 A.M., REUNIDOS EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**, SITO EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD, SE REUNIERON LOS SEÑORES ACCIONISTAS: ==============================

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

10-TEP20174129

- **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, TITULAR DE **36,500** ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE **S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL)** CADA UNA; EQUIVALENTES A ***S/ 36,500.00 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).*** ==========
- **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO**, TITULAR DE **36,500** ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE **S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL)** CADA UNA; EQUIVALENTES A **S/ 36,500.00 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).** ==========

ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, Y COMO SECRETARIO EL ACCIONISTA **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO.** ==========

EL PRESIDENTE CONSTATO LA ASISTENCIA DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL ASCENDENTE A LA SUMA DE **S/ 73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES).** ==========

EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ART. 120 DE LA LEY 26887, PROPONE REALIZAR JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS Y DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ==========

AGENDA:==========

1. CAMBIO DE DOMICILIO==========
2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ARTÍCULO **PRIMERO**. ==========
3. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE. ==========

TODOS LOS PRESENTES POR UNANIMIDAD APROBARON REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL PROPUESTA, ASÍ COMO TRATAR LA AGENDA ANTES INDICADA, SOLICITANDO QUE SUS ACCIONES SE COMPUTEN PARA TODOS LOS PUNTOS DE LA AGENDA ANTES INDICADA. ==========

EL PRESIDENTE, HABIENDO SIDO APROBADA LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL, LA DECLARA ABIERTA. ==========

ORMES:==========

1. EL PRESIDENTE, RESPECTO AL **PRIMER PUNTO DE AGENDA,** MANIFIESTO A LA JUNTA QUE PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA ES NECESARIO CAMBIAR SU DOMICILIO A: **DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD.** ==========
2. EL PRESIDENTE, REFERENTE AL **SEGUNDO PUNTO DE AGENDA,** MANIFIESTO, QUE DE APROBARSE LA MODIFICACION EXPUESTA EN EL PUNTO UNO DE LA AGENDA, SERA NECESARIO MODIFICAR PARCIALMENTE EL ESTATUTO EN SU ARTICULO **PRIMERO.** ==========
3. RESPECTO AL **TERCER PUNTO DE LA AGENDA,** EL PRESIDENTE DE LA JUNTA INFORMA QUE SE OTORGARÁ FACULTADES AL GERENTE GENERAL PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINEN LOS ACUERDOS. ==========

LUEGO DE UN AMPLIO DEBATE SE ADOPTARON POR UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES ACUERDOS. ==========

ACUERDOS:==========

1. APROBAR EL CAMBIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD A: **DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD.** ==========
2. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTICULO **PRIMERO,** EL MISMO QUE QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:==========

ARTICULO PRIMERO.- ==========

LA SOCIEDAD SE DENOMINA **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.".** ==========

NE UNA DURACION **INDETERMINADA,** INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS. ==========

LA SOCIEDAD ESTABLECE SU DOMICILIO EN EL **DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD,** PUDIENDO CREAR SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO. ==========

3. FACULTAR AL GERENTE GENERAL **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE ESTOS ACUERDOS ORIGINEN Y SUS ACLARATORIAS DE SER EL CASO, ASÍ COMO SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL CORRESPONDIENTE. ==========

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, EL SECRETARIO PROCEDIÓ A LA REDACCIÓN DEL ACTA RESPECTIVA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA MISMA QUE LUEGO DE LEIDA FUE APROBADA Y SUSCRITA POR TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION, SIENDO LAS 11:30 A.M. SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA.==========

SIGUEN DOS FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES ILEGIBLES. ==========

=INSERTO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA=

========== **DISPOSICIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS.** ==========

CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA, EL **LIBRO DE ACTAS N° 01,** QUE CONSTA DE **100** FOLIOS SIMPLES, DE USO Y PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.",** ENCONTRANDOSE DEBIDAMENTE LEGALIZADO ANTE NOTARIO DE TRUJILLO, **DR. MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA;** DE FECHA **22.06.2017,** REGISTRADO CON EL N° **002245** DEL REGISTRO DE APERTURA DE LIBROS DEL CITADO NOTARIO; EL MISMO QUE A FOJAS **05,** SE ENCUENTRA ADHERIDA LA **CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL DE CONFORMIDAD**

CONSORCIO VARGAS

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CON LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, DE FECHA **06.07.2017**, CUYO TENOR ES COMO SIGUE: ==========

=CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA DISPOSICIÓN= ==========DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS==========

YO, **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, PERUANO, CASADO, EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, CON DOMICILIO EN GUADALUPE VICTORIA 678, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD; EN MI CALIDAD DE **GERENTE GENERAL** DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**, ==========

==========BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD==========

CERTIFICO QUE LOS ACCIONISTAS: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE, Y MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO,** ASISTIERON A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017, DE FOJAS **03 A 04**, Y ASI MISMO CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN SUSCRITAS AL FINAL DEL ACTA CORRESPONDEN A LOS MENCIONADOS ACCIONISTAS. LO QUE CERTIFICO CONFORME A LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS. ==== FIRMA Y HUELLA DIGITAL: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE** - GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**. ==========

CERTIFICO: QUE LA FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR DEL ÍNDICE DERECHO QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**.- SE CERTIFICA LA FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR MAS NO EL CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. CONSULTA DE AUTENTICACION E IDENTIFICACION BIOMETRICA 0032237040. A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACION. DOY FE. TRUJILLO, 06 DE JULIO DEL 2017. FIRMADO Y SELLADO: **MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA.** NOTARIO-ABOGADO. UN SELLO NOTARIAL. UN SELLO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA LIBERTAD. ==========

==========CONCLUSIÓN==========

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LEIDO, **EL OTORGANTE** SE AFIRMA Y RATIFICA EN SU CONTENIDO DE LO QUE DOY FE. EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS CON RELACION AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCION, ASI COMO LOS MEDIOS DE PAGOS UTILIZADOS, TAL COMO LO ESTABLECE EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 Y EL ARTICULO 59 LITERAL K) DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1232. ==========

ASIMISMO EL NOTARIO QUE AUTORIZA, EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 27°, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DA FE DE HABER CUMPLIDO CON ADVERTIR A **EL OTORGANTE** SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PROTOCOLAR.==========

ASI LO DIJO, OTORGO, FIRMO Y COLOCO LA IMPRESION DACTILAR DE SU INDICE DERECHO: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE - GERENTE GENERAL DE "VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**; DEJANDO CONSTANCIA DE QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE ENCUENTRA INSERTA A FOJAS SERIE 2726121 Y CONCLUYE A FOJAS SERIE 2726122 VUELTA. == LA TOMA DE FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR SE REALIZA EN UN SOLO ACTO SUSCRIBIENDO EL OTORGANTE ANTES MENCIONADO **Y EL NOTARIO QUE AUTORIZA,** TODOS EL SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DE LO QUE DOY FE. FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR DE: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE - GERENTE GENERAL DE "VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."** FIRMADO: **MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA. NOTARIO – ABOGADO.** ==========

==========CONCUERDA==========

A SOLICITUD DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."** EXPIDO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO, QUE ES LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRA DEL INSTRUMENTO PUBLICO NOTARIAL, DE FECHA **06.07.17,** Y ES IDÉNTICO AL QUE OBRA DE FOJAS **2726121 A 2726122V** DE MI REGISTRO DE **ESCRITURAS PUBLICAS** DEL **AÑO 2017** DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADO POR EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, EL MISMO QUE HA SIDO RUBRICADO EN CADA UNA DE SUS FOJAS, DE TODO LO QUE DOY FE. TRUJILLO. **06.07.2017** ==========

CONSORCIO VARGAS

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

MARCO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO
C.A. TRUJILLO
NOTARIO - ABOGADO

MARCO A. CORCUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

KARDEX N° 03467

ESCRITURA N° 1228-2017

MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL POR AUMENTO DE CAPITAL

QUE OTORGA

"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."

**********INTRODUCCION**********

EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI: **MIGUEL ANGEL PAJARES ALVA**, NOTARIO-ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, EXTIENDO LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, PARA CUYO EFECTO COMPARECIÓ: ==========

"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.", CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20482100580, DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA **11322763** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO, CON DOMICILIO EN LA MANZANA T3, LOTE 1, URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, DE NACIONALIDAD PERUANA, CASADO, EMPLEADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 17995578, QUIEN ACTÚA FACULTADO MEDIANTE **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** DE FECHA **22.08.2017**. ==========

EL OTORGANTE POSEE EL IDIOMA CASTELLANO, OBRAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, LO QUE COMPROBÉ AL ENTREVISTARLO. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON IDENTIFICAR A EL COMPARECIENTE CON LOS DOCUMENTOS POR ÉL PRESENTADOS, CON EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA Y CON LA INFORMACIÓN OBRANTE EN LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL; DE LO QUE DOY FE Y DE QUE SE ME ENTREGÓ UNA MINUTA DEBIDAMENTE SUSCRITA, LA MISMA QUE OBRA CON EL NÚMERO **1227** Y QUE AGREGO A MI LEGAJO, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==========

**********MINUTA**********

SEÑOR NOTARIO:==========

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE **MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL POR AUMENTO DE CAPITAL**, QUE OTORGA LA SOCIEDAD DENOMINADA **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 20482100580, DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA **11322763** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO, CON DOMICILIO EN LA MANZANA T3, LOTE 1, URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, DE NACIONALIDAD PERUANA, CASADO, EMPLEADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 17995578, QUIEN ACTÚA FACULTADO MEDIANTE **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** DE FECHA **22.08.2017**; A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ **LA OTORGANTE**; DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: ==========

CLAUSULA PRIMERA.- LA OTORGANTE DECLARA QUE MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA **22.08.2017**, SE ACORDÓ; EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES, NUEVA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTICULO TERCERO, CONFORME SE DETALLA EN EL ACTA ANTES MENCIONADA. ==========

CLÁUSULA SEGUNDA.- FORMARÁ PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE, LA TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA **22.08.2017**; EL INFORME VALORATIVO DE BIENES

CONSORCIO VASCO VI
Julio Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

MUEBLES APORTADOS EN PROPIEDAD Y LA DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES EMITIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. ==

CLAUSULA TERCERA.- LA OTORGANTE, DEBIDAMENTE ENTERADA DEL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, SUSCRIBE LA PRESENTE MINUTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN. ================

TRUJILLO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. ===

FIRMADO: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**–GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**.

ABOGADO: MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ALFARO. CALL 6433.==================================

INSERTO DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22.08.2017.=====================

CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE **ACTAS Nº 01**, QUE CONSTA DE **100** FOLIOS SIMPLES, DE USO Y PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**, ENCONTRÁNDOSE DEBIDAMENTE LEGALIZADO POR ANTE NOTARIO DE TRUJILLO DR. **MARCO ANTONIO CORCUERA GARCÍA**, CON FECHA **22.06.2017**, REGISTRADO CON EL NÚMERO **2245**, DEL REGISTRO DE APERTURA DE LIBROS DEL CITADO NOTARIO, EL MISMO QUE A FOJAS **06 A 08**, SE ENCUENTRA ADHERIDA EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA **22.08.2017**, CUYO TENOR ES COMO SIGUE: ===

===================== **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** ====================

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 10:00 A.M., SE REUNIERON EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**, SITO EN LA MANZANA T3, LOTE 1, URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD, LOS SEÑORES ACCIONISTAS: ===========================

* **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO**, TITULAR DE **36,500** ACCIONES, EQUIVALENTES A **S/ 36,500.00 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES)**. ==

* **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, TITULAR DE **36,500** ACCIONES, EQUIVALENTES A **S/ 36,500.00 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES)**. ==

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO SECRETARIO **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO**, ELEGIDO POR UNANIMIDAD. ==

EL PRESIDENTE CONSTATADA LA ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL ASCENDENTE A LA SUMA DE **S/ 73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES)**; PROPONE QUE SE CONSTITUYA EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, A EFECTO DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: ==================

AGENDA:===

1.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. ==

2.- EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES. =======================================

3.- NUEVA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. ==================================

4.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTICULO TERCERO. ====================

LOS ACCIONISTAS PRESENTES, ACUERDAN EN FORMA UNÁNIME CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL Y TRATAR LA AGENDA PROPUESTA Y QUE SUS ACCIONES SE COMPUTEN PARA LOS TEMA DE AGENDA, POR LO QUE EL PRESIDENTE DECLARA ABIERTA LA JUNTA UNIVERSAL. ======================================

INFORMES:===

1.- RESPECTO AL **PRIMER PUNTO DE AGENDA**, EL PRESIDENTE INFORMO QUE CONSIDERANDO QUE LA SOCIEDAD NECESITA CONTAR CON CAPITAL QUE RESPALDE SUS OPERACIONES, ES NECESARIO AUMENTARLO SIGNIFICATIVAMENTE,

CONSORCIO VASCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

PARA LO CUAL SE PROPONE INCREMENTARLO DE LA SUMA DE **S/ 73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES)**, A LA SUMA DE **S/ 523,000.00 (QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL Y 00/100 SOLES)**, MEDIANTE EL APORTE DE UN BIEN MUEBLE EN PROPIEDAD POR LA SUMA DE **S/ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES)**, APORTE QUE EFECTÚA EL ACCIONISTA **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**; SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: ====================

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO TOTAL
01 ======== ========== ========== =========	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 420F, PROF. DE EXCAVACIÓN: 4.30 M, TANQUE COMB: 170 LTS (45GLN), CUCHARON CARGADOS: 1M3, CUCHARÓN CARGADOS: 1M3, CARGA MÁXIMA: 2,898 KG, AÑO 2014, SERIE: CAT3C4TCE02015255. =========	S/. 450,000.00. === =========== =========== ===========

EN ESTE SENTIDO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ACCIONISTA **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO**, RENUNCIA A SU DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE===

2.- EL PRESIDENTE INFORMA A LOS ACCIONISTAS EN LO REFERENTE AL **SEGUNDO PUNTO DE AGENDA**, QUE DE ACORDARSE EL PUNTO PRECEDENTE, ES NECESARIO IGUALMENTE SE ACUERDE LA EMISIÓN DE **450,000** ACCIONES, CON DERECHO A VOTO, DE **S/. 1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA**, QUE RESPALDE EL AUMENTO ANTES INDICADO.============

3.- REFERENTE AL **TERCER PUNTO DE AGENDA**, EL PRESIDENTE INFORMA QUE DE APROBARSE LOS PRECEDENTES, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARÍA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ===============================

*** MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO,** TITULAR DE **36,500** ACCIONES, EQUIVALENTES A **S/ 36,500.00 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).** ==

*** JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** TITULAR DE **486,500** ACCIONES, EQUIVALENTES A **S/ 486,500.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).** ===================================

4.- RESPECTO AL **CUARTO PUNTO DE AGENDA**, EL PRESIDENTA INFORMA QUE DE APROBARSE TODOS LOS PUNTOS PRECEDENTES, LA JUNTA DEBE ACORDAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ARTICULO TERCERO.=====

LUEGO DE UN AMPLIO DEBATE SE ADOPTÓ POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:=================

<u>ACUERDOS:</u> ==

1.- APROBAR EL AUMENTO EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE LA SUMA DE **S/ 73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES)**, A LA SUMA DE **S/ 523,000.00 (QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL Y 00/100 SOLES)**, MEDIANTE EL APORTE DE UN BIEN MUEBLE EN PROPIEDAD POR LA SUMA DE **S/ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES)**, APORTE QUE EFECTÚA EL ACCIONISTA **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**; SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: ============

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO TOTAL
01 ======== ========== ========== =========	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 420F, PROF. DE EXCAVACIÓN: 4.30 M, TANQUE COMB: 170 LTS (45GLN), CUCHARON CARGADOS: 1M3, CUCHARÓN CARGADOS: 1M3, CARGA MÁXIMA: 2,898 KG, AÑO 2014, SERIE: CAT3C4TCE02015255. =========	S/. 450,000.00. === =========== =========== ===========

EN ESTE SENTIDO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ACCIONISTA **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO,** RENUNCIA A SU DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE===

2.- APROBAR LA EMISIÓN DE **450,000** ACCIONES, CON DERECHO A VOTO, CON UN VALOR NOMINAL DE **S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL)** CADA UNA, QUE RESPALDA EL AUMENTO ANTES ACORDADO.=========================

3.- TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO ANTES ACORDADO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDARA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:==

*** MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO,** TITULAR DE **36,500** ACCIONES, EQUIVALENTES A **S/ 36,500.00 (TREINTA Y SEIS**

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Inf...
REPRESENTANTE COM...

MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES). ==

*** JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** TITULAR DE **486,500** ACCIONES, EQUIVALENTES A **S/ 486,500.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).** =====================================

4.- MODIFICAR PARCIALMENTE EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO **TERCERO,** EL MISMO QUE QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ==

"ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SOCIAL: *EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE* ***S/523,000.00 (QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL Y 00/100 SOLES),*** *EL MISMO QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR* ***523,000*** *ACCIONES NOMINATIVAS, DE* ***S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL)*** *CADA UNA, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.".* =

FACULTAR AL **GERENTE GENERAL,** PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE ESTOS ACUERDOS ORIGINEN Y SUS ACLARATORIAS DE SER EL CASO, ASÍ COMO SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTE. ==

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, EL SECRETARIO PROCEDIÓ A LA REDACCIÓN DEL ACTA RESPECTIVA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA MISMA QUE LUEGO DE LEÍDA FUE APROBADA Y SUSCRITA POR TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, SIENDO LAS 11:00 A.M. SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA.===========

SIGUEN DOS FIRMAS Y HUELLAS ILEGIBLES. ==

============== **<u>CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL</u>**===============

YO, **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, DE NACIONALIDAD PERUANA, CASADO, EMPLEADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 17995578; EN MI CALIDAD DE **GERENTE GENERAL** DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.".** ==

================================ **<u>CERTIFICO</u>** ================================

QUE LOS ACCIONISTAS: **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO Y JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** ASISTIERON A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS QUE ANTECEDE. ASÍ MISMO, CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN SUSCRITAS AL FINAL DEL ACTA CORRESPONDEN A LOS MENCIONADOS ACCIONISTAS. LO QUE CERTIFICO CONFORME A LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS. =====================================

FIRMADO: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE** - GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.".**

UNA CERTIFICACIÓN: **<u>CERTIFICO</u>:** QUE LA FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR DEL ÍNDICE DERECHO QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.".** A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- DOY FE. HUANCHACO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. FIRMADO Y SELLADO: **DR. MIGUEL ÁNGEL PAJARES ALVA.** NOTARIO-ABOGADO. UN SELLO NOTARIAL. UN SELLO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA LIBERTAD. ==================

<u>INSERTO DE INFORME VALORATIVO DE BIENES MUEBLES APORTADOS EN PROPIEDAD PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD</u>. ==

================== **<u>INFORME VALORATIVO DE BIENES MUEBLES APORTADOS EN PROPIEDAD</u>** =========

= EL CONTADOR QUE SUSCRIBE DECLARA QUE LOS SIGUIENTES BIENES NO DINERARIOS APORTADOS COMO CAPITAL DE LA SOCIEDAD **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.",** POR EL MONTO DE **S/ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES),** ES APORTADO POR EL ACCIONISTAS **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** CON EL SIGUIENTE BIEN: ==

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO TOTAL

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

01 =	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 420F, PROF. DE EXCAVACIÓN: 4.30 M, TANQUE COMB: 170 LTS (45GLN), CUCHARON CARGADOS: 1M3, CUCHARÓN CARGADOS: 1M3, CARGA MÁXIMA: 2,898 KG, AÑO 2014, SERIE: CAT3C4TCE02015255. = = = = = = = = =	S/. 450,000.00. =

TOTAL DE APORTE: S/ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), IMPORTE QUE CONSTITUIRÁ EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. =

TODOS LOS BIENES APORTADOS EN PROPIEDAD HAN SIDO VALORIZADOS A VALOR DE MERCADO POR TRATARSE DE BIENES USADOS, CUMPLIÉNDOSE CON LO PRESCRITO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.= = = = =

TRUJILLO, 31 DE JULIO DE 2017. =

UNA FIRMA Y SELLO: MARGARITA TERESA ARCILA RIDIA. CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO. MATRICULA Nº 02-3075. DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 18071864, DOMICILIO EN EL PASAJE MONTESQUIEU 482, URBANIZACIÓN LA NORIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD. =

INSERTO DE DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES APORTADOS EN PROPIEDAD A LA SOCIEDAD. =

= = = = = = = **DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES APORTADOS EN PROPIEDAD A LA SOCIEDAD**= = = = = =

YO, **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, DE NACIONALIDAD PERUANA, CASADO, EMPLEADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 17995578; EN MI CALIDAD DE **GERENTE GENERAL** DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**. =

= **BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD DECLARO** = = = = = = = = = = = = = = =

HABER RECIBIDO DEL ACCIONISTAS **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE**, EL SIGUIENTE BIEN: = = = = = = = = = = = = = = = =

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO TOTAL
01 =	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 420F, PROF. DE EXCAVACIÓN: 4.30 M, TANQUE COMB: 170 LTS (45GLN), CUCHARON CARGADOS: 1M3, CUCHARÓN CARGADOS: 1M3, CARGA MÁXIMA: 2,898 KG, AÑO 2014, SERIE: CAT3C4TCE02015255. = = = = = = = = =	S/. 450,000.00. =

TOTAL DE APORTE: S/ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), IMPORTE QUE CONSTITUIRÁ EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD. =

TODOS LOS BIENES APORTADOS EN PROPIEDAD HAN SIDO VALORIZADOS A VALOR DE MERCADO POR TRATARSE DE BIENES USADOS, CUMPLIÉNDOSE CON LO PRESCRITO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. = = = = = =

DICHOS BIENES SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVÁMENES O DEUDA ALGUNA, QUE PUEDA LIMITAR SU LIBRE DISPOSICIÓN, LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE DE LA SOCIEDAD. =

LA PRESENTE DECLARACIÓN SE EFECTÚA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL. =

PARA MAYOR CONSTANCIA CERTIFICO MI FIRMA ANTE NOTARIO DE ESTA CIUDAD QUE AUTORIZA. = = = = = = = = = = = =

TRUJILLO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. =

FIRMADO: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE** - GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**.

UNA CERTIFICACIÓN: **CERTIFICO**: QUE LA FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR DEL ÍNDICE DERECHO QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17995578, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**. A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- DOY FE.

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

HUANCHACO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. FIRMADO Y SELLADO: **DR. MIGUEL ÁNGEL PAJARES ALVA.** NOTARIO-ABOGADO. UN SELLO NOTARIAL. UN SELLO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA LIBERTAD. ==========

********** **CONCLUSIÓN** **********

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO: YO EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, DEJA CONSTANCIA DE HABER CUMPLIDO CON LO PRESCRITO EN EL NUMERAL K, DEL ARTÍCULO 59, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 1232 Y 1236, EN TAL SENTIDO EL OTORGANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO DECLARA BAJO JURAMENTO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN, NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE LO CONCERNIENTE A LA MINERA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, SIENDO SU ORIGEN LICITO; HACIENDO EXTENSIVA ESTA DECLARACIÓN JURADA A LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DE SER EL CASO, EN EL ACTO QUE POR LA PRESENTE SE FORMALIZA. DE LO QUE DOY FE. ==========

INSTRUIDO EL OTORGANTE DEL OBJETO Y RESULTADO DE LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA A FOJAS SERIE 2753265 Y CONCLUYE A FOJAS SERIE 2753267 VUELTA, DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS NÚMERO SETENTA Y NUEVE, POR LA LECTURA PERSONAL QUE EFECTÚA DEL INSTRUMENTO, SE RATIFICA EN SU CONTENIDO, RECONOCE COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINÓ. ASIMISMO, EL NOTARIO QUE AUTORIZA, EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 27º, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, DA FE DE HABER CUMPLIDO CON ADVERTIR A EL OTORGANTE SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PROTOCOLAR. SUSCRIBE E IMPRIME SU HUELLA DACTILAR A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DE LO QUE DOY FE. ==========

FDO. Y HUELLA DACTILAR: **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE** - GERENTE GENERAL DE **"VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C."**. POR ANTE MI MIGUEL ANGEL PAJARES ALVA. ABOGADO-NOTARIO. ==========

==========**C O N C U E R D A**==========

A SOLICITUD DE **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE.** ==========

EXPIDO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO, QUE ES LA TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL INSTRUMENTO PÚBLICO DE FECHA **19-09-2017**, QUE OBRA A FOJAS SERIE **2753265** Y CONCLUYE A FOJAS SERIE **2753267 VUELTA**, DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS NÚMERO **SETENTA Y NUEVE,** DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL COMPARECIENTE Y AUTORIZADA POR EL NOTARIO QUE SUSCRIBE, DE TODO LO QUE DOY FE. HUANCHACO. **11-10-2017.** ==========

Colegio de Notarios de La Libertad
La LIBERTAD

MIGUEL ANGEL PAJARES ALVA
ABOGADO - NOTARIO DE HUANCHACO TRUJILLO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

NOTARÍA PAJARES ALVA

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

COPIA DE DNI DEL REPRESENTA COMUN

COPIA DE LA FICHA RUC


REPUBLICA DEL PERU REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CUI
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI 17995578 - 0
17995578
Primer Apellido
MONTOYA
Segundo Apellido
INFANTE
Pre Nombres
JULIO OCTAVIO
Nacimiento: Fecha y Ubigeo
24 07 1965 060701
Sexo
M
Estado Civil
C
Fecha Inscripción
17 06 1997
Fecha Emisión
09 10 2017
Fecha Caducidad
09 10 2025
I<PER17995578<3<<<<<<<<<<<<<<<
6507246M2510099PER<<<<<<<<<<<2
MONTOYA<<JULIO<OCTAVIO<<<<<<<<


CONSTANCIA DE SUFRAGIO
Departamento
LA LIBERTAD
Provincia
TRUJILLO
Distrito
LA ESPERANZA
Dirección
GUADALUPE VICTORIA 678
Observaciones
Donación de Organos SI
Grupo de Votación 283428

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

RUC

SUNAT

CIR- COMPROBANTE DE INFORMACION REGISTRADA 3119-1

Ficha RUC. : 20605977252

Número de Transacción : 54487615

Lote : 111251

Pagina: 12

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: CONSORCIO VAESCO VI
Tipo de Contribuyente	: 40 - CONTRATOS COLABORACION EMPRESARIAL
Fecha de Inscripción	: 28/02/2020
Fecha de Inicio de Actividades	: 28/02/2020
Estado del Contribuyente	: 00 - ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0063 - I.R.LA LIBERTAD-MEPECO
Condición de Domicilio Fiscal	: 00 - HABIDO
Emisor electrónico desde	: -
Comprobantes electrónicos	: -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: - - -
Actividad Económica Principal	: 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 1	: -
Actividad Económica Secundaria 2	: -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: 05 - MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	: 03 - MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad de Comercio Exterior	: 00 - SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 44 - 949069570
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: skebres_jomi@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Datos del Domicilio Fiscal

Actividad Económica	: 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento	: 13 - LA LIBERTAD
Provincia	: 1301 - TRUJILLO
Distrito	: 130101 - TRUJILLO
Tipo y Nombre Zona	: 01 - URBANIZACION - SANTA MARIA
Tipo y Nombre Vía	: 03 - CALLE - HUAYNA CAPAC
Nro	: 635
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: 201
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: 02 - ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha de Inscripción en Registros Públicos	: -
Número de Partida	: -
Tomo o Ficha	: -
Folio	: -

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Asiento	: -
Origen de la Entidad	: 1- NACIONAL
País de Origen	: - - -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Beneficios			
		Exoneración	Convenio	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	28/02/2020	-	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	28/02/2020	-	-	-	-
SENCICO	28/02/2020	-	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 17995578	MONTOYA INFANTE JULIO OCTAVIO	ADMINISTRADOR	24/07/1965	24/02/2020	-
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**	**Correo**	
	---- GUADALUPE VICTORIA 678	LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA	13 - 949069570	skebres_jomi@hotmail.com	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES - 20481475342	R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	INTEGRANTE	-	24/02/2020	-	-
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**	**Correo**		
	URB. EL BOSQUE AV. RICARDO PALMA 1263(CERCA AL GRIFO ULLOA-COSTADO)	LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	13 - 242373	karyk.99.KBC@gmail.com		
Tipo y Nro.Doc.	**Apellidos y Nombres**	**Vinculo**	**Fecha de Nacimiento**	**Fecha Desde**	**Origen**	**Porcentaje**
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES - 20482100580	VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	INTEGRANTE	-	24/02/2020	-	-
	Dirección	**Ubigeo**	**Teléfono**	**Correo**		
	URB. SANTA MARIA CAL. HUAYNA CAPAC 635 Int 201	LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	13 - 505300	mtarcilaridia@hotmail.com		

Importante

Puede obtener mayor información en SUNAT Virtual www.sunat.gob.pe o llamando a nuestra Central de Consultas desde teléfonos fijos al 0-801-12-100 (al costo de llamada local) o desde celulares al (01) 315-0730.

Acceda a SUNAT Operaciones en Línea (SOL) con su código de usuario y clave de acceso para actualizar y/o modificar los datos del RUC así como para realizar sus operaciones. También podrá realizar algunas operaciones a través del canal telefónico.

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA
LOS DATOS SON CONSIGNADOS EN CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA Y EXPRESAN LA VERDAD

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:28/02/2020
Hora:13:31

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Apellidos y Nombres	Firma	Huella digital	Sello y Firma del Respons

Tipo y Nro. de Documento :

RUC

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

EXPERIENCIA DEL RESIDENTE

CARTA DE COMPROMISO

Yo **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO** identificado con documento de identidad DNI N° **41384015**, domiciliado en CALLE OLLANTAY N° 446 URB. STA MARIA 3RA ETAPA – TRUJILLO - LA LIBERTAD, declaro bajo juramento:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad	INGENIERIA CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD PRIVADA CESAR VALLEJO		
Bachiller	INGENIERO CIVIL	**Título Profesional**	INGENIERO CIVIL
Fecha de expedición del grado o título	14 DE FEBRERO DEL 2006		

B. Experiencia:

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo
1	PROYECTO VX	"Mejoramiento Del Servicio De Educación Secundaria En La I.E San Lorenzo Del Centro Poblado Cruceta, Distrito De Tambogrande-Piura,Con Codigo Snip N°78009"	26/11/2016 04/03/2017	02/05/2017 10/11/2017	290
2	CONSORCIO R&C	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO SAN JOSE DE HUATIAPILLA DISTRITO DE APLAO,PROVINCIA DE CASTILLA,REGION AREQUIPA	24/12/2015	30/06/2016	189
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA	"Mejoramiento de la oferta del Servicio Educativo de la I.E N° 14379 de la localidad de san Juan de Cachiaco, distrito de Pacaipampa - Ayabaca - Piura" - Código SNIP N° 282130	15/10/2014	10/09/2015	330
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA	"Mejoramiento De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizado En La I.E. N° 1565 A1-PEI de Agallpampa, Distrito De Agallpampa – Otuzco – La Libertad"	11/08/2014	11/12/2014	64
5	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	Mejoramiento Del Servicio Educativo en la I.E. N° 80855 Cesar Acuña Peralta – Nivel Primario – Distrito De Huayo– Pataz – La Libertad	27/06/2013	27/11/2013	155
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN	Ampliación De Los Servicios De Educación Primaria En La IE N° 80211 Caserío De Challuate, Distrito De Sanagoran, Provincia De Sánchez Carrión, La Libertad.	01/10/2012	04/03/2013	154

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO	"Ampliación y Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. San Juan Bautista del Centro Poblado de Choco - Distrito de Yamango - Morropón - Piura, Meta "Construcción de Obras Civiles	17/11/2011	30/09/2012	319
La experiencia total acumulada es de : 4 AÑOS, 1 MESES Y 12 DIAS					

Trujillo, 02 de Marzo del 2020

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

Firma, Nombres y Apellidos del Personal

CONSORCIO PROYECTO XV
Integrada por: CV&G Constructores y Consultores E.I.R.L. - Constructora San Sebastián Piura S.A.C - Vargas Escalante Construcciones S.A.C - Inversiones Oberti S.R.L TDA

CALLE PROCER MENDIBURO N°378 DPTO N° 402.
URB. CLUB GRAU DISTRITO PROVINCIA Y
REGION PIURA PERU
Teléfono 073-326648

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por la presente se deja constancia que, el Ingeniero Civil, **MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO**, identificado con Reg. CIP. N° 85609 y DNI N° 41384015, ha desempeñado el cargo de **RESIDENTE DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PIURA,CON CODIGO SNIP N°78009"**

Distrito	: Tambogrande
Inicio de Servicio	: 16 de Noviembre 2016
Plazo de Ejecución	: 272 Días Calendarios
Fin de Servicio	: 15 de Agosto del 2017

Así mismo se hace constar que **EL INGENIERO HA CUMPLIDO CON EL SERVICIO SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDADES** durante la ejecución.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes

Trujillo, 19 de Agosto del 2017

STHEPHANIA DE LOS MILAGROS YEPEZ RUIZ
DNI N° 44520565
Representante Común del Consorcio
CONSORCIO PROYECTO XV

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

En la localidad de Cruceta, Distrito de Tambogrande, Provincia de Piura del departamento de Piura, al 10 de Noviembre del 2017, se reunieron los representantes del comité de Recepción con el objetivo de realizar la verificación del levantamiento de observaciones hechas en el acta firmada el 23 de Octubre del 2017 y proceder a la Recepción de la OBRA: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DE LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA.**

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA".
Código SNIP Nº	:	78009
MONTO CONTRATADO	:	S/. 5,861,078.40
SUPERVISOR	:	ING. JEYSON ESCALANTE ARANDA
RESIDENTE	:	ING. MIRKO VARGAS DEL CASTILLO
PLAZO DE EJECUCION	:	210 días calendarios
ENTREGA DE TERRENO	:	10/11/2016
FECHA DE INCIO	:	26/11/2016
FECHA DE TERMINO	:	23/06/2017
SUSPENSION DE PLAZO 01	:	04/03/2017
PLAZO DE SUSPENSION	:	60 DIAS CALENDARIOS
REINICIO DE OBRA 01	:	02/05/2017
NVA FECHA DE TERMINO	:	20/08/2017
AMPLIACION DE PLAZO 01	:	35 DIAS CALENDARIOS
NVA FECHA PROGRAMADA	:	24/09/2017
SISTEMA DE CONTRATACION	:	A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PROYECTO XV
LP N°	:	N° 03-2016/MDT-CS-I CONVOCATORIA
FECHA DE CONTRATO	:	07/11/2016
ADELAN. DIRECTO	:	S/. 586,107.84 10 % MC

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. FRAY HENRY MORA PANTA
INGENIERO CIVIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Ing. Julio W. Oliva Rota

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Mirko A. Vargas del Castillo
ING. CIVIL
R. CIP N° 85609

Jeyson Escalante Aranda
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 85604

CONSORCIO PROYECTO XV
Stephania de los Milagros Yepez Ruiz
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ADELAN. MATERIALES : S/. 1,172,215.68 (C/IGV) 20% MC

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

OBRA PARALIZADA : (04-03-2017 AL 01-05-2017)

REINICIADA : (02/05/2017)

NVA FECHA DE TERMINO DE PLAZO: 20 DE AGOSTO 2017

AMPLIACION DE PLAZO N° 01: 35 DIAS CALENDARIOS

NVA FECHA DE TERMINO DE PLAZO: 24/09/2017

METAS DEL PROYECTO EJCUTADO

Según lo Visitado y compatibilizado en campo es posible ejecutar todas las metas y partidas del expediente técnico de acuerdo a las siguientes metas:

Infraestructura:

- Construcción del Cerco Perimétrico de 672.68 ml.
- Construcción de portada de ingreso.
- Construcción del pabellón administrativo con área techada de 128.51 m2.
- Construcción de pabellón Nº 02 06 aulas (02 pisos) de 298.95 m2. Por piso
- Construcción de pabellón Nº 04 06 aulas (02 pisos) de 298.95 m2. Por piso
- Construcción de pabellón Nº 05 02 aulas en 2do Nivel, Innovación Tecnológica de 121.79 m2.
- Construcción de pabellón Nº 04, Laboratorio + biblioteca (Proy 02 pisos) de 164.50 m2.
- Construcción de 04 módulos de escalera.
- Construcción de Salón de Usos Múltiples de 157.53 m2.
- Construcción de SS. HH Nº 01 de 68.97 m2.
- Construcción de SS. HH Nº 02 de 68.97 m2.
- Construcción del Patio de formación incluye cobertura de 600.00 m2.
- Construcción de escenario incluye techado de 72.50 m2.
- Construcción de la Losa Polideportiva de 1200 m2.
- Construcción de aula pastoral de 109.76 m2.
- Construcción de cafetín – comedor escolar de 105.10 m2.
- Construcción de veredas de circulación, pisos y sardineles de 1009.75 m2.
- Construcción implementación en zonas de recreación pasiva bancas de concreto, mesa de ajedrez, bebederos.
- Construcción de estacionamiento vehicular
- Construcción de cisterna y tanque elevado.
- Instalación de áreas verdes

Equipamiento y mobiliario:

- Se considera el mobiliario administrativo para los ambientes a construir, así como la reposición del mobiliario de aulas.
- Se considera el equipamiento deportivo, laboratorio, así como también la adquisición bibliográfica de acuerdo a los requerimientos de la Currículo actual.

Capacitación a los docentes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

06 talleres de capacitaciones al docente en la gestión escolar para el logro de los aprendizajes basados en el nuevo material para docentes "Rutas del Aprendizaje", cuyo objetivo es que las escuelas ofrezcan a los estudiantes mejores oportunidades para aprender, que es lo que deben enseñar y como deben hacerlo; facilitando el aprendizaje de los alumnos.

La capacitación al docente en temas de:

- Taller en estrategias pedagógicas
- Taller en diversificación curricular
- Taller en evaluación
- Taller en utilización de las tecnologías de la comunicación
- Taller en gestión educativa
- Taller en elaboración de materiales educativos.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN CUMPLIMIENTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1224-2017-MDT-A- DEL 03 OCTUBRE DEL 2017, **QUE DESIGNA EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DE LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA"** integrada por los señores Ingeniero Julio Wilfredo Oliva Reto – Gerente de Servicios Técnicos de Ingeniería **(Presidente),** el Arquitecto José Luis Vega Yanayaco– Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, **(1er Miembro)** y el Ingeniero Jeyson Javier Escalente Aranda **(2do Miembro)** y **por la EMPRESA CONTRATISTA,** Stephania de los Milagros Yépez Ruiz Representante legal Común del Consorcio PROYECTO XV y el Ingeniero Mirko Antonio Vargas del Castillo Residente de obra; así mismo en cumplimiento con **EL ACTA DE RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES FIRMADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2017;** se otorgó un plazo de veinte días calendarios (20 d.c.) para el levantamiento de observaciones de la Obra y este conforme a lo indicado en el Expediente Técnico y Metas Físicas, de tal manera que se procedió a **VERIFICAR** el levantamiento de las mismas; quedando **CONFORME** por lo que se concluye que se han Culminado al 100% las partidas de la ejecución de Obra según lo establecido en el Expediente Técnico por lo que la Obra queda **RECEPCIONADA.**

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE:

• Ing. Julio Wilfredo Oliva Reto C.I.P N° 82273	Presidente
• Arq. José Luis Vega Yanayaco C.A.P N° 12154	1er miembro
• Ing. Fray Henry Mora Panta C.I.P N° 76295	2do miembro
• Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda C.I.P N° 85604	Asesor Técnico

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTO XV:

Stephania de los Milagros Yépez Ruiz	Representante Legal Común
Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo CIP N° 85609	Ingeniero Residente Obra

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

La Comisión de Recepción de obra, efectuó la revisión del Acta de Recepción con Observaciones, el expediente técnico y los planos de replanteo, procediéndose luego al recorrido de la zona donde se ejecutaron los trabajos por parte del CONTRATISTA, la comisión de recepción ha realizado la verificación y levantamiento de la observaciones a los trabajos; los mismos que **se encuentran Conforme de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y a las partidas del Expediente Técnico, siendo las Siguientes:**

A. Construcción del pabellón administrativo
- Conforme

B. Construcción de pabellón Nº 02 06 aulas (02 pisos)
- Conforme

C. Construcción de pabellón Nº 04, 06 aulas (02 pisos)
- Conforme

D. Construcción de pabellón Nº 05 , 02 aulas en 2do Nivel, Innovación Tecnológica
- Conforme

E. Construcción de pabellón Nº 04, Laboratorio + biblioteca (Proy 02 pisos) de 164.50 m2.
- Conforme

F. Construcción de 04 módulos de escalera
- Conforme

G. Construcción de Salón de Usos Múltiples de 157.53 m2.
- Conforme

H. Construcción de SS.HH Nº 01 de 68.97 m2.
- Conforme

I. Construcción de SS.HH Nº 02 de 68.97 m2.
- Conforme

J. Construcción del Patio de formación incluye cobertura de 600.00 m2.
- Conforme

K. Construcción de escenario incluye techado de 72.50 m2.
- Conforme

L. Construcción de la Losa Polideportiva de 1200 m2.
- Conforme

M. Construcción de aula pastoral de 109.76 m2.
- Conforme

N. Construcción de cafetín – comedor escolar de 105.10 m2.
- Conforme

O. Construcción de veredas de circulación, pisos y sardineles
- Conforme

P. Construcción implementación en zonas de recreación pasiva bancas de concreto, mesa de ajedrez bebederos.
- Conforme

Q. Construcción de estacionamiento vehicular
- Conforme

Ing. Julio W. Oliva Rojas
PROYECTISTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Mirko A. Vargas del Castillo
ING. CIVIL
R. CIP Nº 85609

Coyson J. Escalaye Arce
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 85581

Stephania de Alba Ramírez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VAESCO VI

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

R. Instalación de áreas verdes
- Conforme

S. Equipamiento y mobiliario
- Conforme

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra.

Estando las partes conforme con el contenido de la presente acta se da por concluido el acto, y en señal de conformidad suscriben la presente acta, siendo las 15:30 horas del día 10 de Noviembre 2017.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

.....

Ing. Julio Wilfredo Oliva Reto
CIP 82273
Presidente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

.....

Arq. José Luis Vega Yanayaco
CAP 12154
1er Miembro

.....

Ing. Fray Henry Mora Panta
CIP 76295
2do Miembro

.....

Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda
CIP 85604
Asesor Técnico

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTO XV:

CONSORCIO PROYECTO XV

.....

Stephania de los Milagros Yépez Ruiz
Representante Legal Común

Mirko A. Vargas del Castillo
ING. CIVIL

.....

Mirko Antonio Vargas del Castillo
CIP 85609
Residente de Obra

CONSORCIO VAESCO VI

.....

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO R & C

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe el Representante legal del CONSORCIO R&C JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ CON DNI 41093516.

CERTIFICO

Que el Ing. ***MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO****, identificado con documento de identidad DNI N° 41384015, con CIP N°85609, se ha desempeñado como* ***RESIDENTE DE OBRA****, desde el 24 de Diciembre del 2015 hasta el 21 de Abril del 2016, en la ejecución de la obra:* ***"CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I RAYITOS DEL SOL, DEL ANEXO DE SAN JOSE DE HUATIAPLILLA, DISTRITO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA – AREQUIPA"***

El profesional durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Trujillo. 10 de Mayo del 2016

CONSORCIO R & C
Ing. Juan F. Ramirez Diaz

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO

Estando reunidos en las inmediaciones del anexo de Huaytiapilla en el Distrito de Aplao, de la Provincia de Castilla, en el Departamento y Región de Arequipa, siendo las 11:00 horas del día Miércoles 17, del mes de Diciembre del 2015, los representantes del Gobierno Regional de Arequipa: El Ing. Cesar Augusto Ramos Zamora Gerente Regional de Infraestructura; y por parte del Contratista CONSORCIO R & C el Sr. Juan francisco Ramirez Diaz como Representante legal; en el terreno donde se ejecutara el proyecto denominado:

CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO SAN JOSE DE HUATIAPILLA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA

El representante del Gobierno Regional de Arequipa: El Ing. Cesar Augusto Ramos Zamora Gerente Regional de Infraestructura procedió a la **Entrega del Terreno** al Contratista CONSORCIO R & C responsable de la ejecución de la Obra.

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y **Libre de Reclamo** por parte de terceros.

En señal de conformidad, proceden a suscribirla:

Representante del Gobierno Regional de Arequipa que entrega el Terreno

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. CESAR RAMOS ZAMORA
Gerente Regional de Infraestructura

Gerente Regional de Infraestructura
Ing. Cesar Augusto Ramos Zamora
DNI 07408736

Inspector de Obra
Ing. Edgar Gutierrez Borda
CIP Nº 77291

Representante de la Contratista que recibe el terreno

CONSORCIO R & C
Ing. Juan F. Ramírez Díaz
Representante Legal Común

Representante Legal – CONSORCIO R & C
Juan francisco Ramirez Diaz
DNI 41093516

Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo
ING. CIVIL
C.I.P. 85609

Residente de Obra
Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo
CIP Nº 85609

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

1) OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO SAN JOSE DE HUATIAPILLA, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA".

2) GENERALIDADES

-	Adjudicación Directa Pública:	**N° 029-2015-GRA**
-	Contrato:	N° 159-2015-GRA/PR
-	Fecha de Suscripción de Contrato:	**07 de Noviembre del 2015**
-	Obra:	Contratación de Ejecución y Equipamiento de obra del PIP "Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E.I. Rayitos del Sol, del anexo San José de Huatiapilla, Distrito de Aplao, Provincia de Castilla, Región Arequipa".
-	Ubicación:	**APLAO – CASTILLA – AREQUIPA**
-	Entidad Contratante:	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
-	Contratista:	**CONSORCIO R&C** (R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L) (VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C)
-	Residente de Obra:	**Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo, CIP N° 85609**
-	Supervisor de Obra:	Ing. Joerlman Valerio Angles Mengoa, CIP N° 104118
-	Sistema de Contrato:	**A Suma Alzada.**
-	Modalidad de Contrato:	Llave en Mano.
-	Presupuesto Expediente:	**S/. 1'524,921.39** Nuevos Soles (Inc. IGV)
-	Precio del Base:	S/. 1'524,921.39 Nuevos Soles (Inc. IGV)
-	Precio Ofertado:	**S/. 1'524,921.39** Nuevos Soles (Inc. IGV)
-	Monto Contractual (M.C):	S/. 1'524,921.39 Nuevos Soles (Inc. IGV)
-	Factor de Relación:	**1.000**
-	Adelanto Directo (A.D):	Sí
-	Monto del Adelanto Directo:	**S/. 304,984.28**
-	% del A.D con respecto al M.C:	20%
-	Fecha de Entrega del A.D	**23 de Diciembre del 2015**
-	Adelanto de Materiales (A.M):	Sí
-	Monto del Adelanto de Materiales:	**S/. 152,492.14**
-	% del A.M con respecto al M.C:	10%
-	Fecha de Entrega del A.D	**27 de Enero del 2016**
-	Fecha de Entrega de Terreno:	17 de Diciembre del 2015
-	Plazo de Entrega de Obra:	**120 días Calendarios.**
-	Fecha de Inicio de la Obra:	24 de Diciembre del 2015
-	Fecha de Término de la Obra:	**21 de Abril del 2016.**
-	Adicionales de Obra:	Sí
-	Deductivos Vinculantes de Obra:	Sí
-	**Adicional de Obra N° 01:**	**S/. 118,491.40** (2)
-	Deductivo Vinculante de Obra N° 01:	S/. 73,837.23 (3)
-	**Nuevo Presupuesto Contractual:**	**S/. 1'451,084.16** **(1)-(3)**
-	Σ Adicionales - Σ Deductivos:	S/. 44,654.17 (2)-(3)
-	**Presu. Contratado+Σ Adic.-Σ Deduc:**	**S/. 1'569,575.56** **(1)+(2)-(3)**
-	Resolución del Ad. N° 01:	Resolución Ejecutiva Regional N° 144-2016-GRA/GR
-	**Ampliaciones de Plazo:**	**Sí**
-	Ampliación de Plazo N° 01:	23 días calendario
-	Nueva fecha del Termino Contract.:	**14 de Mayo del 2016**

Siendo las 10:00 horas del día 30 del mes de Junio del Dos mil Dieciséis, en el Anexo San José de Huatiapilla, Distrito de Aplao, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa, se constituyeron en la obra las siguientes personas, con la finalidad de verificar los trabajos realizados en la Obra que se indica en la parte introductoria:

Ing. Juan F. Ramírez Díaz
Representante Legal Común
CONSORCIO R&C

Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo

Ing. Tomás Víctor Calderón Molina
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Gerencia Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Joerlman Valerio Angles Mengoa
INGENIERO CIVIL
CIP 104118

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Por. Parte de la Empresa Contratista:

- Juan Francisco Ramírez Díaz — Representante legal
- Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo — Ingeniero Residente

Por Parte del Gobierno Regional de Arequipa:

- Ing. Tomas Víctor Calderón Molina — Presidente
- Ing. Joerlman Valerio Angles Mengoa — Miembro
- Ing. Edgar Robert Gutiérrez Borda — Miembro

En los términos siguientes:

PRIMERO.-La Obra se ha culminado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos considerados en el Expediente Técnico, las mismas que fueron verificadas en la fecha de la presente acta, ejecutada con un presupuesto total de **S/. 1'569,575.56 Soles.**

En señal de aprobación y conformidad, y enterados de la presente acta, se da por **RECEPCIONADA LA OBRA**, la misma que suscriben en original y cuatro copias a las 16:00 horas del día 30 de Junio del 2016 los siguientes representantes:

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Gerencia Regional de Infraestructura
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

Ing. Tomas Víctor Calderón Molina
Presidente

Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo
ING. CIVIL

Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo
Ingeniero Residente

Joerlman Valerio Angles Mengoa
INGENIERO CIVIL
CIP 104116

Ing. Joerlman Valerio Angles Mengoa
Miembro

CONSORCIO R&C

Ing. Juan F. Ramírez Díaz
Representante Legal Común

Sr. Ing. Juan F. Ramírez Díaz
Representante Legal
CONSORCIO R&C

Ing. Edgar Robert Gutiérrez Borda
Miembro

Edgar R. Gutiérrez Borda
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 77291

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

114

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 14379 SAN JUAN DE CACHIACO – DISTRITO DE PACAIPAMPA – PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA".

CENTRO POBLADO	:	SAN JUAN DE CACHIACO
DISTRITO	:	PACAIPAMPA
PROVINCIA	:	AYABACA
DEPARTAMENTO	:	PIURA
REGION	:	PIURA

ENTIDAD LICITANTE	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
CODIGO SNIP N°	:	171488
PROCESO DE SELECCIÓN	:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 001- 2014 – MDP – CE
MODALIDAD DE EJECUCION	:	POR CONTRATA - A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO DEL NORTE II
		- JJ & LO CONTRATISTAS GENERALES SRL — RUC N° 20525637710
		- INVERSIONES OBERTI SRL — RUC N° 20525954529
		- INVERSIONES & REPRESENTACIONES ILICH EIRL — RUC N° 20525984193
		- CONSTRUCTORA CORREA & GARCIA SRL — RUC N° 20530141943
CONTRATO	:	N° 270-2014-MDP-A (29/SEPTIEMBRE/2014)
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 4'777,785.02
MONTO CONTRATADO	:	S/. 4'777,785.02
FACTOR DE RELAACION	:	1.0000

FUNCION	:	22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL	:	0104 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECUNCIA FUNCIONAL	:	0085 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
COMPONENTE	:	"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 14379, SAN JUAN DE CACHIACO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA".
META	:	00001 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 14379, SAN JUAN DE CACHIACO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA".
FTE. DE FTO.	:	CONVENIO MINEDU (TRANSFERENCIA DE RECURSOS)
RUBRO	:	RECURSOS ORDINARIOS

RESOLUCION APROB. E.T	:	N° 168-2014-MDP-A (10/JUNIO/2014)
PTO. AUTORIZADO	:	S/. 5' 011,492.09
		CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS S/N-2014.

APORTES:

- MINEDU	:	S/.	5'011,492.09
- MDP	:	S/.	0.00

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Julio I. Namuche Portocarrero
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 80857

Juan Alberto Contreras Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 106632
RNP: C-1[illegible]

Mirko A. Vargas [illegible]
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 45698

CONSORCIO DEL NORTE II
Luis O García Alberca
REPRESENTANTE LEGAL

Jesús G. Paiva Namuche
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 83028

Henry David Roman Holguin
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 171774

COMPONENTE FINANCIADOS :

-	COSTO OBRA CIVIL	:	S/. 4'777,785.02
-	ELAB. EXP.TECN.	:	S/. 55,000.00
-	LIQUIDACION	:	S/. 10,000.00
-	SUPERVISION	:	S/. 168,707.07
	TOTAL APROBADO	:	**S/. 5'011,492.09**

VALOR OFERTADO :

-	EJEC. DE OBRA	:	S/. 4'777,785.02
-	SUPERVISION	:	S/. 168,707.07

VALOR REFERENCIAL – EJECUCIÓN : S/. 4'777,785.02

PPTO CONTRATADO – EJECUCION : **S/. 4'777,785.02**

APROBACION : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 168-2014-MDP-A (10/JUN/2014)

-	**COSTO DIRECTO**	:	**S/. 3'374,141.96**
-	GG 10.00%	:	S/. 337,414.20
-	UTILIDADES 10.00%	:	S/. 337,414.20
-	**SUB TOTAL**	:	**S/. 4'048,970.36**
-	IGV 18.00%	:	S/. 728,814.66
-	**TOTAL PROYECTO**	:	**S/. 4'777,785.02**

PPTO CONTRATADO – EJECUCION (ADICIONAL DE OBRA N° 01): **S/. 623,313.29**

APROBACION : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 319-2015-MDP-A (09/ABR/2015)

-	**COSTO DIRECTO**	:	**S/. 440,193.00**
-	GG 10.00%	:	S/. 44,019.30
-	UTILIDADES 10.00%	:	S/. 44,019.30
-	**SUB TOTAL**	:	**S/. 528,231.60**
-	IGV 18.00%	:	S/. 95,081.69
-	**TOTAL PROYECTO**	:	**S/. 623,313.29**

PPTO CONTRATADO – EJECUCION (DEDUCTIVO DE OBRA N° 01): **S/. 237,277.14**

APROBACION : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 319-2015-MDP-A (09/ABR/2015)

-	**COSTO DIRECTO**	:	**S/. 167,569.03**
-	GG 10.00%	:	S/. 16,756.90
-	UTILIDADES 10.00%	:	S/. 16,756.90
-	**SUB TOTAL**	:	**S/. 201,082.83**
-	IGV 18.00%	:	S/. 36,194.91
-	**TOTAL PROYECTO**	:	**S/. 237,277.74**

PPTO CONTRATADO – EJECUCION (NETO ADICIONAL N° 01) : **S/. 386,035.55**

APROBACION : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 319-2015-MDP-A (09/ABR/2015)

-	**COSTO DIRECTO**	:	**S/. 272,623.98**
-	GG 10.00%	:	S/. 27,262.40
-	UTILIDADES 10.00%	:	S/. 27,262.40
-	**SUB TOTAL**	:	**S/. 327,148.77**
-	IGV 18.00%	:	S/. 58,886.78
-	**TOTAL PROYECTO**	:	**S/. 386,035.55**

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Luis I. Namuche Portocarrero
ING. CIVIL
C.I.P. 80657

Juan Alberto Contreras Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 138462
RNP 1120

Mirko A. Vargas del
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 65609

CONSORCIO DEL NORTE II

Luis O. García Alberca
REPRESENTANTE LEGAL

Jesús G. Paiva Namuche
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 83028

Henry David Román Holguín
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 171774

REPÚBLICA DEL PERÚ

PRESUPUESTP CONTRATADO – EJECUCION (MODIFICADO N° 01): S/. 5'163,820.57

APROBACION : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 319-2015-MDP-A (09/ABR/2015)

-	**COSTO DIRECTO**	:	**S/. 3'646,765.93**
-	GG 10.00%	:	S/. 364,676.59
-	UTILIDADES 10.00%	:	S/. 364,676.59
-	**SUB TOTAL**	:	**S/. 4'376,119.13**
-	IGV 18.00%	:	S/. 787,701.44
-	**TOTAL PROYECTO**	:	**S/. 5'163,820.57**

PLAZOS:

- PLAZO DE EJECUCION INICIAL :180 DIAS CALENDARIO
- AMPLIACIONES DE PLAZO : 115 DIAS CALENDARIO
  - AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 40 DIAS CALENDARIO RESOLUCIÓN N° 349-2015-MDP-A (13/ABRIL/2015)
  - AMPLIACION DE PLAZO N°02 : 75 DÍAS CALENDARIO RESOLUCION N° 627-2015-MDP-A (22/MAYO/2014)
- PLAZO DE EJECUCION AMPLIADA :295 DIAS CALENDARIO
- FECHA FIRMA DE CONTRATO : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014
- FECHA ENTREGA DE TERRENO : 14 DE OCTUBRE DE 2014
- FECHA PAGO ADELANTO DIRECTO : NO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA
- FECHA PAGO ADELANTO MATERIALES : NO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA
- FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCION : 15 DE OCTUBRE DE 2014
- FECHA FINAL CONTRACTUAL INICIAL : 12 DE ABRIL DE 2014
- FECHA FINAL CONTRACTUAL AMPLIADA : 05 DE AGOSTO DE 2015
- FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA : 31 DE JULIO DE 2015
- PLAZO REAL DE EJECUCION : 290 DIAS CALENDARIO
- ESTADO DE LA OBRA : CULMINADA

RESPONSABLES DE EJECUCION:

- INGENIERO RESIDENTE : JESUS GENERARDO PAIVA NAMUCHE - CIP N° 83028
  ASIGNACION : RESOLUCION N° 427-2014-MDP-A (01/OCTUBRE/2014)
- INGENIERO SUPERVISOR : MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO - CIP N° 85609
  ASIGNACION CONTRATO 277-2015-MDP-A

EJECUTA :

- CONSORCIO DEL NORTE II
  - JJ & LO CONTRATISTAS GENERALES SRL RUC N° 20525637710
  - INVERSIONES OBERTI SRL RUC N° 20525954529 (OPERADOR TRIBUTARIO)
  - INVERSIONES & REPRESENTACIONES ILICH EIRL RUC N° 20525984193
  - CONSTRUCTORA CORREA & GARCIA SRL RUC N° 20530141943
- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA : N° 270-2014-MDP-A (29/SEPTIEMBRE/2014)

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Alex I. Namuche Portocarrero
ING. CIVIL
C.I.P. 80857

Juan Alberto Contreras Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP: 15646
RNP: C51820

Mirko A. Vargas del Castillo
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 85609

CONSORCIO DEL NORTE II
Luis O. García Albe...
REPRESENTANTE LEGAL

Jesús G. Paiva Namuche
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 83028

Henry David Roman Holguin
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 171774

ADELANTOS OTORGADOS

- ADELANTO DIRECTO 0.00%
- ADELANTO PARA MATERIALES 0.00%

AVANCE FISICO EJECUTADO

DEL PRESUPUESTO ORIGINAL

- PRIMERA VALORIZACION (OCTUBRE 2014)	:	15.04%	15.04%
- SEGUNDA VALORIZACION (NOVIEMBRE 2014)	:	11.51%	26.55%
- TERCERA VALORIZACION (DICIEMBRE 2014)	:	8.56%	35.11%
- CUARTA VALORIZACION (ENERO 2015)	:	14.26%	49.38%
- QUINTA VALORIZACION (FEBRERO 2015)	:	13.40%	62.78%
- SEXTA VALORIZACION (MAYO 2015)	:	16.02%	78.80%
- SETIMA VALORIZCION (JUNIO 2015)	:	6.37%	85.18%
- OCTAVA VALORIZACION (JULIO 2015)	:	9.86%	95.03%

DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01

- PRIMERA VALORIZACION (ABRIL 2015)	:	61.93%	61.93%
- SEGUNDA VALORIZACION (MAYO 2015)	:	38.07%	100.00%

SUPERVISA:

- MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO
- PROCESO DE SELECCIÓN : ADS N° 018-2014-MDP/CEP
- VALOR REFERENCIAL : S/. 168,707.10
- MONTO CONTRATADO : S/. 168,707.10
- CONTRATO DE SUPERVISION : N° 277-2014-MDP-A
- SUPERVISOR DE OBRA : ING. MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO CIP N° 85609

En el Centro Poblado de San Juan de Cachiaco, Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, Región Piura, siendo 10:30 am horas del día diez de Septiembre del dos mil quince, se reunieron en el lugar de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA, la misma que ha sido designada vía RESOLUCION DE ALCALDIA N° 771-2015-MDP-A, de fecha 10 de Agosto del 2015, con el objetivo de RECEPCIONAR LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 14379 SAN JUAN DE CACHIACO – DISTRITO DE PACAIPAMPA – PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA"**, integrada por:

Por parte de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa, la Comisión integrada por:

- Ing. **ALEX IVAN NAMUCHE PORTOCARRERO** CIP N° 80857 – PRESIDENTE
- Ing. **JUAN ALBERTO CONTRERAS DIAZ** CIP N° 156462 – SEGUNDO MIEMBRO
- Ing: **HENRY DAVID ROMAN HOLGUIN** CIP N° 171774 – TERCER MIEMBRO

El objetivo de la presente diligencia es **RECEPCIONAR** los trabajos ejecutados de la obra:

CONSORCIO VAESCO V1

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 14379 SAN JUAN DE CACHIACO – DISTRITO DE PACAIPAMPA – PROVINCIA DE AYABACA – REGION PIURA", según los metrados siguientes:

	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	
1	PRESUPUESTO UNICO	S/. 3,374,141.97	S/. 3,206,572.94	95.03%
01	ACCESOS	S/. 585,403.47	S/. 436,972.44	74.64%
02	CERCO PERIMETRICO	S/. 182,993.26	S/. 182,993.26	100.00%
03	NIVEL INICIAL	S/. 720,588.63	S/. 720,588.63	100.00%
03.01	AULA INICIAL	S/. 122,845.18	S/. 122,845.18	100.00%
03.02	AULA PSICOMOTRIZ	S/. 156,934.82	S/. 156,934.82	100.00%
03.03	SS.HH INICIAL	S/. 93,557.13	S/. 93,557.13	100.00%
03.04	ZONAS EXTERIORES	S/. 298,514.85	S/. 298,514.85	100.00%
03.05	CERCO PERIMETRICO	S/. 48,736.66	S/. 48,736.66	100.00%
04	NIVEL PRIMARIO	S/. 396,919.95	S/. 396,919.95	100.00%
04.01	AULAS	S/. 292,444.17	S/. 292,444.17	100.00%
04.02	SS.HH PRIMARIO	S/. 104,475.78	S/. 104,475.78	100.00%
05	NIVEL SECUNDARIO	S/. 588,598.38	S/. 588,598.38	100.00%
05.01	AULAS	S/. 483,099.37	S/. 483,099.37	100.00%
05.02	SS.HH SECUNDARIO	S/. 105,499.00	S/. 105,499.00	100.00%
06	ZONA ADMINISTRATIVA	S/. 385,957.89	S/. 385,957.89	100.00%
06.01	AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	S/. 385,957.89	S/. 385,957.89	100.00%
07	LOSA DEPORTIVA	S/. 84,039.32	S/. 84,039.32	100.00%
08	PATIO DE FORMACION	S/. 223,096.36	S/. 203,958.36	91.42%
09	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	S/. 35,632.20	S/. 35,632.20	100.00%
10	EQUIPAMIENTO	S/. 143,372.51	S/. 143,372.51	100.00%
11	CAPACITACION	S/. 27,540.00	S/. 27,540.00	100.00%
2	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	S/. 448,192.99	S/. 440,192.99	100.00%
01	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 3,223.50	S/. 3,223.50	100.00%
01.01	TRAZO , NIVELES Y REPLANTEO P/ EDIFICACION++	S/. 3,223.50	3223.50	100.00%
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 351,947.67	S/. 351,947.67	100.00%
02.01	EXCAVACION PARA BASE DE ESTRUCTURA DE SALIDA..	S/. 44.93	44.93	100.00%
02.02	RELLENO PREPARADO PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS EN RASANTE (E=40CM)	S/. 197,252.41	197252.41	100.00%
02.03	EXCAVACION PARA ZANJAS DE INFILTRACION++	S/. 28,140.13	28140.13	100.00%
02.04	FILTRO DE OVER DE 2" - 6" ++	S/. 52,109.90	52109.90	100.00%
02.05	RELLENO PREPARADO PARA ZANJAS DE INFILTRACION..	S/. 74,400.29	74400.29	100.00%
03	GEOMEMBRANAS	S/. 27,789.76	S/. 27,789.76	100.00%
03.01	ABASTECIMIENTO DE GEOTEXTIL	S/. 23,863.18	23863.18	100.00%
03.02	COLOCACION DE MANTA GEOTEXTIL	S/. 3,926.58	3926.58	100.00%
04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	S/. 270.60	S/. 270.60	100.00%
04.01	CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS	S/. 270.60	270.60	100.00%
05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	S/. 1,471.02	S/. 1,471.02	100.00%
05.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. PARA ESTRUCTURA DE SALIDAD..	S/. 564.96	564.96	100.00%
05.02	ENCOFRADO CARAVISTA (PARA ESTRUCTURA DE SALIDA)	S/. 554.14	554.14	100.00%
05.03	ACERO GRADO 60 (PARA ESTRUCTURA DE SALIDA)..	S/. 351.93	351.93	100.00%
06	COBERTURA LIGERA	S/. 55,490.45	S/. 55,490.45	100.00%
06.01	COBERTURA LIGERA CON CALAMINON E= 0.5mm.	S/. 34,314.00	34314.00	100.00%
06.02	COBERTURA LIGERA TIPO CALAMINON E=0.30mm (PARA PROTECCION DE LOSAS ALIGERADAS)	S/. 21,176.45	21176.45	100.00%

La COMISION DE RECEPCION DE OBRA luego de inspeccionar la obra comprobó que se ha cumplido con ejecutar las metas físicas especificadas en el expediente técnico, de acuerdo con lo establecido en los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas, no encontrando observación alguna, por lo que se dio **POR RECEPCIONADA LA OBRA** a satisfacción de las autoridades municipales y miembros del Comité.

Alex I. Montalvo Portocarrero
ING. CIVIL
CIP. 80057

Juan Alberto Cabrera Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 156462

Mirko A. Vargas del Castillo
INGENIERO CIVIL
CIP. 85603

Luis O. García Alberca
REPRESENTANTE LEGAL

Jesús G. Paiva Arrunátegui
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 83038

Henry David Roman Holguin
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 171774

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Siendo las 1:30pm horas del día DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOSMIL QUINCE, se dio por terminado el acto firmado los presentes en SEIS (06) ORIGINALES señal de conformidad.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA

Alex I. Namuche Portocarrero
ING. CIVIL
C.I.P. 80857

ING. ALEX IVAN NAMUCHE PORTOCARRERO
CIP N° 80857
PRESIDENTE

Juan Alberto Contreras Diaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 156462
DNI: 051820

ING. JUAN ALBERTO CONTRERAS DIAZ
CIP N° 156462
2er. MIEMBRO

Henry David Roman Holguin
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 171774

ING. HENRY DAVID ROMAN HOLGUIN
CIP N° 171774
3do. MIEMBRO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

CONSORCIO DEL NORTE II
Luis O. Garcia Alberca
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS OBERTI GARCIA ALBERCA
DNI N° 02897315
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEL NORTE II

Jesús G. Paiva Namuche
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 83028

ING. JESUS GERARDO PAIVA NAMUCHE
CIP N° 83028
RESIDENTE DE OBRA

Mirko A. Vargas del Castillo
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 85669

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Monteya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

Mirko A. Vargas del C.....
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 85649

MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO
CIP N° 85649
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO DEL NORTE II

Luis O. García Alber...
REPRESENTANTE LEGAL

Juan Alberto Cotrina Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 156462
RNP. C51820

Jesús G. Paiva Namuche
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 83028

Henry David Roman Holgu...
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 171774

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Alex Namuche Pintacamero
ING. CIVIL
C.I.P. 80857

AGALLPAMPA
1941
Municipalidad Distrital Agallpampa

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1565 A1-PEI DE AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO-LA LIBERTAD".
UNIDAD EJECUTORA	: DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS.
META	: 100% DE AVANCE FISICO.
UBICACION	: LOCALIDAD : AGALLPAMPA. DISTRITO : AGALLPAMPA. PROVINCIA : OTUZCO. DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD.
MONTO CONTRATADO	: S/.992,705.67 NUEVOS SOLES.
PLAZO DE EJECUCION	: 120 DIAS CALENDARIOS.
RESP. SUPERVISION TECNICA	: ING. MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO.
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	: 30 de JULIO del 2014.
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 11 de AGOSTO del 2014.
FECHA TÉRMINO OBRA CONTRACTUAL	: 08 de DICIEMBRE del 2014.
FECHA TERMINO REAL DE OBRA	: 29 de NOVIEMBRE del 2014.
ING. RESIDENTE DE OBRA	: ING. MARCOS EUCLIDES VILLEGAS CIPRIANO.

Siendo las 10:30 a.m. del día 11 de Diciembre del 2,014, se constituyen en la I.E. N°1565 A1-PEI de la Localidad de AGALLPAMPA, los miembros del Comité de Recepción de Obras ejecutadas bajo la modalidad de Administración Indirecta(Contrata), encargada de llevar a cabo el ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1565 A1-PEI DE AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO-LA LIBERTAD"**, designada mediante Resolución de Alcaldía N° 102-2012-MDA/ALC. del 02.05.12 por la Municipalidad Distrital de Agallpampa el **DR. JOSE GASPAR MALDONADO VILELA** Gerente Municipal, **ING.HENRY LEONEL LACHERRE SOLOGUREN** Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura y Proyectos, el **ING. MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO** Supervisor de la Obra y en representación de la Contratista **MULTISERVICIOS H&R S.A.C.** el Gerente General **SR. HELQUI CHAVEZ JARA** y el Residente de Obra **ING. MARCOS EUCLIDES VILLEGAS CIPRIANO** ;con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la Ejecución de la obra detallado en el informe final presentado por la Supervisión de la Obra, se verificaron los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones del Expediente Técnico.

Después del recorrido conjunto, el Comité verificó la obra terminada conforme a los planos y Especificaciones Técnicas, no encontrando ningún inconveniente, procedieron a firmar la presente **Acta de Recepción de Obra** en señal de conformidad.

El Comité Permanente de Recepción no se hace responsable de los vicios ocultos en la Obra en mención.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
HENRY LACHERRE SOLOGUREN
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

GERENTE MUNICIPAL
DR.JOSE GASPAR MALDONADO VILELA
D.N.I N°: 17801847
PRESIDENTE

JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
ING. HENRY LEONEL LACHERRE SOLOGUREN
D.N.I. N°: 18142221
MIEMBRO

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

ING. MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILO
D.N.I. N°: [illegible]
Supervisor de Obra
MIEMBRO

Mirko A. Vargas Del Castillo
INGENIERO CIVIL
CIP 85609

Marcos Euclides Villegas Cipriano
INGENIERO CIVIL
CIP 53321

MULTISERVICIOS H & R S.A.C.
Helqui Chávez Jara
GERENTE GENERAL

ING. MARCOS ECLIDES VILLEGAS CIPRIANO
D.N.I. N°18087556
Residente de Obra

HELQUI CHAVEZ JARA
D.N.I N°19559500
Gerente General
MULTISERVICIOS H&R S.A.C.

REGION "LA LIBERTAD" GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Pedro R. García Espino
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CRECER EN LIBERTAD

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. Nº 80855 CÉSAR ACUÑA PERALTA – NIVEL PRIMARIO – DISTRITO DE HUAYO – PATAZ – LA LIBERTAD"

Localidad : La Deliciana Provincia : Pataz
Distrito : Huayo Departamento : La Libertad

- Licitación Pública : L.P. 005-2013-GRLL-GRAB
- Monto Valor Referencial : S/. 1'967,768.85 Inc. IGV
- Monto del Contrato : S/. 1'770,991.97 Inc. IGV
- Factor de Relación : 0.9000
- Fecha Entrega de Terreno : 26/06/2013
- Fecha del Adelanto Directo : No solicitado
- Fecha de Inicio de Obra : 27/06/2013
- Plazo de Ejecución : 135d.c
- Término del Plazo de Obra : 08/11/2013
- Ampliación de Plazo Nº 01 (19 d. c.) : R.G. Nº 357-2013-GRAB
- Termino de Plazo con Ampliaciones : 27/11/2013
- Término Real de Obra : 27/11/2013
- Adelanto Directo (20.00% M. Contractual) : No Solicitado
- Adelanto de Materiales (40.00% M. Contrato) : No Solicitado
- Contratista : Consorcio CERRO EL GIGANTE
- Residente de obra : Ing. Eleuterio Sánchez Vega
- Supervisor de Obra : Ing. Mirko Vargas del Castillo
- FECHA DE RECEPCION DE OBRA : 19/04/2014

Ing. Cristian Garrido Cabanillas INGENIERO CIVIL CIP N° 79821

ELEUTERIO SANCHEZ VEGA INGENIERO CIVIL CIP 140173

Mirko A. Vargas Del Castillo ING. CIVIL C.I.P. 85609

CONSORCIO CERRO EL GIGANTE Lic. Fernando Noriega Flores REPRESENTANTE LEGAL

Siendo las Once horas del día Sábado 19 de Abril del 2014, se constituyeron a la zona de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. Nº 80855 CÉSAR ACUÑA PERALTA – NIVEL PRIMARIO – DISTRITO DE HUAYO – PATAZ – LA LIBERTAD" ubicada en la Localidad de La Deliciana, del Distrito del Huayo, Provincia de Pataz, Departamento La Libertad, con la finalidad de verificar el Levantamiento de Observaciones planteadas en el Acta de Observaciones de Obra del día Miércoles 19 de Marzo del 2014, para proceder a la Recepción de la Obra, de una parte el Comité de Recepción de Obra, por el Gobierno Regional La Libertad, representado por los siguientes funcionarios: **Ing. Pedro García Espino**, en su calidad de Presidente del Comité de Recepción, **Ing. Cristian Garrido Cabanillas**, Coordinador de Obra y miembro del comité, el **Ing. Mirko Vargas del Castillo** calidad de Supervisor de Obra, y por parte del Contratista en **el Ing. Eleuterio Sánchez Vega**, en calidad de Residente de Obra y el Sr. **Lic. Loli Fernando Noriega Flores**, en calidad de Representante Legal del Consorcio Cerro El Gigante; luego de hacer el recorrido de la zona de

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

la obra la comisión de recepción ha constatado que han sido subsanadas las observaciones en su totalidad.

Queda claramente establecido que el hecho de haberse recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el Articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

En tal sentido la comisión procede a **LA RECEPCION DE LA OBRA,** en concordancia con el Art 210 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado y en señal de conformidad se suscribe la presente Acta de Recepción de Obra a las Trece horas del Sábado 19 de Abril del 2014, firmando las partes.

Por parte del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD:

REGION "LA LIBERTAD"
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Pedro R. García Espino
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

Ing. Pedro García Espino
PRESIDENTE DEL COMITE

Ing. Cristian Garrido Cabanillas
INGENIERO CIVIL
CIP N° 79821

Ing. Cristian Garrido Cabanillas
COORDINADOR DE OBRA
MIEMBRO DEL COMITE

Del Castillo
ING. CIVIL
C.I.P. 85609

Ing. Mirko Varas del Castillo
SUPERVISOR DE OBRA

Por el CONTRATISTA:

Ing. Eleuterio Sánchez Vega
RESIDENTE DE OBRA

ELEUTERIO SANCHEZ VEGA
INGENIERO CIVIL
CIP: 40173

CONSORCIO CERRO EL GIGANTE
Lic. Fernando Noriega Flores
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Loli Fernando Noriega Flores
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

REPUBLICA DEL PERU

Municipalidad Distrital de Sanagorán

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Jefatura de Unidad de Obras

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

PROCESO	:	ADS N° 19 -2012- MDS - SC
OBRA	:	"AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 80211 CASERIO DE CHALLUATE, DISTRITO DE SANAGORÁN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD"
ENTIDAD CONTRATANTE	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORÁN
CONTRATISTA	:	SERVICIOS GENERALES KRISTEL E.I.R.L
REPRESENTANTE LEGAL	:	SRA. HILDA ROSARIO CONTRERAS MONTES
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. JUAN MANUEL SALAZAR CHERO
SUPERVISOR	:	ING. MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 656,857.04
MONTO CONTRATADO	:	S/. 656,857.04
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	150 DÍAS CALENDARIOS
ENTREGA DE TERRENO	:	27/09/2012

En el Caserío de CHALLUATE, distrito de SANAGORÁN, siendo las 10:40 a.m del día 27 de SETIEMBRE del 2012 reunidos el Gerente de Infraestructura ING. ALEJANDRO E. ORTIZ GALARRETA RUBIO, de la Municipalidad Distrital de Sanagorán, el Jefe de Unidad de Ejecución de Obras ING.CARLOS HERMÓGENES RUBIO HERRERA, Supervisor de Obra el ING. MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO, ING. Residente de Obra Ing. ING. JUAN MANUEL SALAZAR CHERO, Representante Legal de la Empresa, SRA. HILDA ROSARIO CONTRERAS MONTES, con la finalidad de hacer la Entrega de Terreno del Proyecto: denominado, ***""AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE N° 80211 CASERIO DE CHALLUATE, DISTRITO DE SANAGORÁN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD".***

Después de recorrer el Terreno y definir los Límites de Referencia del Proyecto, ***se dió por entregado el Terreno a Libre disponibilidad, QUEDANDO CONFORME EL CONTRATISTA*** *y sin ninguna interferencia para iniciar los trabajos. En señal de conformidad con los Términos de la Presente acta se procede a suscribir por quintuplicado, siendo las 11:40 a.m del día 27 DE setiembre del 2012.*

REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION
Ing. ALEJANDRO E. ORTIZ GALARRETA RUBIO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION
Ing. CARLOS H. RUBIO HERRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

JEFE DE UNIDAD EJECUCIÓN DE OBRAS

Mirko A. Vargas Del Castillo
INGENIERO CIVIL
CIP. 85669

SUPERVISOR

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA

Servicios Generales "KRISTEL" E.I.R.L.
Hilda Rosario Contreras Montes
GERENTE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA. **"AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 80211 CASERIO DE CHALLUATE DISTRITO DE SANAGORAN – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD"**

DATOS GENERALES:

UBICACIÓN:

Localidad	: CHalluate
Distrito	: Sanagoran
Provincia	: Sánchez Carrión
Region	: La Libertad
Propietario	: Municipalidad Distrital de Sanagoran
Alcalde	: Santos Melqiadez Ruiz Guerra
Gerente de Infraestructura - MDS	: Ing. Alejandro Ortiz Galarreta Rubio
Empresa Contratista	: Servicios Generales Kristel E.I.R.L.
Adjudicación	: ADS N° 029 – 2012-MDS-SC
Sistema de Contratación	: Suma Alzada
Modalidad de Ejecución	: Adjudicación Directa Selectiva
Valor Referencial	: 656,857.04 (incluido IGV)
Presupuesto Contratado	: 656,857.04 (incluido IGV)
Plazo de Ejecución	: 150 días calendarios
Fecha Entrega de Terreno	: 29-09-2012
Fecha de Inicio de Obra	: 01-10-2012
Fecha Contractual de Término de Obra	: 27-02-2013
Fecha de Terminación de la Obra	: 31-01-2013
Estado de la Obra	: Terminada

En el caserío de Challuate distrito de Sanagorán provincia de Sánchez Carrión siendo las 10.30 am del día 04 de Marzo del 2013 se reunieron los integrantes de la comisión de obra designados mediante resolución de alcaldía N° 0063 2013 MDS- SC de la municipalidad distrital de Sanagorán afín de recepcionar los trabajos realizados de acuerdo al expediente técnico de la obra, los señores: presidente, gerente de infraestructura el Ing. Alejandro Ortiz Galarreta Rubio, el Ing. Jefe de obras Carlos Hermogenes Rubio Herrera y el supervisor de obra el Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo. Dando conformidad de los trabajos siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN – GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN SANCHEZ CARRION
Ing. ALEJANDRO ORTIZ GALARRETA RUBIO
GERENTE INFRAESTRUCTURA

Mirko A. Vargas Del Castillo
INGENIERO CIVIL
R. CIP. 85619

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

SERVICIOS GENERALES KRISTEL EIRL
Hilda Rosario Contreras Montes
GERENTE

1. la comisión de recepción de obra, verificó los trabajos realizados en representación de la municipalidad distrital de Sanagorán. Y dan su conformidad a los trabajos ejecutados e indicados en el expediente técnico de la obra EJECUCIÓN DE LA OBRA **" AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 80211 – CASERIO DE CHALLUATE – DISTRITO DE SANAGORAN-** PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD". La **municipalidad distrital de sanagoran a través del comité de recepción de obras después de dar su conformidad a los trabajos ejecutados, se comprometen a entregar la obra a los beneficiarios directos de la misma. Sin otro particular, los suscritos sellan y firman en señal de conformidad la presente acta de recepción de los trabajos** realizados en original y tres copias.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION
Ing. ALEJANDRO ORTIZ GALARRETA RUBIO
GERENTE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
V° B°

.....

ING. ALEJANDRO ORTIZ GALARRETA RUBIO
PRESIDENTE

.....

ING. RUBIO HERRERA CARLOS H.
INTEGRANTE

SERVICIOS GENERALES KRISTEL EIRL
Hilda Rosario Contreras Montes
GERENTE

Mirko Antonio Vargas Del Castillo
INGENIERO CIVIL
CIP. 85609

.....

ING. MIRKO A. VARGAS DEL CASTILLO
ING. SUPERVISOR.

Sanagoran 21 de Febrero del 2013.

CONSORCIO VALESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO
MORROPON - PIURA

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por la presente se deja constancia que **INGENIERO MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO** identificado con **Reg CIP 85609 y DNI N° 41384015** ha ejecutado el servicio conforme al detalle siguiente:

SUPERVISION PARA LA OBRA : "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DEL CENTRO POBLADO DE CHOCO – DISTRITO DE YAMANGO MORROPON – PIURA, Meta : "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES"

Departamento	: Piura
Provincia	: Morropon
Distrito	: Yamango
Periodo de Ejecución	: 17/11/2011 al 30/09/2012
Plazo de Ejecucion	: 318 Días calendarios
Monto Contratado	: S/. 35,930.00 (Treinticinco Mil Novecientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles).
Adicional contratado	: 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Nuevos Soles)

Así mismo se hace constar que el consultor **HA CUMPLIDO CON EL SERVICIO SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDADES** durante la ejecución.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes

Piura, 21 de Noviembre del 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO
ING. MITRIDATES GARCIA GARCIA
GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO RURAL

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LICITACION	:	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 018-2011-MDG
OBRA	:	"CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IE. PRIMARIA FRANCISCO SOLANO DEZA - LIMONCARRO DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD".
ENTIDAD CONTRATANTE	:	Municipalidad Distrital de Guadalupe
CONTRATISTA	:	JIPTRI S.A.C.
RESIDENTE	:	Ing. Mirko Antonio Vargas Del Castillo
SUPERVISOR	:	Arq. Edwin Crhistian Puelles Ascoy
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 159,933.96.-
VALOR CONTRATADO	:	S/. 159,933.96.-
PLAZO CONTRACTUAL	:	60 días calendarios
INICIO DE OBRA CONTRACTUAL:		23-08-2011
TERMINO REAL OBRA	:	22-10-2011
TERMINO OBRA CONTRACTUAL:		22-10-2011

En el Distrito de Guadalupe, siendo el día 15-11-11, a horas 12:00a.m., se hicieron presente en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de obra designada mediante Resolución de Alcaldía Nº0549-2011-MDG/A conformada por el **Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ** – Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, quien la preside; la Srta. **FRANCHESCA EVELYN CARRERA CASTAÑEDA** miembro integrante de la comisión en calidad de Representante de la Municipalidad Distrital de Guadalupe; el **Arq. EDWIN CRHISTIAN PUELLES ASCOY** miembro integrante de la comisión en calidad de supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista el **Ing. MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO** en calidad de Residencia de Obra; con el objeto de recepcionar la obra materia de la presente recepción denominada: **CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IE. PRIMARIA FRANCISCO SOLANO DEZA - LIMONCARRO DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD.**

La comisión de recepción procedió a la revisión de la obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra; para lo cual supervisor y residente de obra presentan los planos de replanteo así como los metrados post construcción los cuales son anexados a la presente acta.

Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 1:00pm del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes:

Municipalidad Distrital de Guadalupe
Ing. Ricardo Martin Grados Rodriguez
Sub Gerente Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

Presidente de Comité de Recepción de Obra

Municipalidad Distrital de Guadalupe
Franchesca Carrera Castañeda

Miembro de Comité de Recepción de Obra
Representante de la Municipalidad

Arq. Edwin Crhistian Puelles Ascoy
Supervisor

EDWIN CRHISTIAN PUELLES ASCOY
ARQUITECTO C.A.P. Nº 10126

Mirko Vargas Del Castillo
Residente de Obra
INGENIERO CIVIL
CIP. 5602

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA Y PERT CPM

CRONOGRAMA VALORIZADO

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"
LUGAR:	CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - LA LIBERTAD
PLAZO :	PACASMAYO - LA LIBERTAD

	ITEM	COMPONENTE	PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1.00	01	OBRAS GENERALES	147,643.86				
2.00	01.01	OBRAS PROVISIONALES	12,957.40				
3.00	01.01.01	CASETA PARA OFICINA 3.60X3.60 mts	1,080.86	1,080.86			
				100%			
3.00	01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA	1,080.86	1,080.86			
				100%			
3.00	01.01.03	CASETA PARA VESTUARIO Y VIGILANCIA	1,080.86	1,080.86			
				100%			
3.00	01.01.04	CERCO PROVISIONAL (MAD C/TRIPLAY)	2,462.74	2,462.74			
				100%			
3.00	01.01.05	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X7.20M	1,822.41	1,822.41			
				100%			
3.00	01.01.06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE DESAGUE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS	2,787.44	2,787.44			
				100%			
3.00	01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA	1,581.20	1,581.20			
				100%			
3.00	01.01.08	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA OBRA	1,971.03	1,971.03			
				100%			
2.00	01.02	DEMOLICIONES	38,308.42				
3.00	01.02.01	DEMOLICION DE ZAPATAS DE CONCRETO	384.77	384.77			
				100%			
3.00	01.02.02	DEMOLICION DE CIMIENTOS CON EQUIPO	1,887.59	1,887.59			
				100%			
3.00	01.02.03	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CONCRETO	339.94	339.94			
				100%			
3.00	01.02.04	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO	9,014.81	9,014.81			
				100%			
3.00	01.02.05	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	8,354.64	8,354.64			
				100%			
3.00	01.02.06	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE	8,157.06	8,157.06			
				100%			
3.00	01.02.07	DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMAI	288.26	288.26			
				100%			
3.00	01.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15KM	7,879.35	7,879.35			
				100%			
2.00	01.03	DESMONTAJE	3,955.73				
3.00	01.03.01	DESMONTAJE DE VENTANAS	1,243.28	1,243.28			
				100%			
3.00	01.03.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	1,398.69	1,398.69			
				100%			
3.00	01.03.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	551.45	551.45			
				100%			
3.00	01.03.04	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE ETERNIT	762.31	762.31			
				100%			
2.00	01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,076.18				
3.00	01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	20,076.18	20,076.18			
				100%			
2.00	01.05	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	7,681.59				
3.00	01.05.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	500.32	500.32			
				100%			
3.00	01.05.02	TRAZO Y REPLANTEO	3,415.71	3,415.71			
				100%			
3.00	01.05.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	3,765.56	564.83	1,468.57	1,430.91	301.24
				15%	39%	38%	8%
2.00	01.06	SEGURIDAD Y SALUD	25,759.42				
3.00	01.06.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	2,037.84	488.03	529.79	509.41	509.41
				24%	26%	25%	25%
3.00	01.06.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	20,849.60	5,003.90	5,420.90	5,212.40	5,212.40
				24%	26%	25%	25%
3.00	01.06.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	563.42	135.22	146.49	140.85	140.85
				24%	26%	25%	25%
3.00	01.06.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SI	2,308.76	577.19	600.28	577.19	554.10
				25%	26%	25%	24%
2.00	01.07	FLETE TERRESTRE	40,007.12				
3.00	01.07.01	FLETE TERRESTRE	40,007.12	12,002.14	13,602.42	13,202.35	1,200.21
				30%	34%	33%	3%
1.00	02	ESTRUCTURAS	439,359.50				
2.00	02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	59,178.93				
3.00	02.01.01	EXCAVACION P/CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION	27,795.28	27,795.28			
				100%			
3.00	02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	3,380.29		3,380.29		
					100%		
3.00	02.01.03	BASE DE AFIRMADO, E= 0.15M, P/PISO Y VEREDAS	773.19		773.19		
					100%		
3.00	02.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	9,573.45		9,573.45		
					100%		
3.00	02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15KM	14,057.52	14,057.52			
				100%			
3.00	02.01.06	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE EXCAVACION	2,007.53	2,007.53			
				100%			
3.00	02.01.07	NIVELACION INTERIOR APISONADO P/PISOS Y VEREDAS	1,591.67		1,591.67		
					100%		
2.00	02.02	CONCRETO SIMPLE	48,898.37				

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

3.00	02.02.01	SOLADO	5,073.20							
4.00	02.02.01.01	SOLADO DE CONCRETO , C:H 1:10, e =4"	5,073.20	5,073.20						
				100%						
3.00	02.02.02	FALSA ZAPATA	13,427.75							
4.00	02.02.02.01	FALSA ZAPATA 1:10, CEMENTO:HORMIGON + 25% P.M.	13,427.75	13,427.75						
				100%						
3.00	02.02.03	CIMIENTOS	4,817.92							
4.00	02.02.03.01	CIMIENTO CORRIDO 1:10 (C:H) + 30% PG (MÁX 8")	4,817.92			4,817.92				
						100%				
3.00	02.02.04	SOBRECIMIENTOS	2,593.93							
4.00	02.02.04.01	SOBRECIMIENTO: CONCRETO C:H, 1:10 + 25% P.M	472.75			472.75				
						100%				
4.00	02.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS	2,121.18			2,121.18				
						100%				
3.00	02.02.05	FALSO PISO	6,907.89							
4.00	02.02.05.01	*FALSO PISO DE CONCRETO (C:H) 1:8, E=4"*	6,907.89	6,907.89						
				100%						
3.00	02.02.06	CANALETA	7,774.58							
4.00	02.02.06.01	*CONCRETO EN CANALETA 175 kg/cm2*	1,262.57						1,262.57	
									100%	
4.00	02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	2,579.21			1,289.61			1,289.61	
						50%			50%	
4.00	02.02.06.03	JUNTA DE DILATACION CON RELLENO EPOXICO (DINAFLEX 502)	1,342.90	1,342.90						
				100%						
4.00	02.02.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO	2,589.90	2,589.90						
				100%						
3.00	02.02.07	VEREDAS	8,303.10							
4.00	02.02.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS	3,075.32						3,075.32	
									100%	
4.00	02.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	1,779.21						1,779.21	
									100%	
4.00	02.02.07.03	JUNTAS DE DILATACION E=0.01M RELLENO ASFALTICO	1,710.00						1,710.00	
									100%	
4.00	02.02.07.04	ACABADOS Y PULIDO EN RAMPA INCLUYE BRUÑADO	1,738.57						1,738.57	
									100%	
2.00	02.03	CONCRETO ARMADO	301,476.45							
3.00	02.03.01	ZAPATAS	55,062.87							
4.00	02.03.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2	35,877.86			35,877.86				
						100%				
4.00	02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	7,148.19	7,148.19						
				100%						
4.00	02.03.01.03	ACERO PARA ZAPATAS FY= 4200 KG/CM2	22,036.82	16,527.62		5,509.21				
				75%		25%				
3.00	02.03.02	VIGAS DE CIMENTACION	41,324.33							
4.00	02.03.02.01	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	11,195.08			11,195.08				
						100%				
4.00	02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS CIMENTACION	11,240.30			11,240.30				
						100%				
4.00	02.03.02.03	ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION FY= 4200 KG/CM2	18,888.95			18,888.95				
						100%				
3.00	02.03.03	SOBRECIMIENTOS ARMADOS	15,339.81							
4.00	02.03.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	4,166.16			4,166.16				
						100%				
4.00	02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO ARMADO	8,483.94			8,483.94				
						100%				
4.00	02.03.03.03	ACERO EN SOBRECIMIENTO FY= 4200 KG/CM2	2,689.71			2,689.71				
						100%				
3.00	02.03.04	COLUMNAS	51,548.73							
4.00	02.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	11,232.60			11,232.60				
						100%				
4.00	02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	15,979.76			15,979.76				
						100%				
4.00	02.03.04.03	ACERO PARA COLUMNAS FY= 4200 KG/CM2	24,334.37			24,334.37				
						100%				
3.00	02.03.05	COLUMNETAS	13,093.23							
4.00	02.03.05.01	CONCRETO EN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2	4,220.77			4,220.77				
						100%				
4.00	02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIEI	2,859.69			2,859.69				
						100%				
4.00	02.03.05.03	ACERO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO FY= 4200 KG/CM2	6,012.77			6,012.77				
						100%				
3.00	02.03.06	VIGAS	54,187.08							
4.00	02.03.06.01	CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2	20,951.44						20,951.44	
									100%	
4.00	02.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS RECTAS Y DINTELES	11,991.58			11,991.58				
						100%				
4.00	02.03.06.03	ACERO PARA VIGAS Y DINTELES FY= 4200 KG/CM2	21,224.06						21,224.06	
									100%	
3.00	02.03.07	VIGA DE CONFINAMIENTO	5,030.19							
4.00	02.03.07.01	CONCRETO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2	1,138.32						1,138.32	
									100%	
4.00	02.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	2,398.11						2,398.11	
									100%	
4.00	02.03.07.03	ACERO PARA VIGUETAS DE CONFINAMIENTO FY= 4200 KG/CM2	1,493.76						1,493.76	
									100%	

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

3.00	02.03.08	LOSA ALIGERADA	36,078.62						
4.00	02.03.08.01	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA FC=210 KG/CM2	9,048.06					9,048.06	
								100%	
4.00	02.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	13,525.19					13,525.19	
								100%	
4.00	02.03.08.03	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	6,091.34					6,091.34	
								100%	
4.00	02.03.08.04	ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	7,414.09					7,414.09	
								100%	
3.00	02.03.09	CISTERNA	6,735.74						
4.00	02.03.09.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN CISTERNA	2,821.90			2,821.90			
						100%			
4.00	02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	1,569.96			1,569.96			
						100%			
4.00	02.03.09.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN CISTERNA	2,343.88			2,343.88			
						100%			
3.00	02.03.10	TANQUE ELEVADO	7,837.45						
4.00	02.03.10.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO	2,522.23			2,522.23			
						100%			
4.00	02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO	1,997.91			1,997.91			
						100%			
4.00	02.03.10.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO	3,317.31			3,317.31			
						100%			
3.00	02.03.11	MESADA DE CONCRETO	2,159.65						
4.00	02.03.11.01	CONCRETO EN MESAS DE CONCRETO FC=210 KG/CM2	597.02					597.02	
								100%	
4.00	02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA DE CONCRETO	1,027.42					1,027.42	
								100%	
4.00	02.03.11.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN MESAS DE CONCRETO	535.21					535.21	
								100%	
3.00	02.03.12	PEDESTALES	3,100.69						
4.00	02.03.12.01	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 - PEDESTALES	250.05					250.05	
								100%	
4.00	02.03.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PEDESTALES	340.14					340.14	
								100%	
4.00	02.03.12.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 - PEDESTALES	2,510.50					2,510.50	
								100%	
2.00	02.04	ESTRUCTURA METALICA	19,264.99						
3.00	02.04.01	ESTRUCTURAS METÁLICAS EN AREA DE JUEGOS	16,435.64						
4.00	02.04.01.01	SUMIN. Y FABRICACION DE CORREAS METALICAS	10,199.90					10,199.90	
								100%	
4.00	02.04.01.02	MONTAJE E INSTALACION DE CORREAS METALICAS	5,297.40					5,297.40	
								100%	
4.00	02.04.01.03	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CIRCULAR DE 4"	938.34					375.34	563.00
								40%	60%
3.00	02.04.02	COBERTURA Y CERRAMIENTOS	2,829.35						
4.00	02.04.02.01	COBERTURA DE POLICARBONATO	2,829.35						2,829.35
									100%
2.00	02.05	VARIOS	10,540.76						
3.00	02.05.01	CANALETA DE PLANCHA ZINCADA 8" DE E= 0.40 mm	268.72						268.72
									100%
3.00	02.05.02	ABRAZADERA DE FIERRO DE 1" X 3/8"	116.10						116.10
									100%
3.00	02.05.03	CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO	10,155.94	1,117.15		5,890.45		3,148.34	
				11%		58%		31%	
1.00	03	ARQUITECTURA	244,896.60						
2.00	03.01	MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA	19,571.49						
3.00	03.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	13,006.10			10,404.88		2,601.22	
						80%		20%	
3.00	03.01.02	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA-CARAVI	6,565.39			5,252.31		1,313.08	
						80%		20%	
2.00	03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	30,423.93						
3.00	03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO PARA RECIBIR ENCHAPES	428.68			428.68			
						100%			
3.00	03.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	7,555.69			5,062.31		2,493.38	
						67%		33%	
3.00	03.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA	2,937.04					2,937.04	
								100%	
3.00	03.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	7,644.18					7,644.18	
								100%	
3.00	03.02.05	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	6,965.50					6,965.50	
								100%	
3.00	03.02.06	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE TANQUE CISTERNA Y ELEVAD	783.88					783.88	
								100%	
3.00	03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS.	3,162.73					3,162.73	
								100%	
3.00	03.02.08	FROTACHADO DE VEREDAS - INCLUYE BRUÑAS	945.68					945.68	
								100%	
2.00	03.03	CIELORRASO	12,082.74						
3.00	03.03.01	CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	12,082.74					12,082.74	
								100%	
2.00	03.04	PISOS Y PAVIMENTOS	57,546.08						
3.00	03.04.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	11,611.90					11,611.90	
								100%	
3.00	03.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO @ 1.00 m y E=5" S/COLORE	14,449.77					14,449.77	
								100%	
3.00	03.04.03	PISO DE PORCELANATO ALTO TRANSITO 60x60cm	28,622.48					28,622.48	

Julio C. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

3.00	03.04.04	PISO DE CERAMICA ALTO TRANSITO 30 X 30 CM	2,755.81			2,755.81 100%	
3.00	03.04.05	CERAMICA ALTO TRANSITO 20 X 30 CM	206.12			206.12 100%	
2.00	03.05	ZOCALO Y CONTRAZOCALO	5,142.30				
3.00	03.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PINTADO DE H=30CM	852.63				852.63 100%
3.00	03.05.02	CONTRAZOCALO DE CERÁMICA H=0.10 m	364.46			364.46 100%	
3.00	03.05.03	ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR EN BAÑO DE 20X30 DE PRIMERA	3,925.21				3,925.21 100%
2.00	03.06	CUBIERTAS	9,728.53				
3.00	03.06.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO	9,728.53			9,728.53 100%	
2.00	03.07	CARPINTERIA DE MADERA	18,365.30				
3.00	03.07.01	PUERTAS DE MADERA DE TORNILLO DE PRIMERA CALIDAD	7,809.22				7,809.22 100%
3.00	03.07.02	PUERTAS CONTRAPLACADAS EN INTERIOR	3,871.67				3,871.67 100%
3.00	03.07.03	VENTANA DE MADERA CEDRO NACIONAL 2"X 2"	6,684.41				6,684.41 100%
2.00	03.08	CARPINTERIA METALICA	12,053.55				
3.00	03.08.01	PROTECTOR DE VENTANA DE FIERRO Ø 1/2" FORRADA CON TUBO PVC	4,756.88				4,756.88 100%
3.00	03.08.02	ESCALERA DE GATO METALICA PARA INSPECCIOND T.E. DE F°G- 1"1/2	1,566.12				1,566.12 100%
3.00	03.08.03	REJILLA PARA CANALETA DE EVACUACION FLUVIAL	2,277.33				2,277.33 100%
3.00	03.08.04	PORTON METALICO (SEGUN DISEÑO)	3,192.92				3,192.92 100%
3.00	03.08.05	TAPA METALICA C/PLANCHA Fe 1/4" Y PERFILES e=3/16" (060x0.60m)cist	260.30				260.30 100%
2.00	03.09	CERRAJERIA	3,720.81				
3.00	03.09.01	BIZAGRA DE ALUM. DE 2 1/2" x 2 1/2"	1,070.55				1,070.55 100%
3.00	03.09.02	CERRADURA PARA PUERTAS EXTERIORES	916.92				916.92 100%
3.00	03.09.03	CERRADURA PARA PUERTAS EN INTERIOR	392.64				392.64 100%
3.00	03.09.04	MANIJA DE BRONCE DE 4" Y CERROJO DE 2"	1,340.70				1,340.70 100%
2.00	03.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	14,573.15				
3.00	03.10.01	VIDRIOS TEMPLADO	14,573.15				14,573.15 100%
2.00	03.11	PINTURA	26,747.82				
3.00	03.11.01	PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR)	2,789.13		2,789.13 100%		
3.00	03.11.02	PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMI)	4,790.06			4,790.06 100%	
3.00	03.11.03	PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX ACRILICO (SUPERLATEX O SIM)	2,368.56			2,368.56 100%	
3.00	03.11.04	PINTADO DE VIGAS Y COLUMNAS C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMI)	4,359.20			3,618.14 83%	741.06 17%
3.00	03.11.05	EMPASTADO EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	11,012.19				11,012.19 100%
3.00	03.11.06	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS)	440.79				440.79 100%
3.00	03.11.07	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA (VENTANAS)	513.77				513.77 100%
3.00	03.11.08	PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE H=30CM	474.22				474.22 100%
2.00	03.12	SEÑALIZACIÓN	1,826.26				
3.00	03.12.01	SEÑALIZACION C/ STIKERS DE PLASTICO	263.98				263.98 100%
3.00	03.12.02	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6.0 kg	1,562.28				1,562.28 100%
2.00	03.13	VARIOS	33,014.49				
3.00	03.13.01	JUNTA SÍSMICA EN TABIQUES INTERIORES 1"DE TECKNOPOR	602.64		602.64 100%		
3.00	03.13.02	JUNTA SÍSMICA EN MUROS 1" CON ESPUMA PLASTICA-JEBE M.	838.49		838.49 100%		
3.00	03.13.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	492.76				492.76 100%
3.00	03.13.04	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	20,000.00	5,000.00 25%	5,200.00 26%	5,000.00 25%	4,800.00 24%
3.00	03.13.05	PINTURA DE TRAFICO PARA INDICAR ZONAS SEGURAS Y FLUJOS	1,600.00				1,600.00 100%
3.00	03.13.06	BASUREROS METALICOS	1,430.45				1,430.45 100%
3.00	03.13.07	JUEGO DE NIÑOS(TOBOGAN ISOMETRICO)	1,510.81				1,510.81 100%
3.00	03.13.08	JUEGO DE NIÑOS COLUMPIO DE 3 ASIENTOS	1,810.81				1,810.81 100%
3.00	03.13.09	INSTALACION DE GRAS SINTETICO	3,364.71				3,364.71 100%
3.00	03.13.10	PIZARRA ACRILICA 4.80 X 1.20 M	1,363.80				1,363.80 100%
1.00	04	INSTALACIONES ELECTRICAS	57,805.35				
2.00	04.01	SALIDAS ELECTRICAS	9,761.37				

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

3.00	04.01.01	SALIDA PARA FLUORESCENTE CIRCULAR 22 W	930.92	930.92	
				100%	
3.00	04.01.02	SALIDA PARA FLUORESCENTE 2x36 W. RECTANGULAR	2,301.13	2,301.13	
				100%	
3.00	04.01.03	SALIDA PARA FLUORESCENTE 3x36 W. RECTANGULAR	3,946.32	3,946.32	
				100%	
3.00	04.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	637.28		637.28
					100%
3.00	04.01.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE	1,402.24		1,402.24
					100%
3.00	04.01.06	SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL	543.48	543.48	
				100%	
2.00	04.02	TABLEROS ELECTRICOS	15,864.28		
3.00	04.02.01	TABLERO GENERAL TG DE METAL, PARA EMPOTRAR + ACCESORIOS	5,277.82	5,277.82	
				100%	
3.00	04.02.02	TABLERO DE DISTRIBUCION T-E METALICO, PARA EMPOTRAR + ACCES	10,586.46	10,586.46	
				100%	
2.00	04.03	ALIMENTADORES ELECTRICOS	12,495.86		
3.00	04.03.01	CABLE NH - 60 : 2x1x 10 mm2	464.94	464.94	
				100%	
3.00	04.03.02	CABLE NH - 60 : 2x1x 6 mm2	242.48	242.48	
				100%	
3.00	04.03.03	CABLE NH - 60 : 2x1x 4 mm2	4,574.62	4,574.62	
				100%	
3.00	04.03.04	CABLE NH - 60 : 2x1x 2.5 mm2	7,170.14	7,170.14	
				100%	
3.00	04.03.05	CABLE DE 25.00 MM2 NYY	43.62	43.62	
				100%	
2.00	04.04	CAJAS DE PASE	1,012.80		
3.00	04.04.01	CAJAS DE PASE 100X100X75 mm	369.90	369.90	
				100%	
3.00	04.04.02	CAJAS DE PASE 150X150X100 mm	560.70	560.70	
				100%	
3.00	04.04.03	CAJAS DE PASE 200 X 200 X 100 mm	82.20	82.20	
				100%	
2.00	04.05	TUBERIAS DE PVC	9,472.20		
3.00	04.05.01	TUBERIA PVC SAP 20MM	7,549.05	7,549.05	
				100%	
3.00	04.05.02	TUBERIA PVC SAP 25MM	275.02	275.02	
				100%	
3.00	04.05.03	TUBERIA PVC SAP 35MM	1,648.13	1,648.13	
				100%	
2.00	04.06	SISTEMA DE COMUNICACIONES	1,286.28		
3.00	04.06.01	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR	84.92	84.92	
				100%	
3.00	04.06.02	SALIDA PARA TV- CABLE (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO)	310.16	310.16	
				100%	
3.00	04.06.03	SALIDA PARA RED DATA (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO)	775.40	775.40	
				100%	
3.00	04.06.04	SALIDA PARA VIDEO	115.80	115.80	
				100%	
2.00	04.07	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS	3,423.59		
3.00	04.07.01	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	806.60	806.60	
				100%	
3.00	04.07.02	SALIDA PARA SIRENA ACUSTICA	122.83	122.83	
				100%	
3.00	04.07.03	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO	314.68	314.68	
				100%	
3.00	04.07.04	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO	2,179.48	2,179.48	
				100%	
2.00	04.08	SISTEMA DE PUESTO A TIERRA	2,965.16		
3.00	04.08.01	POZO CONEXION A TIERRA	2,965.16	2,965.16	
				100%	
2.00	04.09	PRUEBAS HIDRAULICAS	850.00		
3.00	04.09.01	PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GE	850.00		850.00
					100%
2.00	04.10	MOVIMIENTO DE TIERRAS	653.87		
3.00	04.10.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES -ELECTRICAS.	548.43		548.43
					100%
3.00	04.10.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELEC.)	68.43		68.43
					100%
3.00	04.10.03	ELIMINACION DE DESMONTE PARA REDES EXT.SANIT.-ELECT.	37.01		37.01
					100%
1.00	05	INSTALACIONES SANITARIAS	29,351.62		
2.00	05.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	4,700.33		
3.00	05.01.01	INODORO TANQUE BAJO - COLOR BLANCO	370.72		370.72
					100%
3.00	05.01.02	INODORO TIPO BABY - COLOR BLANCO	1,242.04		1,242.04
					100%
3.00	05.01.03	LAVATORIO OVALIN	459.60		459.60
					100%
3.00	05.01.04	URINARIO BLANCO	646.68		646.68
					100%
3.00	05.01.05	KID DE ACCESORIOS PARA BAÑO	609.88		609.88
					100%
3.00	05.01.06	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	1,142.20		1,142.20
					100%
3.00	05.01.07	PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN BAÑOS	229.21		229.21
					100%
2.00	05.02	SISTEMA DE DESAGUE	5,448.86		

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

3.00	05.02.01	SALIDA PARA DESAGUE EN PVC DE 2"	478.20	478.20			
				100%			
3.00	05.02.02	SALIDA PARA DESAGUE EN PVC DE 4"	260.58	260.58			
				100%			
3.00	05.02.03	SALIDA PVC DE VENTILACION DE 2"	1,076.40				1,076.40
							100%
3.00	05.02.04	TUBERIA PVC SAL 2" C-10	302.89	302.89			
				100%			
3.00	05.02.05	TUBERIA PVC SAL 4" C-10	474.51	474.51			
				100%			
3.00	05.02.06	REGISTRO DE BRONCE 4"	1,026.54				1,026.54
							100%
3.00	05.02.07	CAJA DE REGISTRO DE 12"x24"	616.98	616.98			
				100%			
3.00	05.02.08	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC Ø 2"	500.18	500.18			
				100%			
3.00	05.02.09	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2" PVC	118.44	118.44			
				100%			
3.00	05.02.10	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	308.82	308.82			
				100%			
3.00	05.02.11	PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA	285.04	285.04			
				100%			
2.00	05.03	SISTEMA DE AGUA FRIA	2,946.94				
3.00	05.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA	431.70	431.70			
				100%			
3.00	05.03.02	TUBERIA PVC D = 1/2" C-10	475.30	475.30			
				100%			
3.00	05.03.03	TUBERIA PVC D = 3/4" C-10	402.58	402.58			
				100%			
3.00	05.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	661.85			661.85	
						100%	
3.00	05.03.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	357.90			357.90	
						100%	
3.00	05.03.06	NICHO PARA VALVULAS	112.00			112.00	
						100%	
3.00	05.03.07	LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"	89.24			89.24	
						100%	
3.00	05.03.08	PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA	416.37			416.37	
						100%	
2.00	05.04	CISTERNA	3,362.14				
3.00	05.04.01	TUBERIA PVC SAP D=2", C-10 PARA REBOSE	42.32			42.32	
						100%	
3.00	05.04.02	TUBERIA PVC D=1", C-10 DE SUCCION	38.00			38.00	
						100%	
3.00	05.04.03	TUBERIA PVC D=3/4", C-10 DE IMPULSION	49.25			49.25	
						100%	
3.00	05.04.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1"	224.28			224.28	
						100%	
3.00	05.04.05	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	214.22			214.22	
						100%	
3.00	05.04.06	EQUIPO DE BOMBEO: ELECTTROBOMBA	776.95			776.95	
						100%	
3.00	05.04.07	TANQUE DE POLIETILENO DE 2500 LTS	1,907.31			1,907.31	
						100%	
3.00	05.04.08	CAJA DE CONCRETO C/REJILLA METALICA PARA REBOSE 0.80x0.80x0.8	104.10			104.10	
						100%	
3.00	05.04.09	PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVAD	5.71			5.71	
						100%	
2.00	05.05	CARPINTERIA METALICA	542.40				
3.00	05.05.01	ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBERIA	542.40				542.40
							100%
2.00	05.06	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	10,540.42				
3.00	05.06.01	MONTANTE P/EVACUA. PLUVIAL	2,354.18				2,354.18
							100%
3.00	05.06.02	CANALETA P/EVACUACIÓN PLUVIAL EN TECHO	5,516.99			5,516.99	
						100%	
3.00	05.06.03	TUBERIA PVC SAP D=6" ENTERRADA P/EVAC. PLUVIAL	2,669.25				2,669.25
							100%
2.00	05.07	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1,810.53				
3.00	05.07.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES SANITARIAS	1,162.88				1,162.88
							100%
3.00	05.07.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	108.93				108.93
							100%
3.00	05.07.03	CAMA DE APOYO - ARENA GRUESA	136.64				136.64
							100%
3.00	05.07.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	335.82				335.82
							100%
3.00	05.07.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	66.26				66.26
							100%

COSTO DIRECTO		919,056.93	204,534.51	271,513.52	328,718.18	114,290.72
GASTOS GENERALES	13.0000%	119,477.40	26,589.49	35,296.76	42,733.36	14,857.79
UTILIDAD	7.0000%	64,333.99	14,317.42	19,005.95	23,010.27	8,000.35
SUB TOTAL		1,102,868.32	245,441.42	325,816.23	394,461.81	137,148.86
IGV 18%	18.0000%	198,516.30	44,179.46	58,646.92	71,003.13	24,686.79
TOTAL PRESUPUESTO BASE		1,301,384.62	289,620.88	384,463.15	465,464.94	161,835.65
AVANCE MENSUAL (%)			22.25%	29.54%	35.77%	12.44%
AVANCE ACUMULADO (%)			22.25%	51.80%	87.56%	100.00%

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA VALORIZADO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

LUGAR : CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - LA LIBERTAD

PLAZO : 120 DIAS

ITEM	COMPONENTE		PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
	COSTO DIRECTO		919,056.93	204,534.51	271,513.52	328,718.18	114,290.72
	GASTOS GENERALES	13.0000%	119,477.40	26,589.49	35,296.76	42,733.36	14,857.79
	UTILIDAD	7.0000%	64,333.99	14,317.42	19,005.95	23,010.27	8,000.35
	SUB TOTAL		1,102,868.32	245,441.42	325,816.23	394,461.81	137,148.86
	IGV 18%	18.0000%	198,516.30	44,179.46	58,646.92	71,003.13	24,686.79
	TOTAL PRESUPUESTO BASE		1,301,384.62	289,620.88	384,463.15	465,464.94	161,835.65
	AVANCE MENSUAL (%)			22.25%	29.54%	35.77%	12.44%
	AVANCE ACUMULADO (%)			22.25%	51.80%	87.56%	100.00%

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

CURVA S

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

LUGAR : CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - LA LIBERTAD
PLAZO : 120 DIAS

VALORIZACION	PERIODO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUM. PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE ACUM. PROGRAMADO
VALORIZACION N° 01	MES 1	289,620.88	289,620.88	22.25%	22.25%
VALORIZACION N° 02	MES 2	384,463.15	674,084.03	29.54%	51.80%
VALORIZACION N° 03	MES 3	465,464.94	1,139,548.97	35.77%	87.56%
VALORIZACION N° 04	MES 4	161,835.65	1,301,384.62	12.44%	100.00%
	TOTAL=	1,301,384.62		100.00%	

CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO



CONSORCIO VALESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Proyecto: Cron manual — Fecha límite
nienzo — Tarea crítica
Progreso

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**1 CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS**	**44 días**
2		1.1 NIVEL TOPOGRAFICO	40 días
3		1.2 ESTACION TOTAL	40 días
4	✓	1.3 COMPRESORA NEUMATICA	20 días
5		1.4 CARGADOR SOBRE LLANTAS	20 días
6		1.5 MARTILLO NEUMATICO	20 días
7		1.6 CAMION VOLQUETE 15 M3	20 días
8		1.7 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP	43 días



CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual

División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite

Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

ANEXO N° 5
OFERTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDG/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA	SUBTOTALES [CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]
• COSTO DIRECTO	S/ 919,056.93
• GASTOS GENERALES	S/ 119,477.40
– GASTOS GENERALES FIJOS	S/ 12,685.10
– GASTOS GENERALES VARIABLES	S/ 106,792.30
• UTILIDAD	S/ 64,333.99
• IGV	S/ 198,516.30
TOTAL I	**S/ 1'301,384.62**
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y CONTINGENCIA	**SUBTOTALES [CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]**
• EQUIPAMIENTO	S/ 32,082.90
• MOBILIARIO	S/ 41,111.93
• PLAN DE CONTINGENCIA	S/ 9,752.05
TOTAL II	**S/ 82,946.88**
TOTAL OFERTA (I+II)	**S/ 1'384,331.50**

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Guadalupe, 24 de febrero del 2020

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE
DNI N°.17995578
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMUN
CONSORCIO VAESCO VI

84

Presupuesto

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**OBRAS GENERALES**				**147,643.86**
01.01	**OBRAS PROVISIONALES**				**13,857.40**
01.01.01	CASETA PARA OFICINA 3.60X3.60 mts	m2	12.96	83.40	1,080.86
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA	m2	12.96	83.40	1,080.86
01.01.03	CASETA PARA VESTUARIO Y VIGILANCIA	m2	12.96	83.40	1,080.86
01.01.04	CERCO PROVISIONAL (MAD C/TRIPLAY)	m	77.84	31.51	2,452.74
01.01.05	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X7.20M	und	1.00	1,822.41	1,822.41
01.01.06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE DESAGUE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS	GLB	1.00	2,787.44	2,787.44
01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA	GLB	1.00	1,581.20	1,581.20
01.01.08	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA OBRA	GLB	1.00	1,971.03	1,971.03
01.02	**DEMOLICIONES**				**36,306.42**
01.02.01	DEMOLICION DE ZAPATAS DE CONCRETO	m3	5.18	74.28	384.77
01.02.02	DEMOLICION DE CIMIENTOS CON EQUIPO	m3	38.11	49.53	1,887.59
01.02.03	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CONCRETO	m3	5.72	59.43	339.94
01.02.04	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO	m2	258.23	34.91	9,014.81
01.02.05	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	m3	224.95	37.14	8,354.64
01.02.06	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE	m2	219.63	37.14	8,157.06
01.02.07	DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO	m3	5.82	49.53	288.26
01.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15KM	m3	757.63	10.40	7,879.35
01.03	**DESMONTAJE**				**3,955.73**
01.03.01	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	8.00	155.41	1,243.28
01.03.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	9.00	155.41	1,398.69
01.03.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	5.00	110.29	551.45
01.03.04	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE ETERNIT	m2	98.11	7.77	762.31
01.04	**MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**				**20,076.18**
01.04.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	GLB	1.00	20,076.18	20,076.18
01.05	**TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO**				**7,681.59**
01.05.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	376.18	1.33	500.32
01.05.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	376.18	9.08	3,415.71
01.05.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	m2	376.18	10.01	3,765.56
01.06	**SEGURIDAD Y SALUD**				**25,759.42**
01.06.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.	mes	4.00	509.41	2,037.64
01.06.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	mes	4.00	5,212.40	20,849.60
01.06.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	563.42	563.42
01.06.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EN OBRA	GLB	1.00	2,308.76	2,308.76
01.07	**FLETE TERRESTRE**				**40,007.12**
01.07.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	40,007.12	40,007.12
02	**ESTRUCTURAS**				**439,359.50**
02.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**59,178.93**
02.01.01	EXCAVACION P/CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION	m3	639.56	43.46	27,795.28
02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	231.21	14.62	3,380.29
02.01.03	BASE DE AFIRMADO, E= 0.15M, P/PISO Y VEREDAS	m2	84.78	9.12	773.19
02.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	734.16	13.04	9,573.45
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15KM	m3	510.44	27.54	14,057.52
02.01.06	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE EXCAVACION	m2	362.37	5.54	2,007.53
02.01.07	NIVELACION INTERIOR APISONADO P/PISOS Y VEREDAS	m2	328.18	4.85	1,591.67
02.02	**CONCRETO SIMPLE**				**48,898.37**
02.02.01	**SOLADO**				**5,073.20**
02.02.01.01	SOLADO DE CONCRETO , C:H 1:10, e =4"		167.82	30.23	5,073.20
02.02.02	**FALSA ZAPATA**				**13,427.75**
02.02.02.01	FALSA ZAPATA 1:10, CEMENTO:HORMIGON + 25% P.M.	m3	71.39	188.09	13,427.75
02.02.03	**CIMIENTOS**				**4,817.92**
02.02.03.01	CIMIENTO CORRIDO 1:10 (C:H) + 30% PG (MÁX 6")	m3	25.85	186.38	4,817.92
02.02.04	**SOBRECIMIENTOS**				**2,593.93**
02.02.04.01	SOBRECIMIENTO: CONCRETO C:H, 1:18 + 25% PM	m3	2.84	166.46	472.75
02.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS	m2	39.53	53.66	2,121.18

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.02.05	**FALSO PISO**				**6,907.89**
02.02.05.01	FALSO PISO DE CONCRETO (C:H) 1:8, E=4"	m2	237.14	29.13	6,907.89
02.02.06	**CANALETA**				**7,774.58**
02.02.06.01	CONCRETO EN CANALETA 175 kg/cm2	m3	3.37	374.65	1,262.57
02.02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	48.96	52.68	2,579.21
02.02.06.03	JUNTA DE DILATACION CON RELLENO EPOXICO (DINAFLEX 502)	m	40.40	33.24	1,342.90
02.02.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO	kg	138.72	18.67	2,589.90
02.02.07	**VEREDAS**				**8,303.10**
02.02.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS	m3	8.87	346.71	3,075.32
02.02.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	33.12	53.72	1,779.21
02.02.07.03	JUNTAS DE DILATACION E=0.01M RELLENO ASFALTICO	m	120.00	14.25	1,710.00
02.02.07.04	ACABADOS Y PULIDO EN RAMPA INCLUYE BRUÑADO	m2	48.96	35.51	1,738.57
02.03	**CONCRETO ARMADO**				**301,476.45**
02.03.01	**ZAPATAS**				**65,062.87**
02.03.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2.	m3	89.67	400.11	35,877.86
02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	126.36	56.57	7,148.19
02.03.01.03	ACERO PARA ZAPATAS FY= 4200 KG/CM2	kg	4,165.75	5.29	22,036.82
02.03.02	**VIGAS DE CIMENTACION**				**41,324.33**
02.03.02.01	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	m3	27.98	400.11	11,195.08
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS CIMENTACION	m2	197.06	57.04	11,240.30
02.03.02.03	ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION FY= 4200 KG/CM2	kg	3,570.69	5.29	18,888.95
02.03.03	**SOBRECIMIENTOS ARMADOS**				**15,339.81**
02.03.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	11.51	361.96	4,166.16
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	155.64	54.51	8,483.94
02.03.03.03	ACERO EN SOBRECIMIENTO FY= 4200 KG/CM2	kg	515.27	5.22	2,689.71
02.03.04	**COLUMNAS**				**51,546.73**
02.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	25.63	438.26	11,232.60
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2	290.33	55.04	15,979.76
02.03.04.03	ACERO PARA COLUMNAS FY= 4200 KG/CM2	kg	4,600.07	5.29	24,334.37
02.03.05	**COLUMNETAS**				**13,093.23**
02.03.05.01	CONCRETO EN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2	m3	11.02	383.01	4,220.77
02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	m2	52.27	54.71	2,859.69
02.03.05.03	ACERO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO FY= 4200 KG/CM2	kg	1,136.63	5.29	6,012.77
02.03.06	**VIGAS**				**54,167.08**
02.03.06.01	CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	51.95	403.30	20,951.44
02.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS RECTAS Y DINTELES	m2	201.37	59.55	11,991.58
02.03.06.03	ACERO PARA VIGAS Y DINTELES FY= 4200 KG/CM2	kg	4,012.11	5.29	21,224.06
02.03.07	**VIGA DE CONFINAMIENTO**				**5,030.19**
02.03.07.01	CONCRETO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2	m3	3.17	359.09	1,138.32
02.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	m2	42.25	56.76	2,398.11
02.03.07.03	ACERO PARA VIGUETAS DE CONFINAMIENTO FY= 4200 KG/CM2	kg	288.37	5.18	1,493.76
02.03.08	**LOSA ALIGERADA**				**36,078.68**
02.03.08.01	CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2	m3	21.17	427.40	9,048.06
02.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	241.91	55.91	13,525.19
02.03.08.03	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	und	2,017.00	3.02	6,091.34
02.03.08.04	ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	kg	1,401.53	5.29	7,414.09
02.03.09	**CISTERNA**				**6,735.74**
02.03.09.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CISTERNA	m3	6.78	416.21	2,821.90
02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	28.55	54.99	1,569.96
02.03.09.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN CISTERNA	kg	449.02	5.22	2,343.88
02.03.10	**TANQUE ELEVADO**				**7,837.45**
02.03.10.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO	m3	6.06	416.21	2,522.23
02.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO	m2	35.33	56.55	1,997.91
02.03.10.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO	kg	627.09	5.29	3,317.31
02.03.11	**MESADA DE CONCRETO**				**2,159.65**
02.03.11.01	CONCRETO EN MESAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2.	m3	1.48	403.39	597.02

CONSORCIO VALESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

82

Presupuesto

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.03.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA DE CONCRETO	m2		17.80	57.72	1,027.42
02.03.11.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN MESAS DE CONCRETO	kg		102.53	5.22	535.21
02.03.12	**PEDESTALES**					**3,100.69**
02.03.12.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PEDESTALES	m3		0.62	403.30	250.05
02.03.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PEDESTALES	m2		6.24	54.51	340.14
02.03.12.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 - PEDESTALES	kg		505.13	4.97	2,510.50
02.04	**ESTRUCTURA METALICA**					**19,264.99**
02.04.01	ESTRUCTURAS METÁLICAS EN AREA DE JUEGOS					16,435.64
02.04.01.01	SUMIN. Y FABRICACION DE CORREAS METALICAS	und		1.00	10,199.90	10,199.90
02.04.01.02	MONTAJE E INSTALACION DE CORREAS METALICAS	und		1.00	5,297.40	5,297.40
02.04.01.03	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CIRCULAR DE 4"	m		18.00	52.13	938.34
02.04.02	COBERTURA Y CERRAMIENTOS					2,829.35
02.04.02.01	COBERTURA DE POLICARBONATO	m2		38.25	73.97	2,829.35
02.05	**VARIOS**					**10,540.76**
02.05.01	CANALETA DE PLANCHA ZINCADA 8" DE E= 0.40 mm	m		4.61	58.29	268.72
02.05.02	ABRAZADERA DE FIERRO DE 1" X 3/8"	und		6.00	19.35	116.10
02.05.03	CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO	m2		1,689.84	6.01	10,155.94
03	**ARQUITECTURA**					**244,896.60**
03.01	**MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA**					**19,571.49**
03.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m2		203.03	64.06	13,006.10
03.01.02	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA-CARAVISTA.	m2		76.20	86.16	6,565.39
03.02	**REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS**					**30,423.98**
03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO PARA RECIBIR ENCHAPES	m2		22.62	18.96	428.88
03.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2		316.27	23.89	7,555.69
03.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA	m2		122.94	23.89	2,937.04
03.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	m2		218.53	34.98	7,644.18
03.02.05	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m2		177.43	39.26	6,965.90
03.02.06	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	m2		19.82	39.55	783.88
03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS.	m		203.26	15.56	3,162.73
03.02.08	FROTACHADO DE VEREDAS - INCLUYE BRUÑAS	m2		43.38	21.80	945.68
03.03	**CIELORRASO**					**12,082.74**
03.03.01	CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2		260.91	46.31	12,082.74
03.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**					**57,646.08**
03.04.01	CONTRAPISO DE 48 MM.	m2		223.22	52.02	11,611.90
03.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO @ 1.00 m y E=6" S/COLOREAR	m2		328.18	44.03	14,449.77
03.04.03	PISO DE PORCELANATO ALTO TRANSITO 60x60cm	m2		191.25	149.66	28,622.48
03.04.04	PISO DE CERAMICA ALTO TRANSITO 30 X 30 CM	m2		31.97	86.20	2,755.81
03.04.05	CERAMICA ALTO TRANSITO 20 X 30 CM	m2		4.08	50.52	206.12
03.05	**ZOCALO Y CONTRAZOCALO**					**5,142.30**
03.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PINTADO DE H=30CM	m		43.95	19.40	852.63
03.05.02	CONTRAZOCALO DE CERÁMICA H=0.10 m	m		14.05	25.94	364.46
03.05.03	ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR EN BAÑO DE 20X30 DE PRIMERA	m2		50.99	76.98	3,925.21
03.06	**CUBIERTAS**					**9,728.53**
03.06.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO	m2		309.53	31.43	9,728.53
03.07	**CARPINTERIA DE MADERA**					**18,365.30**
03.07.01	PUERTAS DE MADERA DE TORNILLO DE PRIMERA CALIDAD	m2		22.79	342.66	7,809.22
03.07.02	PUERTAS CONTRAPLACADAS EN INTERIOR	m2		9.55	405.41	3,871.67
03.07.03	VENTANA DE MADERA CEDRO NACIONAL 2"X 2"	p2		36.13	185.01	6,684.41
03.08	**CARPINTERIA METALICA**					**12,053.55**
03.08.01	PROTECTOR DE VENTANA DE FIERRO Ø 1/2" FORRADA CON TUBO PVC	m2		36.13	131.66	4,756.88
03.08.02	ESCALERA DE GATO METALICA PARA INSPECCIOND T.E. DE FºG- 1"/1/2	und		2.00	783.06	1,566.12
03.08.03	REJILLA PARA CANALETA DE EVACUACION FLUVIAL	m		20.10	113.30	2,277.33
03.08.04	PORTON METALICO (SEGUN DISEÑO)	m2		4.30	742.54	3,192.92
03.08.05	TAPA METALICA C/PLANCHA Fe 1/4" Y PERFILES e=3/16" (060x0.60m)cisterna	und		1.00	260.30	260.30
03.09	**CERRAJERIA**					**3,720.81**
03.09.01	BIZAGRA DE ALUM. DE 2 1/2" x 2 1/2"	pza		45.00	23.79	1,070.55
03.09.02	CERRADURA PARA PUERTAS EXTERIORES	pza		9.00	101.88	916.92

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

81

Presupuesto

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.09.03	CERRADURA PARA PUERTAS EN INTERIOR	pza	6.00	65.44	392.64
03.09.04	MANIJA DE BRONCE DE 4" Y CERROJO DE 2"	und	15.00	89.38	1,340.70
03.10	**VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES**				**14,573.15**
03.10.01	VIDRIOS TEMPLADO	m2	41.80	348.64	14,573.15
03.11	**PINTURA**				**26,747.92**
03.11.01	PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX	m2	260.91	10.69	2,789.13
03.11.02	PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX	m2	405.25	11.82	4,790.06
03.11.03	PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX	m2	181.36	13.06	2,368.56
03.11.04	PINTADO DE VIGAS Y COLUMNAS C/LATEX	m2	401.03	10.87	4,359.20
03.11.05	EMPASTADO EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	m2	987.64	11.15	11,012.19
03.11.06	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS)	m2	32.34	13.63	440.79
03.11.07	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA (VENTANAS)	m2	36.13	14.22	513.77
03.11.08	PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE H=30CM	m	43.95	10.79	474.22
03.12	**SEÑALIZACIÓN**				**1,826.26**
03.12.01	SEÑALIZACION C/ STIKERS DE PLASTICO	GLB	1.00	263.98	263.98
03.12.02	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6.0 kg	und	4.00	390.57	1,562.28
03.13	**VARIOS**				**33,014.49**
03.13.01	JUNTA SÍSMICA EN TABIQUES INTERIORES 1"DE TECKNOPOR	m	74.40	8.10	602.64
03.13.02	JUNTA SÍSMICA EN MUROS 1" CON ESPUMA PLASTICA+JEBE M.	m	74.40	11.27	838.49
03.13.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	376.17	1.31	492.78
03.13.04	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	mes	4.00	5,000.00	20,000.00
03.13.05	PINTURA DE TRAFICO PARA INDICAR ZONAS SEGURAS Y FLUJOS	GLB	1.00	1,600.00	1,600.00
03.13.06	BASUREROS METALICOS	und	5.00	286.09	1,430.45
03.13.07	JUEGO DE NIÑOS(TOBOGAN ISOMETRICO)	und	1.00	1,510.81	1,510.81
03.13.08	JUEGO DE NIÑOS COLUMPIO DE 3 ASIENTOS	und	1.00	1,810.81	1,810.81
03.13.09	INSTALACION DE GRAS SINTETICO	m2	55.56	60.56	3,364.71
03.13.10	PIZARRA ACRILICA 4.80 X 1.20 M	und	3.00	454.60	1,363.80
04	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**57,805.35**
04.01	**SALIDAS ELECTRICAS**				**9,761.37**
04.01.01	SALIDA PARA FLUORESCENTE CIRCULAR 22 W	pto	4.00	232.73	930.92
04.01.02	SALIDA PARA FLUORESCENTE 2x36 W. RECTANGULAR	pto	13.00	177.01	2,301.13
04.01.03	SALIDA PARA FLUORESCENTE 3x36 W. RECTANGULAR	pto	18.00	219.24	3,946.32
04.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	14.00	45.52	637.28
04.01.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE	pto	32.00	43.82	1,402.24
04.01.06	SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL	pto	14.00	38.82	543.48
04.02	**TABLEROS ELECTRICOS**				**15,864.28**
04.02.01	TABLERO GENERAL TG DE METAL, PARA EMPOTRAR + ACCESORIOS	und	1.00	5,277.82	5,277.82
04.02.02	TABLERO DE DISTRIBUCION T-E METALICO, PARA EMPOTRAR + ACCESORIOS	und	3.00	3,528.82	10,586.46
04.03	**ALIMENTADORES ELECTRICOS**				**12,495.80**
04.03.01	CABLE NH - 80 : 2x1x 10 mm2	m	58.63	7.93	464.94
04.03.02	CABLE NH - 80 : 2x1x 6 mm2	m	33.40	7.26	242.48
04.03.03	CABLE NH - 80 : 2x1x 4 mm2	m	671.75	6.81	4,574.62
04.03.04	CABLE NH - 80 : 2x1x 2.5 mm2	m	1,127.38	6.36	7,170.14
04.03.05	CABLE DE 25.00 MM2 NYY	m	11.30	3.86	43.62
04.04	**CAJAS DE PASE**				**1,012.80**
04.04.01	CAJAS DE PASE 100X100X75 mm	und	18.00	20.55	369.90
04.04.02	CAJAS DE PASE 150X150X100 mm	und	14.00	40.05	560.70
04.04.03	CAJAS DE PASE 200 X 200 X 100 mm	und	4.00	20.55	82.20
04.05	**TUBERIAS DE PVC**				**9,472.20**
04.05.01	TUBERIA PVC SAP 20MM	m	812.60	9.29	7,549.05
04.05.02	TUBERIA PVC SAP 25MM	m	27.78	9.90	275.02
04.05.03	TUBERIA PVC SAP 35MM	m	159.24	10.35	1,648.13
04.06	**SISTEMA DE COMUNICACIONES**				**1,286.28**
04.06.01	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR	pto	1.00	84.92	84.92
04.06.02	SALIDA PARA TV- CABLE (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO)	pto	4.00	77.54	310.16

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.06.03	SALIDA PARA RED DATA (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO)	pto	10.00	77.54	775.40
04.06.04	SALIDA PARA VIDEO	pto	4.00	28.95	115.80
04.07	**SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS**				**3,423.59**
04.07.01	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	pto	5.00	161.32	806.60
04.07.02	SALIDA PARA SIRENA ACUSTICA	pto	1.00	122.83	122.83
04.07.03	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO	pto	4.00	78.67	314.68
04.07.04	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO	pto	4.00	544.87	2,179.48
04.08	**SISTEMA DE PUESTO A TIERRA**				**2,985.16**
04.08.01	POZO CONEXION A TIERRA	und	4.00	746.29	2,985.16
04.09	**PRUEBAS HIDRAULICAS**				**850.00**
04.09.01	PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL	GLB	1.00	850.00	850.00
04.10	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**653.87**
04.10.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES -ELECTRICAS.	m3	12.38	44.30	548.43
04.10.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELEC.).	m3	2.06	33.22	68.43
04.10.03	ELIMINACION DE DESMONTE PARA REDES EXT.SANIT.-ELECT.	m3	2.29	16.16	37.01
05	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**29,351.62**
05.01	**APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS**				**4,700.33**
05.01.01	INODORO TANQUE BAJO - COLOR BLANCO	pza	2.00	185.36	370.72
05.01.02	INODORO TIPO BABY - COLOR BLANCO	pza	4.00	310.51	1,242.04
05.01.03	LAVATORIO OVALIN	pza	4.00	114.90	459.60
05.01.04	URINARIO BLANCO	pza	2.00	323.34	646.68
05.01.05	KID DE ACCESORIOS PARA BAÑO	GLB	4.00	152.47	609.88
05.01.06	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	pza	2.00	571.10	1,142.20
05.01.07	PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN BAÑOS	pza	1.00	229.21	229.21
05.02	**SISTEMA DE DESAGUE**				**5,448.86**
05.02.01	SALIDA PARA DESAGUE EN PVC DE 2"	pto	12.00	39.85	478.20
05.02.02	SALIDA PARA DESAGUE EN PVC DE 4"	pto	6.00	43.43	260.58
05.02.03	SALIDA PVC DE VENTILACION DE 2"	pto	6.00	179.40	1,076.40
05.02.04	TUBERIA PVC SAL 2" C-10	m	16.12	18.79	302.89
05.02.05	TUBERIA PVC SAL 4" C-10	m	15.88	29.90	474.81
05.02.06	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	6.00	171.09	1,026.54
05.02.07	CAJA DE REGISTRO DE 12"x24"	pza	6.00	102.83	616.98
05.02.08	MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC Ø 2"	m	16.00	31.26	500.16
05.02.09	SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2" PVC	pto	6.00	19.74	118.44
05.02.10	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	pza	6.00	51.47	308.82
05.02.11	PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA	m	49.92	5.71	285.04
05.03	**SISTEMA DE AGUA FRIA**				**2,946.94**
05.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA	pto	15.00	28.78	431.70
05.03.02	TUBERIA PVC D = 1/2" C-10	m	40.11	11.85	475.30
05.03.03	TUBERIA PVC D = 3/4" C-10	m	32.81	12.27	402.58
05.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	und	5.00	132.37	661.85
05.03.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	und	2.00	178.95	357.90
05.03.06	NICHO PARA VALVULAS	pza	5.00	22.40	112.00
05.03.07	LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"	pza	2.00	44.62	89.24
05.03.08	PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA	m	72.92	5.71	416.37
05.04	**CISTERNA**				**3,362.14**
05.04.01	TUBERIA PVC SAP D=2", C-10 PARA REBOSE	m	1.86	22.75	42.32
05.04.02	TUBERIA PVC D=1". C-10 DE SUCCION	m	1.80	21.11	38.00
05.04.03	TUBERIA PVC D=3/4". C-10 DE IMPULSION	m	3.50	14.07	49.25
05.04.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1"	und	1.00	224.28	224.28
05.04.05	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	und	1.00	214.22	214.22
05.04.06	EQUIPO DE BOMBEO: ELECTTROBOMBA	und	1.00	776.95	776.95
05.04.07	TANQUE DE POLIETILENO DE 2500 LTS	und	1.00	1,907.31	1,907.31
05.04.08	CAJA DE CONCRETO C/REJILLA METALICA PARA REBOSE 0.80x0.80x0.80m	und	1.00	104.10	104.10
05.04.09	PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLB	1.00	5.71	5.71
05.05	**CARPINTERIA METALICA**				**542.40**

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

79

Presupuesto

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.05.01	ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBERIA	und	24.00	22.60	542.40
05.06	**SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL**				**10,540.42**
05.06.01	MONTANTE P/EVACUA. PLUVIAL	m	25.20	93.42	2,354.18
05.06.02	CANALETA P/EVACUACIÓN PLUVIAL EN TECHO	m	68.50	80.54	5,516.99
05.06.03	TUBERIA PVC SAP D=6" ENTERRADA P/EVAC. PLUVIAL	m	16.02	166.62	2,669.25
05.07	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**1,810.53**
05.07.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES SANITARIAS	m3	26.25	44.30	1,162.88
05.07.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	m2	32.81	3.32	108.93
05.07.03	CAMA DE APOYO - ARENA GRUESA	m3	3.28	41.66	136.64
05.07.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	22.97	14.62	335.82
05.07.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.10	16.16	66.26
	COSTO DIRECTO				**919,056.93**
	GASTOS GENERALES (13%)				**119,477.40**
	UTILIDAD (7%)				**64,333.99**
	SUB TOTAL				**1,102,868.32**
	IGV(18%)				**198,516.30**
	PRESUPUESTO REFERENCIAL				**1,301,384.62**

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

LUGAR: DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO , DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

FECHA: ene-20

ITEM	DESCRIPCION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	UNIDAD	CANT. TOTAL	COSTO UNIT. SIN I.G.V.	COSTO TOTAL SIN I.G.V.
1.00	**MOBILIARIO**				
1.10	**SILLAS - SILLONES -BANCAS**				**8,910.72**
1.1.1	SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL	Und.	31	125.59	3,893.29
1.1.5	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	Und.	2	141.36	282.72
1.1.6	SILLA GIRATORIA	Und.	1	399.83	399.83
1.1.7	SILLA APILABLE	Und.	33	131.36	4,334.88
1.20	**MESAS**				2,858.99
1.2.0	MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL	Und.	7	296.61	2,076.27
1.2.5	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	Und.	2	391.36	782.72
1.30	**ARMARIOS - ESTANTES - EXHIBIDORES**				18,526.48
1.3.1	ARMARIO DE DOS PUERTAS (H=105 cm) INICIAL	Und.	2	679.49	1,358.98
1.3.2	ARMARIO DE METAL	Und.	3	926.95	2,780.85
1.3.3	EXHIBIDOR DE LIBROS - NIVEL INICIAL	Und.	2	718.98	1,437.96
1.3.4	EXHIBIDOR MOVIL - NIVEL INICIAL	Und.	2	549.32	1,098.64
1.3.5	ESTANTE PARA UTILES ESCOLAES (09 DIVISIONES)	Und.	6	615.59	3,693.54
1.3.6	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	Und.	3	725.60	2,176.80
1.3.7	CASILLEROS INDIVIDUALES (09) NIVEL INICIAL	Und.	6	527.80	3,166.80
1.3.8	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	Und.	1	806.61	806.61
1.3.9	ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCION	Und.	1	1,079.35	1,079.35
1.3.10	CREDENZA	Und.	1	926.95	926.95
	COSTO DIRECTO MOBILIARIO				**S/. 30,296.19**
	GASTOS GENERALES (10%)				**S/. 3,029.62**
	UTILIDADES (5%)				**S/. 1,514.81**
	SUB TOTAL				**S/. 34,840.62**
	IGV (18%)				**S/. 6,271.31**
	VALOR REFERENCIAL				**S/. 41,111.93**

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

LUGAR: DISTRITO DE PAIJAN - PROVINCIA DE ÁSCOPE , DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

FECHA: ene-20

ITEM	DESCRIPCION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	UNIDAD	CANT. TOTAL	COSTO UNIT. SIN I.G.V.	COSTO TOTAL SIN I.G.V.
2.00	**EQUIPAMIENTO**				
2.10	**EQUIPAMIENTO AULAS**				20,243.87
2.1.1	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	Und.	1	620.17	620.17
2.1.2	EQUIPO BLURAY	Und.	2	539.66	1,079.32
2.1.3	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	Und.	1	243.05	243.05
2.1.4	RACK PARA DVD	Und.	2	243.05	486.10
2.1.5	RACK PARA LA TV	Und.	2	243.05	486.10
2.1.6	COMPUTADORA PC	Und.	1	3,230.34	3,230.34
2.1.7	COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP SUM	Und.	1	2,925.83	2,925.83
2.1.8	IMPRESORA	Und.	1	584.50	584.50
2.1.9	PROYECTOR MULTIMEDIA	Und.	1	1,789.66	1,789.66
2.1.10	ECRA	Und.	1	476.10	476.10
2.1.11	TELEVISION	Und.	2	2,456.43	4,912.86
2.1.12	EQUIPO DE SONIDO	Und.	2	1,704.92	3,409.84
2.20	**EQUIPAMIENTO COCINA**				**3,398.65**
2.2.1	COCINA	Und.	1	1,365.93	1,365.93
2.2.2	REFRIGERADORA	Und.	1	1,641.36	1,641.36
2.2.3	MICROONDAS	Und.	1	391.36	391.36
	COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO				**S/. 23,642.52**
	GASTOS GENERALES (10%)				**S/. 2,364.25**
	UTILIDADES (5%)				**S/. 1,182.13**
	SUB TOTAL				**S/. 27,188.90**
	IGV (18%)				**S/. 4,894.00**
	VALOR REFERENCIAL				**S/. 32,082.90**

CONSORCIO VA[illegible]

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

PRESUPUESTO CONTINGENCIA

Proyecto MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
20Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**PLAN DE CONTINGENCIA**				**7,186.48**
01.01	PINTADO DE AULAS	m2	64.00	12.05	771.20
01.02	PINTADO DE AULAS COCINA	m2	24.00	12.05	289.20
01.03	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS	GLB	1.00	750.00	750.00
01.04	ACONDICIONAMIENTO DE COCINA	GLB	1.00	725.20	725.20
01.05	ACONDICIONAMIENTO DE SS.HH	GLB	1.00	750.00	750.00
01.06	LUMINARIA PARA AULAS	und	10.00	33.40	334.00
01.07	CUBIERTA DE TECHO PARA AULAS	m2	40.00	33.76	1,350.40
01.08	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
01.09	BASUREROS METALICOS	und	3.00	72.16	216.48
	COSTO DIRECTO				**7,186.48**
	GASTOS GENERALES (10%)				**718.65**
	UTILIDADES (5%)				**359.32**
					==========
	SUB TOTAL				**8,264.45**
	IGV (18%)				**1,487.60**
					==========
	PRESUPUESTO TOTAL				**9,752.05**

CONSORCIO VASCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 OBRAS GENERALES Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 01.01.01 CASETA PARA OFICINA 3.60X3.60 mts

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 83.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.5333	15.82	8.44
						14.28
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0152	3.38	0.05
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1000	3.55	0.36
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.0000	6.20	18.60
0245010009	TRIPLAY DE 4 X 8 X4mm	pln		1.2000	23.64	28.37
0256010100	CALAMINA 0.2mm X 0.80m X 3.60m	und		1.0000	21.31	21.31
						68.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.28	0.43
						0.43

Partida 01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 83.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.5333	15.82	8.44
						14.28
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0152	3.38	0.05
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1000	3.55	0.36
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.0000	6.20	18.60
0245010009	TRIPLAY DE 4 X 8 X4mm	pln		1.2000	23.64	28.37
0256010100	CALAMINA 0.2mm X 0.80m X 3.60m	und		1.0000	21.31	21.31
						68.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.28	0.43
						0.43

Partida 01.01.03 CASETA PARA VESTUARIO Y VIGILANCIA

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 83.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.5333	15.82	8.44
						14.28
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0152	3.38	0.05
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1000	3.55	0.36
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.0000	6.20	18.60
0245010009	TRIPLAY DE 4 X 8 X4mm	pln		1.2000	23.64	28.37
0256010100	CALAMINA 0.2mm X 0.80m X 3.60m	und		1.0000	21.31	21.31
						68.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.28	0.43
						0.43

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 OBRAS GENERALES Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida **01.01.04** CERCO PROVISIONAL (MAD C/TRIPLAY)

Rendimiento **m/DIA** **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **31.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.90	1.75
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1600	15.82	2.53
						4.28
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.1000	3.38	0.34
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg		0.1000	3.55	0.36
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2000	3.55	0.71
0202010007	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg		0.1000	3.55	0.36
0243130092	MADERA DE EUCALIPTO	p2		0.9000	4.50	4.05
0245010009	TRIPLAY DE 4 X 8 X4mm	pln		0.9000	23.64	21.28
						27.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.28	0.13
						0.13

Partida **01.01.05** CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X7.20M

Rendimiento **und/DIA** **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **1,822.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
						301.76
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		1.0000	3.55	3.55
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5000	21.64	10.82
0238000004	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2500	35.00	8.75
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		30.0000	6.20	186.00
0244030028	GIGANTOGRAFIA	m2		25.9200	50.25	1,302.48
						1,511.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.76	9.05
						9.05

Partida **01.01.06** INSTALACIÓN PROVISIONAL DE DESAGUE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Rendimiento **GLB/DIA** **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : GLB **2,787.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	21.90	350.40
0147010004	PEON	hh	2.0000	16.0000	15.82	253.12
						603.52
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0670	129.57	8.68
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.0000	6.20	18.60
0254080032	GRIFO PARA RIEGO	und		2.0000	36.54	73.08
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		15.0000	6.27	94.05
0273130003	TEE PVC SAL 2" X 2"	pza		2.0000	2.20	4.40
0273160005	YEE PVC SAL DE 4" X 2"	pza		2.0000	8.50	17.00
						215.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	603.52	18.11
						18.11

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 OBRAS GENERALES Fecha presupuesto 01/01/2020

Subcontratos					
0401010005	BAÑO PORTATIL	und	3.0000	650.00	1,950.00
					1,950.00

Partida 01.01.07 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB **1,581.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
						301.76
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0131	129.57	1.70
0254080032	GRIFO PARA RIEGO	und		2.0000	36.54	73.08
0272010019	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m		25.0000	1.60	40.00
0272030032	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	2.90	5.80
0272300067	TEE PVC SAP 1/2"	und		1.0000	1.35	1.35
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		4.0000	2.90	11.60
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	0.93	1.86
0277000002	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und		1.0000	85.00	85.00
						220.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.76	9.05
						9.05
	Subcontratos					
0401010006	SERVICIO DE AGUA	mes		3.0000	350.00	1,050.00
						1,050.00

Partida 01.01.08 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD PARA LA OBRA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB **1,971.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
						301.76
	Materiales					
0207010040	CABLE 6mm LSOH-80	m		35.0000	3.15	110.25
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0625	129.57	8.10
0272010023	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3M (20MM)	m		35.0000	1.30	45.50
0272090001	CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4"	und		2.0000	1.20	2.40
						166.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	301.76	3.02
						3.02
	Subcontratos					
0401010007	SERVICIO ELECTRICO	mes		3.0000	500.00	1,500.00
						1,500.00

Partida 01.02.01 DEMOLICION DE ZAPATAS DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 **74.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.90	8.76
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2000	15.82	3.16
						11.92

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 OBRAS GENERALES Fecha presupuesto 01/01/2020

	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.92	0.36
0349040093	CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.4000	155.00	62.00
						62.36

Partida 01.02.02 DEMOLICION DE CIMIENTOS CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 **49.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
						7.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
0349040093	CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.2667	155.00	41.34
						41.58

Partida 01.02.03 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 **59.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.90	7.01
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	15.82	2.53
						9.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.54	0.29
0349040093	CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.3200	155.00	49.60
						49.89

Partida 01.02.04 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 **34.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000022	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	17.55	4.68
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.5333	15.82	8.44
						18.96
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.96	0.57
0349020007	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	hm	1.0000	0.2667	52.45	13.99
0349060001	MARTILLO NEUMATICO DE 21 Kg.	hm	1.0000	0.2667	5.22	1.39
						15.95

Partida 01.02.05 DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES

Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 **37.14**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	15.82	1.58
						5.96
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.96	0.18
0349040093	CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.2000	155.00	31.00
						31.18

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 OBRAS GENERALES Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 01.02.06 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 **37.14**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	15.82	1.58
						5.96
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.96	0.18
0349040093	CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.2000	155.00	31.00
						31.18

Partida 01.02.07 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO

Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 **49.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
						7.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
0349040093	CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.2667	155.00	41.34
						41.58

Partida 01.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15KM

Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 **10.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.90	0.58
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0267	15.82	0.42
						1.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.00	0.03
0348040037	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	2.0000	0.0533	145.00	7.73
0349060056	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3	hm	1.0000	0.0267	61.49	1.64
						9.40

Partida 01.03.01 DESMONTAJE DE VENTANAS

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und **155.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.90	87.60
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	15.82	63.28
						150.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	150.88	4.53
						4.53

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 OBRAS GENERALES Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 01.03.02 DESMONTAJE DE PUERTAS

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und **155.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.90	87.60
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	15.82	63.28
						150.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	150.88	4.53
						4.53

Partida 01.03.03 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und **110.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	2.0000	21.90	43.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	15.82	63.28
						107.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	107.08	3.21
						3.21

Partida 01.03.04 DESMONTAJE DE COBERTURAS DE ETERNIT

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 **7.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
						7.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23
						0.23

Partida 01.04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB **20,076.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0210010067	TRASLADO DE MAQUINARIA	GLB		1.0000	20,076.18	20,076.18
						20,076.18

Partida 01.05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 **1.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.82	1.27
						1.27
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.27	0.06
						0.06

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 OBRAS GENERALES Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 01.05.02 TRAZO Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 **9.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	15.82	0.25
						0.25
	Materiales					
0230020001	YESO DE 28 Kg	BOL		0.0100	9.00	0.09
0243510063	ESTACAS MADERA	p2		0.1000	2.50	0.25
0254020042	*PINTURA ESMALTE SINTETICO*	*gln*		*0.2500*	*32.20*	*8.05*
						8.39
	Equipos					
0330550005	NIVEL	hm	1.0000	0.0160	8.00	0.13
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.25	0.01
0348130081	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0160	18.50	0.30
						0.44

Partida 01.05.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

Rendimiento m2/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 **10.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000023	TOPOGRAFO	hh	2.0000	0.0267	21.90	0.58
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0267	15.82	0.42
						1.00
	Materiales					
0202010002	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg		0.0500	3.55	0.18
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	3.55	0.18
0202010007	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg		0.0500	3.55	0.18
0230020001	YESO DE 28 Kg	BOL		0.1000	9.00	0.90
0243510063	ESTACAS MADERA	p2		0.0200	2.50	0.05
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln		0.2200	32.20	7.08
						8.57
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.00	0.03
0348130081	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0133	18.50	0.25
0349890001	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0133	12.00	0.16
						0.44

Partida 01.06.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes **509.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0202580003	CONO DE SEGURIDAD	und		8.0000	25.33	202.64
0230480034	CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD (100M)	rll		5.0000	16.77	83.85
0239900107	MALLA FAENA ROLLO 50YD 1M NARANJA PEDLINE	m		1.0000	11.02	11.02
0263010015	POSTE PARANTE CON BASE DE CONCRETO	und		10.0000	21.19	211.90
						509.41

Partida 01.06.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes **5,212.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0230980011	ROPA DE TRABAJO DENIN/DRILL	und		20.0000	64.83	1,296.60
0254080021	BARBIQUEJO CON MONTONERA	und		20.0000	1.69	33.80

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 OBRAS GENERALES Fecha presupuesto 01/01/2020

0254080022	PROTECTORES DE OIDO	und	20.0000	42.37	847.40
0254080023	CASCO AMARILLO	und	20.0000	6.78	135.60
0254080024	GUANTES DE GEBE.	und	10.0000	10.17	101.70
0254080025	CHALECO REFLECTIVO.	und	20.0000	12.71	254.20
0254080026	LENTES DE REFLECCION OCULAR.	und	20.0000	12.71	254.20
0254080027	GUANTES DE CUERO.	und	10.0000	12.79	127.90
0254080028	RESPIRADOR CONTRA POLVO.	und	20.0000	21.61	432.20
0254080029	BOTAS DE JEBE.	und	20.0000	27.12	542.40
0254080030	BOTAS DE CUERO DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO).	und	20.0000	59.32	1,186.40
					5,212.40

Partida **01.06.03** SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Rendimiento **GLB/DIA** **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : GLB **563.42**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	16.0000	15.82	253.12
						253.12
	Materiales					
0202100095	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg		3.0000	3.81	11.43
0243570082	SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA	GLB		20.0000	12.20	244.00
0245010009	TRIPLAY DE 4 X 8 X4mm	pln		2.0000	23.64	47.28
						302.71
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	253.12	7.59
						7.59

Partida **01.06.04** RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EN OBRA

Rendimiento **GLB/DIA** **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : GLB **2,308.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0254080033	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und		6.0000	91.21	547.26
0254080034	EXTINTOR EN POLVO QUIMICO 6 KG	und		6.0000	67.50	405.00
0254080035	CAMILLA DE EVACUACIÓN	und		1.0000	356.50	356.50
						1,308.76
	Subcontratos					
0401010008	TRANSPORTE DE PERSONAL	und		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,000.00

Partida **01.07.01** FLETE TERRESTRE

Rendimiento **GLB/DIA** **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : GLB **40,007.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0232000054	FLETE TERRESTRE	GLB		1.0000	40,007.12	40,007.12
						40,007.12

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.01.01 EXCAVACION P/CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION

Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 **43.46**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	2.6667	15.82	42.19
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.19	1.27
						1.27

Partida 02.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 **14.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000022	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	21.90	2.92
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	15.82	8.44
						11.36
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						0.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.36	0.34
0349030004	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
						3.01

Partida 02.01.03 BASE DE AFIRMADO, E= 0.15M, P/PISO Y VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 **9.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0889	15.82	1.41
						1.41
	Materiales					
0205010000	AFIRMADO	m3		0.1970	35.00	6.90
0239050000	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
						7.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.41	0.04
0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.0444	15.00	0.67
						0.71

Partida 02.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 **13.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.82	12.66
						12.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.66	0.38
						0.38

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15KM

Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 27.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.90	1.75
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27
						3.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.02	0.09
0348040037	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	2.0000	0.1600	145.00	23.20
0349060056	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58HP 1YD3	hm	0.2500	0.0200	61.49	1.23
						24.52

Partida 02.01.06 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE EXCAVACION

Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 5.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.2286	15.82	3.62
						3.62
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
						0.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.62	0.11
0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1143	15.00	1.71
						1.82

Partida 02.01.07 NIVELACION INTERIOR APISONADO P/PISOS Y VEREDAS

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 4.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.2000	15.82	3.16
						3.16
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
						0.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.16	0.09
0349030001	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						1.59

Partida 02.02.01.01 SOLADO DE CONCRETO , C:H 1:10, e =4"

Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	17.55	1.76
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.6000	15.82	9.49
						15.63
	Materiales					
0221000094	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)	BOL		0.3600	22.80	8.21
0238000000	HORMIGON	m3		0.1240	35.00	4.34
0239050000	AGUA	m3		0.0155	5.00	0.08
						12.63

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.63	0.47
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						1.97

Partida 02.02.02.01 FALSA ZAPATA 1:10, CEMENTO:HORMIGON + 25% P.M.

Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 **188.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	21.90	14.02
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010004	PEON	hh	8.0000	2.5600	15.82	40.50
						60.14
	Materiales					
0205000009	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3		0.5000	48.00	24.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		3.0500	21.64	66.00
0238000000	HORMIGON	m3		0.8700	35.00	30.45
0239050000	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						121.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	60.14	1.80
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						6.60

Partida 02.02.03.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 (C:H) + 30% PG (MÁX 6")

Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 **186.38**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.90	7.01
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	17.55	11.23
0147010004	PEON	hh	8.0000	2.5600	15.82	40.50
						58.74
	Materiales					
0205000009	PIEDRA GRANDE DE 8"	m3		0.4500	48.00	21.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		3.1000	21.64	67.08
0238000000	HORMIGON	m3		0.9000	35.00	31.50
0239050000	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						121.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	58.74	1.76
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						6.56

Partida 02.02.04.01 SOBRECIMIENTO: CONCRETO C:H, 1:18 + 25% PM

Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 **166.46**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	17.55	4.68
0147010004	PEON	hh	8.0000	2.1333	15.82	33.75
						50.11

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

	Materiales					
0205000010	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3		0.3000	45.00	13.50
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		3.0500	21.64	66.00
0238000000	HORMIGON	m3		0.8700	35.00	30.45
0239050000	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						110.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	50.11	1.50
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
						5.50

Partida **02.02.04.02** ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS

Rendimiento **m2/DIA** **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2600	3.38	0.88
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1300	3.55	0.46
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.7300	6.20	29.33
						30.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	22.54	0.45
						0.45

Partida **02.02.05.01** FALSO PISO DE CONCRETO (C:H) 1:8, E=4"

Rendimiento **m2/DIA** **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **29.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	21.90	3.50
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.55	1.40
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.4800	15.82	7.59
						12.49
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.4600	21.64	9.95
0238000000	HORMIGON	m3		0.1240	35.00	4.34
0239050000	AGUA	m3		0.1550	5.00	0.78
						15.07
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.49	0.37
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.0800	15.00	1.20
						1.57

Partida **02.02.06.01** CONCRETO EN CANALETA 175 kg/cm2

Rendimiento **m3/DIA** **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **374.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	17.55	20.06
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	15.82	72.32
						117.41

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

	Materiales					
0205000032	GRAVILLA DE 1/2"	m3		0.5500	60.00	33.00
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	40.00	21.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.5000	21.64	183.94
0239050000	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						239.44
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	117.41	3.52
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5714	10.00	5.71
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5714	15.00	8.57
						17.80

Partida 02.02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 **52.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	3.38	0.68
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1600	3.55	0.57
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.5500	6.20	28.21
						29.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.54	0.68
						0.68

Partida 02.02.06.03 JUNTA DE DILATACION CON RELLENO EPOXICO (DINAFLEX 502)

Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m **33.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
						7.54
	Materiales					
0202010015	DINAFLEX 502	und		0.3500	45.20	15.82
0230290026	RODON DE POLIURETANO	m		1.0000	9.65	9.65
						25.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23
						0.23

Partida 02.02.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO

Rendimiento kg/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : kg **18.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	21.90	1.46
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	15.82	1.06
						2.52
	Materiales					
0251010059	ANGULO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1/4"	kg		1.0500	15.30	16.07
						16.07

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.52	0.08
						0.08

Partida **02.02.07.01** **CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS**

Rendimiento **m3/DIA** **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **346.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	15.82	72.32
						94.86
	Materiales					
0205000004	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	40.00	20.80
0221000094	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)	BOL		8.4300	22.80	192.20
0239050000	AGUA	m3		0.1850	5.00	0.93
						240.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.86	2.85
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5714	15.00	8.57
						11.42

Partida **02.02.07.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS**

Rendimiento **m2/DIA** **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.72**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
						26.30
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0800	3.38	0.27
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1500	3.55	0.53
0245010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.7400	4.50	25.83
						26.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.30	0.79
						0.79

Partida **02.02.07.03** **JUNTAS DE DILATACION E=0.01M RELLENO ASFALTICO**

Rendimiento **m/DIA** **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **14.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.4000	15.82	6.33
						10.71
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	35.00	0.07
0213010067	ASFALTO LIQUIDO MC - 30	gln		0.1750	18.00	3.15
						3.22
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.71	0.32
						0.32

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.02.07.04 ACABADOS Y PULIDO EN RAMPA INCLUYE BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 **35.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2462	21.90	5.39
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1231	17.55	2.16
0147010004	PEON	hh	8.0000	0.9846	15.82	15.58
						23.13
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0025	35.00	0.09
0221000094	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)	BOL		0.0020	22.80	0.05
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.9700	10.00	9.70
						9.84
	Equipos					
0337010001	*HERRAMIENTAS MANUALES*	*%MO*		*3.0000*	*23.13*	*0.69*
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.1231	15.00	1.85
						2.54

Partida 02.03.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2.

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 **400.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	17.55	20.06
0147010004	PEON	hh	9.0000	5.1429	15.82	81.36
						126.45
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.4400	40.00	17.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	21.64	210.56
0239050000	AGUA	m3		0.1850	5.00	0.93
						255.59
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	126.45	3.79
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5714	10.00	5.71
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5714	15.00	8.57
						18.07

Partida 02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 **56.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2600	3.38	0.88
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1300	3.55	0.46
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		5.2000	6.20	32.24
						33.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	22.54	0.45
						0.45

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.01.03 ACERO PARA ZAPATAS FY= 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg **5.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0348	21.90	0.76
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0348	17.55	0.61
						1.37
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0700	3.40	3.64
						3.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida 02.03.02.01 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 **400.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	17.55	20.06
0147010004	PEON	hh	9.0000	5.1429	15.82	81.36
						126.45
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.4400	40.00	17.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	21.64	210.56
0239050000	AGUA	m3		0.1850	5.00	0.93
						255.59
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	126.45	3.79
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5714	10.00	5.71
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5714	15.00	8.57
						18.07

Partida 02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS CIMENTACION

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 **57.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.3000	3.38	1.01
0202100095	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg		0.1500	3.81	0.57
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		5.2000	6.20	32.24
						33.82
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.54	0.68
						0.68

CONSORCIO VAESCO VI

Julio Oi Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.02.03 ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION FY= 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg 5.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0348	21.90	0.76
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0348	17.55	0.61
						1.37
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0700	3.40	3.64
						3.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida 02.03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 361.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	17.55	20.06
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	15.82	72.32
						117.41
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5500	50.00	27.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	40.00	21.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.4300	21.64	182.43
0239050000	AGUA	m3		0.1850	5.00	0.93
						232.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	117.41	3.52
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5714	15.00	8.57
						12.09

Partida 02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO ARMADO

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 54.51

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2600	3.38	0.88
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1300	3.55	0.46
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.8300	6.20	29.95
						31.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.54	0.68
						0.68

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.03.03 ACERO EN SOBRECIMIENTO FY= 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0348	21.90	0.76
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0348	17.55	0.61
						1.37
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0500	3.40	3.57
						3.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida 02.03.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 438.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	21.90	29.20
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	17.55	23.40
0147010004	PEON	hh	10.0000	6.6667	15.82	105.47
						158.07
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	40.00	20.80
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	21.64	210.56
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						258.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	158.07	4.74
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	10.00	6.67
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.6667	15.00	10.00
						21.41

Partida 02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 55.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
						26.30
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.3000	3.38	1.01
0202100095	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg		0.1700	3.81	0.65
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.2400	6.20	26.29
						27.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.30	0.79
						0.79

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.04.03 ACERO PARA COLUMNAS FY= 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg 5.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0348	21.90	0.76
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0348	17.55	0.61
						1.37
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0700	3.40	3.64
						3.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida 02.03.05.01 CONCRETO EN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 383.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	21.90	23.36
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	17.55	18.72
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	15.82	84.37
						126.45
	Materiales					
0205000032	GRAVILLA DE 1/2"	m3		0.5500	60.00	33.00
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	40.00	21.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.5000	21.64	183.94
0239050000	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						239.44
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	126.45	3.79
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5333	10.00	5.33
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						17.12

Partida 02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 54.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
						26.30
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	3.38	0.68
0202100095	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg		0.1700	3.81	0.65
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.2400	6.20	26.29
						27.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.30	0.79
						0.79

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.05.03 ACERO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO FY= 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg 5.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0348	21.90	0.76
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0348	17.55	0.61
						1.37
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0700	3.40	3.64
						3.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida 02.03.06.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 403.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	17.55	20.06
0147010004	PEON	hh	9.0000	5.1429	15.82	81.36
						126.45
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	40.00	20.80
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	21.64	210.56
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						258.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	126.45	3.79
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.9999	0.5714	10.00	5.71
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5714	15.00	8.57
						18.07

Partida 02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS RECTAS Y DINTELES

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 59.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1800	3.38	0.61
0202100095	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg		0.1800	3.81	0.69
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		5.6500	6.20	35.03
						36.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.54	0.68
						0.68

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.06.03 ACERO PARA VIGAS Y DINTELES FY= 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg 5.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0348	21.90	0.76
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0348	17.55	0.61
						1.37
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0700	3.40	3.64
						3.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida 02.03.07.01 CONCRETO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 359.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8889	21.90	19.47
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8889	17.55	15.60
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.4444	15.82	70.31
						105.38
	Materiales					
0205000032	GRAVILLA DE 1/2"	m3		0.5500	60.00	33.00
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	40.00	21.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.5000	21.64	183.94
0239050000	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						239.44
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	105.38	3.16
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4444	10.00	4.44
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.4444	15.00	6.67
						14.27

Partida 02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS DE CONFINAMIENTO

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 56.76

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1800	3.38	0.61
0202100095	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg		0.1800	3.81	0.69
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		5.2000	6.20	32.24
						33.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.54	0.68
						0.68

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 01/01/2020

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Partida 02.03.07.03 ACERO PARA VIGUETAS DE CONFINAMIENTO FY= 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.90	0.70
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.55	0.56
						1.26
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0700	3.40	3.64
						3.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.26	0.04
						0.04

Partida 02.03.08.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 427.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	21.90	29.20
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	17.55	23.40
0147010004	PEON	hh	9.0000	6.0000	15.82	94.92
						147.52
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	40.00	20.80
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	21.64	210.56
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						258.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	147.52	4.43
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.9999	0.6666	10.00	6.67
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.6667	15.00	10.00
						21.10

Partida 02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 55.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.1000	3.38	0.34
0202100095	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg		0.1100	3.81	0.42
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		5.1500	6.20	31.93
						32.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.54	0.68
						0.68

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.08.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO

Rendimiento und/DIA 1,300.0000 EQ. 1,300.0000 Costo unitario directo por : und **3.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0062	21.90	0.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0062	17.55	0.11
0147010004	PEON	hh	9.0000	0.0554	15.82	0.88
						1.13
	Materiales					
0217010019	LADRILLO P/TECHO 15x30x30 CM 8 HCOS.	und		1.0500	1.77	1.86
						1.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.13	0.03
						0.03

Partida 02.03.08.04 ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA

Rendimiento kg/DIA 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : kg **5.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	21.90	0.80
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	17.55	0.64
						1.44
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0500	3.40	3.57
						3.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.44	0.04
						0.04

Partida 02.03.09.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CISTERNA

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 **416.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	21.90	29.20
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
0147010004	PEON	hh	10.0000	6.6667	15.82	105.47
						146.37
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	40.00	20.80
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	21.64	210.56
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						258.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	146.37	4.39
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	10.00	6.67
						11.06

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 54.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	3.38	0.68
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1600	3.55	0.57
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.8500	6.20	30.07
						31.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	22.54	1.13
						1.13

Partida 02.03.09.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN CISTERNA

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0348	21.90	0.76
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0348	17.55	0.61
						1.37
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0500	3.40	3.57
						3.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida 02.03.10.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 416.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	21.90	29.20
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
0147010004	PEON	hh	10.0000	6.6667	15.82	105.47
						146.37
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	40.00	20.80
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	21.64	210.56
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						258.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	146.37	4.39
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	10.00	6.67
						11.06

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN.

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 56.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
						26.30
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	3.38	0.68
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1600	3.55	0.57
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.5500	6.20	28.21
						29.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.30	0.79
						0.79

Partida 02.03.10.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO

Rendimiento kg/DIA 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : kg 5.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	21.90	0.80
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	17.55	0.64
						1.44
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0500	3.40	3.57
						3.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.44	0.04
						0.04

Partida 02.03.11.01 CONCRETO EN MESAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2.

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 403.39

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.7143	15.82	90.40
						125.46
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5400	50.00	27.00
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5300	40.00	21.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7400	21.64	210.77
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						259.89
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	125.46	3.76
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5714	10.00	5.71
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5714	15.00	8.57
						18.04

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 57.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	21.90	10.95
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	17.55	8.78
0147010004	PEON	hh	0.7500	0.3750	15.82	5.93
						25.66
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2600	3.38	0.88
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1300	3.55	0.46
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.8300	6.20	29.95
						31.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.66	0.77
						0.77

Partida 02.03.11.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN MESAS DE CONCRETO

Rendimiento kg/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0348	21.90	0.76
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0348	17.55	0.61
						1.37
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0500	3.40	3.57
						3.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida 02.03.12.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - PEDESTALES

Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 403.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	17.55	20.06
0147010004	PEON	hh	9.0000	5.1429	15.82	81.36
						126.45
	Materiales					
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5300	50.00	26.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	40.00	20.80
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	21.64	210.56
0239050000	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						258.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	126.45	3.79
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.9999	0.5714	10.00	5.71
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.5714	15.00	8.57
						18.07

CONSORCIO VAESCO VI

Julio C. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PEDESTALES

Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 **54.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.90	12.51
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
						22.54
	Materiales					
0202000008	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2600	3.38	0.88
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1300	3.55	0.46
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		4.8300	6.20	29.95
						31.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.54	0.68
						0.68

Partida 02.03.12.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 - PEDESTALES

Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg **4.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	21.90	0.63
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0286	17.55	0.50
						1.13
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.0700	3.38	0.24
0203030088	FIERRO FY=4200 K/CM2	kg		1.0500	3.40	3.57
						3.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.13	0.03
						0.03

Partida 02.04.01.01 SUMIN. Y FABRICACION DE CORREAS METALICAS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und **10,199.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
						175.20
	Materiales					
0256020102	PLANCHA DE ACERO 6 mm	pln		0.2100	350.54	73.61
0256020103	PLANCHA DE ACERO 3/8"x1.20x2.40 m	pln		0.0223	510.11	11.38
0256020104	PLANCHA DE ACERO 1/2"x1.20x2.40 m	pln		0.0500	704.55	35.23
0256020105	ARANDELA DE PRESIÓN DE 3/4"	und		24.0000	18.00	432.00
0256020106	TUERCA DE 3/4"	und		24.0000	1.50	36.00
0256020107	BARRA ROSCADA DE 3/4"	und		24.0000	21.50	516.00
0265230003	TUBO LAC RECT. 25X50X2 mm	pza		8.0000	135.60	1,084.80
0265230004	TUBO LAC RECT. 40X60X2 mm	pza		17.0000	235.60	4,005.20
						6,194.22
	Subcontratos					
0401010001	FABRICACIÓN DE CORREAS METALICAS	kg		405.8700	9.35	3,794.88
0401010002	ARENADO	GLB		1.0000	35.60	35.60
						3,830.48

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 02.04.01.02 MONTAJE E INSTALACION DE CORREAS METALICAS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und **5,297.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401010003	MONTAJE DE CORREAS METALICAS	kg		334.2800	14.52	4,853.75
0401010004	PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA	m		133.3900	2.85	380.16
0401010009	COLOCACION DE SIKAGROUT 212 EN BASE DE PEDESTALES	m3		0.0080	7,936.56	63.49
						5,297.40

Partida 02.04.01.03 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CIRCULAR DE 4"

Rendimiento m/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m **52.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
						37.72
	Materiales					
0265010024	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CIRCULAR 4"	m		1.0500	12.65	13.28
						13.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.72	1.13
						1.13

Partida 02.04.02.01 COBERTURA DE POLICARBONATO

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 **73.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	21.90	2.92
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	17.55	2.34
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.2667	15.82	4.22
						9.48
	Materiales					
0251010060	ANCLAJE PARA SUJECCIÓN	pza		4.0000	6.39	25.56
0256020101	PLANCHA DE POLICARBONATO	m2		1.0500	32.05	33.65
						59.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.48	0.28
0348090002	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	est		1.0000	5.00	5.00
						5.28

Partida 02.05.01 CANALETA DE PLANCHA ZINCADA 8" DE E= 0.40 mm

Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m **58.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
						10.06
	Materiales					
0239900111	CANALETA PLUVIAL GALV. DN=8", SEMICIRCULAR	m		1.0500	45.65	47.93
						47.93
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
						0.30

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0301069	MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD	
Subpresupuesto	002 ESTRUCTURAS	Fecha presupuesto	01/01/2020

Partida **02.05.02** ABRAZADERA DE FIERRO DE 1" X 3/8"

Rendimiento **und/DIA** 30.0000 EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **19.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.1000	0.0267	21.90	0.58
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
						4.80
	Materiales					
0272310007	ABRAZADERA DE FIERRO DE 1" X 3/8"	und		1.0000	14.41	14.41
						14.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.80	0.14
						0.14

Partida **02.05.03** CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO

Rendimiento **m2/DIA** 350.0000 EQ. **350.0000** Costo unitario directo por : m2 **6.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.82	0.36
						0.36
	Materiales					
0230860074	ADITIVO CURADOR TIPO MEMBRANIL	gln		0.0950	59.24	5.63
						5.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.36	0.02
						0.02

CONSORCIO VALLE SUR

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Partida 03.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA

Rendimiento m2/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 64.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5714	15.82	9.04
						34.07
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0220	3.55	0.08
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0290	40.00	1.16
0217000028	LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9x14x24 CM	und		39.0000	0.59	23.01
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2180	21.64	4.72
						28.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.07	1.02
						1.02

Partida 03.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA-CARAVISTA.

Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 86.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	21.90	35.04
0147010004	PEON	hh	0.7500	1.2000	15.82	18.98
						54.02
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	3.55	0.07
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0350	40.00	1.40
0217000028	LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9x14x24 CM	und		40.0000	0.59	23.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	21.64	5.41
0239050000	AGUA	m3		0.0070	5.00	0.04
						30.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.02	1.62
						1.62

Partida 03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO PARA RECIBIR ENCHAPES

Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 18.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.90	8.76
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
						15.09
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0220	3.55	0.08
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	35.00	0.56
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1170	21.64	2.53
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.0250	10.00	0.25
						3.42

CONSORCIO [illegible]

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.09	0.45
						0.45

Partida **03.02.02** TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA

Rendimiento **m2/DIA** **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **23.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27
						19.87
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0220	3.55	0.08
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	35.00	0.56
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1170	21.64	2.53
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.0250	10.00	0.25
						3.42
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.87	0.60
						0.60

Partida **03.02.03** TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

Rendimiento **m2/DIA** **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **23.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27
						19.87
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0220	3.55	0.08
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	35.00	0.56
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1170	21.64	2.53
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.0250	10.00	0.25
						3.42
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.87	0.60
						0.60

Partida **03.02.04** TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA

Rendimiento **m2/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m2 **34.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.3300	15.82	5.22
						27.12
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0220	3.55	0.08
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	35.00	0.56
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1170	21.64	2.53
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.3880	10.00	3.88
						7.05

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.12	0.81
						0.81

Partida 03.02.05 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA

Rendimiento m2/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 39.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	21.90	25.03
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.3771	15.82	5.97
						31.00
	Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1000	3.55	0.36
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	35.00	0.56
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1170	21.64	2.53
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.3880	10.00	3.88
						7.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.00	0.93
						0.93

Partida 03.02.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE TANQUE CISTERNA Y ELEVADO

Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 39.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	15.82	7.91
						29.81
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0240	35.00	0.84
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1190	21.64	2.58
0230860073	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.1000	32.00	3.20
0239050000	AGUA	m3		0.0090	5.00	0.05
						6.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	29.81	0.60
0348090002	ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER	est		0.4938	5.00	2.47
						3.07

Partida 03.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS.

Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 15.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010004	PEON	hh	0.3000	0.1600	15.82	2.53
						14.21
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	35.00	0.07
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.0358	21.64	0.77
0239990051	REGLA DE ALUMINIO DE 1.5"x3"x4m	GLB		0.0150	15.00	0.23
						1.07

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	2.0000	14.21	0.28
					0.28

Partida 03.02.08 FROTACHADO DE VEREDAS - INCLUYE BRUÑAS

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 **21.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010004	PEON	hh	0.3000	0.2000	15.82	3.16
						17.76
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0150	35.00	0.53
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1230	21.64	2.66
0239050000	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
0239990051	REGLA DE ALUMINIO DE 1.5"x3"x4m	GLB		0.0200	15.00	0.30
						3.51
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.76	0.53
						0.53

Partida 03.03.01 CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 **46.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	15.82	10.55
						25.15
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0090	3.55	0.03
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0330	35.00	1.16
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2570	21.64	5.56
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		2.1600	6.20	13.39
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.0270	10.00	0.27
						20.41
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.15	0.75
						0.75

Partida 03.04.01 CONTRAPISO DE 48 MM.

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 **52.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	0.6000	21.90	13.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010004	PEON	hh	6.0000	1.2000	15.82	18.98
						35.63

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA — Fecha presupuesto 01/08/2020

	Materiales					
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0550	40.00	2.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.4300	21.64	9.31
0239050000	AGUA	m3		0.0420	5.00	0.21
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.0600	10.00	0.60
						12.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.63	1.07
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.2000	15.00	3.00
						4.07

Partida **03.04.02** **PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO @ 1.00 m y E=6" S/COLOREAR**

Rendimiento **m2/DIA** **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **44.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	17.55	2.34
0147010004	PEON	hh	8.0000	1.0667	15.82	16.88
						25.06
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0846	35.00	2.96
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.0140	50.00	0.70
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0600	40.00	2.40
0221000094	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)	BOL		0.0200	22.80	0.46
0243160052	REGLA DE MADERA	p2		0.9700	10.00	9.70
						16.22
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.06	0.75
0349100011	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						2.75

Partida **03.04.03** **PISO DE PORCELANATO ALTO TRANSITO 60x60cm**

Rendimiento **m2/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m2 **149.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	0.3000	0.3000	15.82	4.75
						26.65
	Materiales					
0224000040	PORCELANATO NACIONAL 60X60 CM	m2		1.0500	21.90	23.00
0230290025	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICA	m		0.8500	3.00	2.55
0230460037	PEGAMENTO DE CERAMICA 25 kg.	kg		5.0000	19.25	96.25
0230510102	FRAGUA	kg		0.2200	5.50	1.21
						123.01

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Partida 03.04.04 PISO DE CERAMICA ALTO TRANSITO 30 X 30 CM

Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 86.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.90	29.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
						50.29
	Materiales					
0211490002	CRUCETAS DE 3MM	und		4.0000	0.10	0.40
0224000038	CERAMICA PARA PISO ALTO TRANCITO 30 x 30 CM	m2		1.0500	26.75	28.09
0230460037	PEGAMENTO DE CERAMICA 25 kg.	kg		0.2500	19.25	4.81
0230510102	FRAGUA	kg		0.2000	5.50	1.10
						34.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	50.29	1.51
						1.51

Partida 03.04.05 CERAMICA ALTO TRANSITO 20 X 30 CM

Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 50.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
						21.09
	Materiales					
0224000043	CERAMICA PARA PISO ALTO TRANCITO 20 x 30 CM	m2		1.0500	21.80	22.89
0230460037	PEGAMENTO DE CERAMICA 25 kg.	kg		0.2500	19.25	4.81
0230510102	FRAGUA	kg		0.2000	5.50	1.10
						28.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.09	0.63
						0.63

Partida 03.05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PINTADO DE H=30CM

Rendimiento m/DIA 17.0000 EQ. 17.0000 Costo unitario directo por : m 19.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	21.90	10.31
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.1553	15.82	2.46
						12.77
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0070	35.00	0.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.0470	21.64	1.02
0253030027	THINER	gln		0.2500	18.00	4.50
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln		0.0150	32.20	0.48
						6.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.77	0.38
						0.38

CONSULTORIO [illegible] VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Partida 03.05.02 CONTRAZOCALO DE CERÁMICA H=0.10 m

Rendimiento m/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 25.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	21.90	7.30
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.1100	15.82	1.74
						9.04
	Materiales					
0211490002	CRUCETAS DE 3MM	und		4.0000	0.10	0.40
0224000038	CERAMICA PARA PISO ALTO TRANCITO 30 x 30 CM	m2		0.3500	26.75	9.36
0230290025	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICA	m		1.0500	3.00	3.15
0230460037	PEGAMENTO DE CERAMICA 25 kg.	kg		0.1500	19.25	2.89
0230510102	FRAGUA	kg		0.1500	5.50	0.83
						16.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.04	0.27
						0.27

Partida 03.05.03 ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR EN BAÑO DE 20X30 DE PRIMERA

Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 76.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.90	29.20
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.4400	15.82	6.96
						36.16
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0200	35.00	0.70
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1200	21.64	2.60
0224000041	MAYOLICA DE COLOR DE 11X11CM DE 1RA	m2		1.0500	27.30	28.67
0224000042	PORCELANA	m2		0.2500	31.00	7.75
0239050000	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
						39.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	36.16	1.08
						1.08

Partida 03.06.01 COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 31.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.4000	17.55	7.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.8000	15.82	12.66
						19.68
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0030	35.00	0.11
0204010003	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3		0.0500	10.00	0.50
0217040006	LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM	und		17.0000	0.48	8.16
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1100	21.64	2.38
0239050000	AGUA	m3		0.0010	5.00	0.01
						11.16

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.68	0.59
						0.59

Partida 03.07.01 PUERTAS DE MADERA DE TORNILLO DE PRIMERA CALIDAD

Rendimiento m2/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 342.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.90	87.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	17.55	35.10
0147010004	PEON	hh	0.5000	2.0000	15.82	31.64
						154.34
	Materiales					
0202010014	CLAVOS PARA MADERA S/C 3"	kg		0.0500	3.65	0.18
0226000080	TORNILLO AUTOROSCANTE	und		8.0000	0.40	3.20
0239000000	COLA SINTETICA FULLER	gln		0.1250	21.00	2.63
0239020075	LIJA PARA MADERA	und		0.2600	2.20	0.57
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		27.5000	6.20	170.50
0254720002	PRESERVANTE DE MADERA	gln		0.1030	35.00	3.61
						180.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	154.34	4.63
0348860001	EQUIPO PARA CARPINTERIA DE MADERA	GLB		0.1200	25.00	3.00
						7.63

Partida 03.07.02 PUERTAS CONTRAPLACADAS EN INTERIOR

Rendimiento m2/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 405.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.90	87.60
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	15.82	63.28
						150.88
	Materiales					
0256990028	PUERTA CONTRAPLADA	m2		1.0000	250.00	250.00
						250.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	150.88	4.53
						4.53

Partida 03.07.03 VENTANA DE MADERA CEDRO NACIONAL 2"X 2"

Rendimiento p2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : p2 185.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.55	17.55
						39.45

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA — Fecha presupuesto 01/08/2020

Materiales					
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	0.0200	3.55	0.07
0230990019	LIJA	und	0.5000	1.99	1.00
0239000000	COLA SINTETICA FULLER	gln	0.0050	21.00	0.11
0243010109	MADERA CEDRO NACIONAL	p2	20.5000	6.90	141.45
0254720002	PRESERVANTE DE MADERA	gln	0.0500	35.00	1.75
					144.38
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	39.45	1.18
					1.18

Partida 03.08.01 PROTECTOR DE VENTANA DE FIERRO Ø 1/2" FORRADA CON TUBO PVC

Rendimiento m2/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m2 131.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.90	58.40
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.3333	17.55	23.40
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.3333	15.82	21.09
						102.89
Materiales						
0203000033	FIERRO LISO EN VARILLA 1/2"	m		4.0000	3.75	15.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.2500	13.98	3.50
						18.50
Equipos						
0348210005	MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS	hm	0.2500	0.6667	15.40	10.27
						10.27

Partida 03.08.02 ESCALERA DE GATO METALICA PARA INSPECCIOND T.E. DE FºG- 1"/1/2

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 783.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
						301.76
Materiales						
0265900053	ESCALERA DE GATO DE FIERRO	m		5.0000	85.00	425.00
0265900054	CANASTILLA DE FIERRO	m		1.0500	45.00	47.25
						472.25
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.76	9.05
						9.05

Partida 03.08.03 REJILLA PARA CANALETA DE EVACUACION FLUVIAL

Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 113.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	21.90	2.19
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
						3.77

CONSORCIO VIESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

	Materiales					
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.2500	13.98	3.50
0251010061	ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4 X 6M	pza		0.4000	59.93	23.97
0251010062	ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/4 X 6M	pza		0.4000	30.23	12.09
0251010063	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		0.3600	3.20	1.15
0251010064	PLATINA DE FIERRO NEGRO 1" X 1/4"	pza		4.5200	14.25	64.41
0253030027	THINER	gln		0.0300	18.00	0.54
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln		0.0540	32.20	1.74
0254210004	PINTURA ANTICORROSIVA SIN CROMATO	gln		0.0270	56.42	1.52
						108.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.77	0.11
0348070000	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	0.2000	0.0200	25.00	0.50
						0.61

Partida **03.08.04** **PORTON METALICO (SEGUN DISEÑO)**

Rendimiento **m2/DIA** **1.5000** EQ. **1.5000** Costo unitario directo por : m2 **742.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	5.3333	21.90	116.80
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	10.6667	17.55	187.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	5.3333	15.82	84.37
						388.37
	Materiales					
0202850032	TUBO DE FIERRO RECTANGULAR 4" X 2" X 3MM	m		1.0700	21.00	22.47
0226080058	BISAGRA DE TUBO CON EJE 5/8" - 80°	und		1.2000	7.30	8.76
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		3.2000	13.98	44.74
0251010067	ANCLAJE DE FIERRO DE D=5/8"	und		1.8000	5.50	9.90
0251010068	ANGULO DE FIERRO 1/8" X 1 1/2"	m		0.8000	5.50	4.40
0256020110	PLANCHA DE ACERO LAF 1/16" X 4" X 8"	pln		0.7000	325.50	227.85
0265230006	MANIJA DE FIERRO L=30CM	und		0.3000	30.00	9.00
						327.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	388.37	11.65
0348210005	MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS	hm	0.1875	1.0000	15.40	15.40
						27.05

Partida **03.08.05** **TAPA METALICA C/PLANCHA Fe 1/4" Y PERFILES e=3/16" (060x0.60m)cisterna**

Rendimiento **und/DIA** **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **260.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.90	43.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	15.82	31.64
						75.44
	Materiales					
0221030009	TAPA DE PLANCHA ESTRIBADA	und		1.0000	180.00	180.00
0254210005	PINTURA EPOXICA	gln		0.0500	51.90	2.60
						182.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	75.44	2.26
						2.26

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Partida 03.09.01 BIZAGRA DE ALUM. DE 2 1/2" x 2 1/2"

Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 23.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
						21.90
	Materiales					
0226080026	BISAGRA ALUMINIZADA 2 1/2"x2 1/2"	PAR		0.5000	2.45	1.23
						1.23
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.90	0.66
						0.66

Partida 03.09.02 CERRADURA PARA PUERTAS EXTERIORES

Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 101.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.90	43.80
						43.80
	Materiales					
0226070057	CERRADURA DE 3 BARROTES, 3 GOLPES (de Calidad)	und		1.0000	56.77	56.77
						56.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.80	1.31
						1.31

Partida 03.09.03 CERRADURA PARA PUERTAS EN INTERIOR

Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 65.44

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.90	43.80
						43.80
	Materiales					
0226070013	CERRADURA DOS GOLPES T/SOBREPONER	und		1.0000	20.33	20.33
						20.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.80	1.31
						1.31

Partida 03.09.04 MANIJA DE BRONCE DE 4" Y CERROJO DE 2"

Rendimiento und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 89.38

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	21.90	10.95
						10.95

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA — Fecha presupuesto 01/08/2020

Materiales					
0226100010	CERROJO DE 2"	und	1.0000	42.50	42.50
0226100063	MANIJA DE BRONCE DE 4"	und	1.0000	35.60	35.60
					78.10
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	10.95	0.33
					0.33

Partida 03.10.01 VIDRIOS TEMPLADO

Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 — Costo unitario directo por : m2 **348.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	21.90	2.92
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	15.82	2.11
						5.03
Materiales						
0230460032	SILICONA	und		0.1500	10.50	1.58
0279100002	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E=06 MM.	m2		1.0500	325.60	341.88
						343.46
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.03	0.15
						0.15

Partida 03.11.01 PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 — Costo unitario directo por : m2 **10.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
						7.95
Materiales						
0230990019	LIJA	und		0.1000	1.99	0.20
0254010015	IMPRIMANTE	gln		0.0400	17.79	0.71
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0450	35.42	1.59
						2.50
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
						0.24

Partida 03.11.02 PINTADO DE MURO INTERIOR C/LATEX

Rendimiento m2/DIA 33.0000 EQ. 33.0000 — Costo unitario directo por : m2 **11.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2424	21.90	5.31
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1212	15.82	1.92
						7.23

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 01/08/2020

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA

Materiales					
0230990019	LIJA	und	0.5000	1.99	1.00
0254010015	IMPRIMANTE	gln	0.0400	17.79	0.71
0254030000	PINTURA LATEX	gln	0.0750	35.42	2.66
					4.37
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	7.23	0.22
					0.22

Partida 03.11.03 PINTADO DE MURO EXTERIOR C/LATEX

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 **13.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
						7.95
Materiales						
0230990019	LIJA	und		0.5000	1.99	1.00
0254010015	IMPRIMANTE	gln		0.0680	17.79	1.21
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0750	35.42	2.66
						4.87
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
						0.24

Partida 03.11.04 PINTADO DE VIGAS Y COLUMNAS C/LATEX

Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 **10.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
						7.95
Materiales						
0230990019	LIJA	und		0.1000	1.99	0.20
0254010015	IMPRIMANTE	gln		0.0400	17.79	0.71
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0500	35.42	1.77
						2.68
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
						0.24

Partida 03.11.05 EMPASTADO EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 **11.15**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
						7.54

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante

REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Materiales					
0254050010	PASTA MURAL	gln	0.0750	45.00	3.38
					3.38
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	7.54	0.23
					0.23

Partida **03.11.06** PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS)

Rendimiento **m2/DIA** **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **13.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
						7.95
Materiales						
0229200010	THINNER CORRIENTE	gln		0.0600	15.00	0.90
0239020075	LIJA PARA MADERA	und		0.1254	2.20	0.28
0254080031	BARNIZ PARA MADERA	gln		0.0600	43.00	2.58
0254610004	SELLADOR DE MADERA	gln		0.0600	28.00	1.68
						5.44
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
						0.24

Partida **03.11.07** PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA (VENTANAS)

Rendimiento **m2/DIA** **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m2 **14.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	21.90	6.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1429	15.82	2.26
						8.52
Materiales						
0229200010	THINNER CORRIENTE	gln		0.0600	15.00	0.90
0239020075	LIJA PARA MADERA	und		0.1254	2.20	0.28
0254080031	BARNIZ PARA MADERA	gln		0.0600	43.00	2.58
0254610004	SELLADOR DE MADERA	gln		0.0600	28.00	1.68
						5.44
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.52	0.26
						0.26

Partida **03.11.08** PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE H=30CM

Rendimiento **m/DIA** **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **10.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	21.90	2.92
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.2667	15.82	4.22
						7.14

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

	Materiales				
0229200010	THINNER CORRIENTE	gln	0.0040	15.00	0.06
0230990019	LIJA	und	0.5000	1.99	1.00
0254010015	IMPRIMANTE	gln	0.0200	17.79	0.36
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	0.0650	32.20	2.09
					3.51
	Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	2.0000	7.14	0.14
					0.14

Partida 03.12.01 SEÑALIZACION C/ STIKERS DE PLASTICO

Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 263.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	15.82	63.28
						63.28
	Materiales					
0243570083	SEÑALIZACION DE ESCALERA ABAJO	und		1.0000	16.90	16.90
0243570084	SEÑALIZACION DE ALTO VOLTAJE	und		1.0000	15.00	15.00
0254610005	SEÑAL DE EVACUACIÓN	und		1.0000	16.90	16.90
0254610006	SEÑAL DE ZONA SEGURA	und		1.0000	15.00	15.00
0254610012	SEÑAL DE SS.HH	und		4.0000	15.00	60.00
0254610015	SEÑAL DE EXTINTOR	und		4.0000	15.00	60.00
0254610016	SEÑAL DE BOTIQUIN	und		1.0000	15.00	15.00
						198.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	63.28	1.90
						1.90

Partida 03.12.02 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6.0 kg

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 390.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
						17.52
	Materiales					
0254010016	KIT DE SOPORTE PARA EXTINTOR INCLUYE TORNILLOS	GLB		4.0000	25.63	102.52
0254080034	EXTINTOR EN POLVO QUIMICO 6 KG	und		4.0000	67.50	270.00
						372.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.52	0.53
						0.53

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Partida 03.13.01 JUNTA SÍSMICA EN TABIQUES INTERIORES 1"DE TECKNOPOR

Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 8.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	15.82	1.58
						5.96
	Materiales					
0254610014	SELLADOR DE JUNTAS	gln		0.0500	35.60	1.78
0273130009	TECNOPOR DE 1"	m2		0.0200	3.20	0.06
						1.84
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	5.96	0.30
						0.30

Partida 03.13.02 JUNTA SÍSMICA EN MUROS 1" CON ESPUMA PLASTICA+JEBE M.

Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 11.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
						6.67
	Materiales					
0210210015	JEBE MICROPOROSO 1" X 1 cm	und		0.0270	35.60	0.96
0213510003	PEGAMENTO EN BASE A CAUCHO SINTETICO Y RESINAS	und		0.0250	45.60	1.14
0265900055	ESPUMA PLASTICA DURA/ DENSIDAD 1 X 1 M E=1"	und		0.0630	36.54	2.30
						4.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.67	0.20
						0.20

Partida 03.13.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 1.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.82	1.27
						1.27
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.27	0.04
						0.04

Partida 03.13.04 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 5,000.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401010013	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB		1.0000	5,000.00	5,000.00
						5,000.00

CONSORCIO [illegible]

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Partida 03.13.05 PINTURA DE TRAFICO PARA INDICAR ZONAS SEGURAS Y FLUJOS

Rendimiento GLB/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : GLB 1,600.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401010012	PINTURA DE TRAFICO PARA INDICAR ZONAS SEGURAS Y FI	GLB		1.0000	1,600.00	1,600.00
						1,600.00

Partida 03.13.06 BASUREROS METALICOS

Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 286.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	21.90	35.04
						35.04
	Materiales					
0243570081	BASURERO METALICO	pza		1.0000	250.00	250.00
						250.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.04	1.05
						1.05

Partida 03.13.07 JUEGO DE NIÑOS(TOBOGAN ISOMETRICO)

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,510.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
						301.76
	Materiales					
0226000082	TOBOGAN ISOMETRICO	und		1.0000	1,200.00	1,200.00
						1,200.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.76	9.05
						9.05

Partida 03.13.08 JUEGO DE NIÑOS COLUMPIO DE 3 ASIENTOS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,810.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
						301.76
	Materiales					
0239000002	COLUMNIO DE 3 ASIENTOS	und		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.76	9.05
						9.05

CONSORCIO VALLESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 01/08/2020

Partida 03.13.09 INSTALACION DE GRAS SINTETICO

Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 60.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	21.90	3.50
						3.50
	Materiales					
0202110106	GRAS SINTETICO	m2		1.0500	36.65	38.48
0204000000	ARENA FINA	m3		0.1200	35.00	4.20
0213510002	PEGAMENTO	gln		0.0600	65.60	3.94
0230610004	GEOTEXTIL	m2		1.0500	9.84	10.33
						56.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.50	0.11
						0.11

Partida 03.13.10 PIZARRA ACRILICA 4.80 X 1.20 M

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 454.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.6667	21.90	14.60
						14.60
	Materiales					
0243130171	PIZARRA ACRILICA DE 4.80 X 1.20 M	und		1.0000	440.00	440.00
						440.00

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 05.01.01 INODORO TANQUE BAJO - COLOR BLANCO

Rendimiento pza/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza **185.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
						42.19
	Materiales					
0210020053	INODORO TANQUE. BAJO COLOR BLANCO	und		1.0000	105.00	105.00
0210230011	ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO	und		1.0000	36.90	36.90
						141.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.19	1.27
						1.27

Partida 05.01.02 INODORO TIPO BABY - COLOR BLANCO

Rendimiento pza/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza **310.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.90	58.40
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
						100.59
	Materiales					
0210020056	INODORO TIPO BABY BLANCO INCLUYE ACCESORIOS	und		1.0000	85.00	85.00
0210020057	TANQUE PARA INODORO TIPO BABY	und		1.0000	85.00	85.00
0210230011	ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO	und		1.0000	36.90	36.90
						206.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.59	3.02
						3.02

Partida 05.01.03 LAVATORIO OVALIN

Rendimiento pza/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza **114.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0210020055	LAVATORIO NORMAL TIPO OVALIN C/ ACCESORIOS	und		1.0000	114.90	114.90
						114.90

Partida 05.01.04 URINARIO BLANCO

Rendimiento pza/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza **323.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.90	58.40
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
						100.59
	Materiales					
0210060011	URINARIO COLOR BLANCO	pza		1.0000	174.90	174.90
0210130059	LLAVE DE DUCHA PERILLA CROMADA	und		1.0000	44.83	44.83
						219.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.59	3.02
						3.02

CONSORCIO VALESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 05.01.05 KID DE ACCESORIOS PARA BAÑO

Rendimiento GLB/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : GLB 152.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.90	8.76
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
						15.09
	Materiales					
0210060010	DUCHA CROMADA	und		1.0000	36.90	36.90
0210100053	GANCHO DE LOSA BLANCA	und		1.0000	10.50	10.50
0210130059	LLAVE DE DUCHA PERILLA CROMADA	und		1.0000	44.83	44.83
0210210001	JABONERA DE LOSA BLANCA	und		1.0000	15.00	15.00
0210210004	TOALLERA DE LOSA BLANCA C/TUBO PLASTICO	pza		1.0000	12.80	12.80
0210210014	PAPELERA DE LOSA BLANCA	pza		1.0000	16.90	16.90
						136.93
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.09	0.45
						0.45

Partida 05.01.06 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE

Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 571.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.90	43.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	15.82	31.64
						75.44
	Materiales					
0210150099	LLAVE LAVATORIO CROMADA CON PERILLA	pza		1.0000	24.90	24.90
0230450054	LAVADERO A. INOX.21"x25"	und		1.0000	468.50	468.50
						493.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	75.44	2.26
						2.26

Partida 05.01.07 PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN BAÑOS

Rendimiento pza/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 229.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.90	58.40
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
						100.59
	Materiales					
0254050011	PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS	und		1.0000	125.60	125.60
						125.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.59	3.02
						3.02

CONSORCIO VALLE VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 05.02.01 SALIDA PARA DESAGUE EN PVC DE 2"

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto 39.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
						20.12
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0272140026	CODO PVC SAL 2"x90	und		1.0000	2.00	2.00
0272140029	CODO PVC SAL 2"x45	und		1.0000	2.00	2.00
0272320002	YEE PVC SAL 2"	und		0.5000	2.96	1.48
0273010026	TUBERIA PVC SAL 2"	m		3.0000	2.59	7.77
						19.73

Partida 05.02.02 SALIDA PARA DESAGUE EN PVC DE 4"

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto 43.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
						20.12
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.1000	129.57	12.96
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		0.5000	6.27	3.14
0273130006	TEE PVC SAL 4" X 4"	pza		1.0000	6.61	6.61
						22.71
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.12	0.60
						0.60

Partida 05.02.03 SALIDA PVC DE VENTILACION DE 2"

Rendimiento pto/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pto 184.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
						175.20
	Materiales					
0273230001	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza		1.0000	4.20	4.20
						4.20
	Equipos					
0398010037	HERRAMIENTA MANUAL	%PU		3.0000	179.40	5.38
						5.38

Partida 05.02.04 TUBERIA PVC SAL 2" C-10

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 18.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.90	1.75
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27
						3.02

CONSORCIO PACASMAYO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln	0.1000	129.57	12.96
0273010026	TUBERIA PVC SAL 2"	m	1.0500	2.59	2.72
					15.68
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	3.02	0.09
					0.09

Partida 05.02.05 TUBERIA PVC SAL 4" C-10

Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m **29.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
						10.06
Materiales						
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.1000	129.57	12.96
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0500	6.27	6.58
						19.54
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
						0.30

Partida 05.02.06 REGISTRO DE BRONCE 4"

Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza **171.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.90	87.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	2.0000	15.82	31.64
						119.24
Materiales						
0210150022	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und		1.0000	36.35	36.35
0213510002	PEGAMENTO	gln		0.0400	65.60	2.62
0273130008	TEE PVC SAL 4" X 2"	pza		2.0000	4.65	9.30
						48.27
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	119.24	3.58
						3.58

Partida 05.02.07 CAJA DE REGISTRO DE 12"x24"

Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza **102.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
						37.72
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0090	35.00	0.32
0217220006	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24"	und		1.0000	40.00	40.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1000	21.64	2.16
0221030006	TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA	und		1.0000	21.50	21.50
						63.98
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.72	1.13
						1.13

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Monteya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 05.02.08 MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC Ø 2"

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m **31.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.90	8.76
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
						15.09
	Materiales					
0272140030	CODO PVC SAL 4"x90	und		1.0000	5.25	5.25
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0000	6.27	6.27
0273230002	SOPORTE T/ABRAZADERA P/TUB 4"-6"	und		1.0500	4.00	4.20
						15.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.09	0.45
						0.45

Partida 05.02.09 SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2" PVC

Rendimiento pto/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pto **19.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.90	8.76
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
						15.09
	Materiales					
0273230001	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza		1.0000	4.20	4.20
						4.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.09	0.45
						0.45

Partida 05.02.10 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"

Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza **51.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.90	43.80
						43.80
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0028	129.57	0.36
0272140026	CODO PVC SAL 2"x90	und		3.0000	2.00	6.00
						6.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.80	1.31
						1.31

Partida 05.02.11 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m **5.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0400	21.90	0.88
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27
						2.15

CONSORCIO VALLEJO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Equipos						
0337020043	BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS	hm	0.5000	0.0400	4.24	0.17
0348080009	MOTOBOMBA 3.5 HP 2"	hm	0.5000	0.0400	84.75	3.39
						3.56

Partida 05.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto **28.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
						20.12
Materiales						
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.5000	1.61	0.81
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0250	129.57	3.24
0272010019	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m		0.5000	1.60	0.80
0272300067	TEE PVC SAP 1/2"	und		1.0000	1.35	1.35
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		2.0000	0.93	1.86
						8.06
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.12	0.60
						0.60

Partida 05.03.02 TUBERIA PVC D = 1/2" C-10

Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m **11.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
						7.54
Materiales						
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0100	129.57	1.30
0272010019	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m		1.0500	1.60	1.68
0272170100	UNION SIMPLE PVC SAP 1/2"	und		1.0000	1.10	1.10
						4.08
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23
						0.23

Partida 05.03.03 TUBERIA PVC D = 3/4" C-10

Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m **12.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.90	4.38
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
						7.54
Materiales						
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0250	129.57	3.24
0272010020	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"	m		1.0500	1.20	1.26
						4.50
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23
						0.23

CONSORCIO VALESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 05.03.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 132.37

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.82	12.66
						30.18
	Materiales					
0272010019	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m		0.6000	1.60	0.96
0272030032	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"	und		2.0000	2.90	5.80
0272310006	ADAPTADOR PVC SAP 1/2"	und		2.0000	2.90	5.80
0272530066	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und		4.0000	0.93	3.72
0277000002	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und		1.0000	85.00	85.00
						101.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.18	0.91
						0.91

Partida 05.03.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 178.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
						37.72
	Materiales					
0272010020	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"	m		0.6000	1.20	0.72
0272030033	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"	und		2.0000	2.62	5.24
0272310005	ADAPTADOR PVC SAP 3/4"	und		2.0000	1.35	2.70
0272530035	CODO PVC SAP 3/4" X 90°	pza		4.0000	1.61	6.44
0277000003	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	und		1.0000	125.00	125.00
						140.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.72	1.13
						1.13

Partida 05.03.06 NICHO PARA VALVULAS

Rendimiento pza/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pza 22.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
						17.52
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0300	35.00	1.05
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1500	21.64	3.25
0239050000	AGUA	m3		0.0100	5.00	0.05
						4.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.52	0.53
						0.53

CONSORCIO VALLEGO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 05.03.07 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"

Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 44.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
						21.90
	Materiales					
0210110064	LLAVE P/JARDIN BRONC 1/2"	und		1.0000	21.10	21.10
0229130010	CINTA TEFLON	und		0.1000	1.61	0.16
0265130064	NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2"	und		1.0000	0.80	0.80
						22.06
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.90	0.66
						0.66

Partida 05.03.08 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0400	21.90	0.88
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27
						2.15
	Equipos					
0337020043	BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS	hm	0.5000	0.0400	4.24	0.17
0348080009	MOTOBOMBA 3.5 HP 2"	hm	0.5000	0.0400	84.75	3.39
						3.56

Partida 05.04.01 TUBERIA PVC SAP D=2", C-10 PARA REBOSE

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 22.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.90	1.75
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27
						3.02
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0272140026	CODO PVC SAL 2"x90	und		1.0000	2.00	2.00
0272140029	CODO PVC SAL 2"x45	und		1.0000	2.00	2.00
0272320002	YEE PVC SAL 2"	und		0.5000	2.96	1.48
0273010026	TUBERIA PVC SAL 2"	m		3.0000	2.59	7.77
						19.73

Partida 05.04.02 TUBERIA PVC D=1". C-10 DE SUCCION

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 21.11

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.90	1.75
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27
						3.02
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0272010029	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"	m		1.0500	2.26	2.37

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

0272030034	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1"	und	2.0000	2.50	5.00
0272530071	CODO PVC SAP 1" X 90°	pza	1.0000	1.50	1.50
0273180004	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4	und	1.0000	2.65	2.65
					18.00
	Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	3.02	0.09
					0.09

Partida 05.04.03 TUBERIA PVC D=3/4". C-10 DE IMPULSION

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m **14.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.90	1.75
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27
						3.02
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0272010020	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"	m		1.0500	1.20	1.26
0272530035	CODO PVC SAP 3/4" X 90°	pza		2.0000	1.61	3.22
						10.96
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.02	0.09
						0.09

Partida 05.04.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1"

Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und **224.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.90	29.20
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	17.55	23.40
						52.60
	Materiales					
0229040005	CINTA TEFLON	pza		0.1000	1.00	0.10
0272030034	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1"	und		2.0000	2.50	5.00
0272310004	ADAPTADOR PVC SAP 1 "	und		2.0000	1.00	2.00
0272530071	CODO PVC SAP 1" X 90°	pza		2.0000	1.50	3.00
0277000004	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und		1.0000	160.00	160.00
						170.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.60	1.58
						1.58

Partida 05.04.05 VALVULA FLOTADORA DE 3/4"

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und **214.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
						37.72
	Materiales					
0272010029	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"	m		1.0500	2.26	2.37
0272030034	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1"	und		2.0000	2.50	5.00
0272310004	ADAPTADOR PVC SAP 1 "	und		2.0000	1.00	2.00
0272530071	CODO PVC SAP 1" X 90°	pza		4.0000	1.50	6.00
0277000004	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und		1.0000	160.00	160.00
						175.37

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.72	1.13
						1.13

Partida 05.04.06 EQUIPO DE BOMBEO: ELECTTROBOMBA

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und **776.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
						175.20
	Materiales					
0229550097	ELECTROBOMBA 1HP	kg		1.0000	600.00	600.00
						600.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	175.20	1.75
						1.75

Partida 05.04.07 TANQUE DE POLIETILENO DE 2500 LTS

Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und **1,907.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.90	175.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
						301.76
	Materiales					
0210020058	TANQUE DE POLIETILENO DE 2500LTS C/ACCESORIOS	und		1.0000	1,596.50	1,596.50
						1,596.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.76	9.05
						9.05

Partida 05.04.08 CAJA DE CONCRETO C/REJILLA METALICA PARA REBOSE 0.80x0.80x0.80m

Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und **104.10**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
						37.72
	Materiales					
0212090061	CAJA DE CONCRETO C/REGILLA METALICA PARA REBOSE (	und		1.0000	65.25	65.25
						65.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.72	1.13
						1.13

Partida 05.04.09 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

Rendimiento GLB/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : GLB **5.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0400	21.90	0.88
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

						2.15
	Equipos					
0337020043	BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS	hm	0.5000	0.0400	4.24	0.17
0348080009	MOTOBOMBA 3.5 HP 2"	hm	0.5000	0.0400	84.75	3.39
						3.56

Partida 05.05.01 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBERIA

Rendimiento und/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und **22.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
						7.95
	Materiales					
0272310007	ABRAZADERA DE FIERRO DE 1" X 3/8"	und		1.0000	14.41	14.41
						14.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
						0.24

Partida 05.06.01 MONTANTE P/EVACUA. PLUVIAL

Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m **93.42**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.90	43.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	15.82	31.64
						75.44
	Materiales					
0272140030	CODO PVC SAL 4"x90	und		1.0000	5.25	5.25
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0000	6.27	6.27
0273230002	SOPORTE T/ABRAZADERA P/TUB 4"-6"	und		1.0500	4.00	4.20
						15.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	75.44	2.26
						2.26

Partida 05.06.02 CANALETA P/EVACUACIÓN PLUVIAL EN TECHO

Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m **80.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.90	8.76
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
						15.09
	Materiales					
0226000081	TORNILLO DE FIJACIÓN	und		1.0000	0.50	0.50
0239900110	CANALETA PLUVIAL GALV. DN=6", SEMICIRCULAR	m		1.0500	50.00	52.50
0273230002	SOPORTE T/ABRAZADERA P/TUB 4"-6"	und		3.0000	4.00	12.00
						65.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.09	0.45
						0.45

CONSORCIO VASCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 05.06.03 TUBERIA PVC SAP D=6" ENTERRADA P/EVAC. PLUVIAL

Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m **166.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.90	1.75
0147010004	PEON	hh	3.1250	0.2500	15.82	3.96
						5.71
	Materiales					
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0250	129.57	3.24
0272010030	TUBERIA PVC SAP 6"	m		1.0500	150.00	157.50
						160.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.71	0.17
						0.17

Partida 05.07.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA REDES SANITARIAS

Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 **44.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	2.6667	15.82	42.19
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	42.19	2.11
						2.11

Partida 05.07.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA

Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 **3.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
						3.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.16	0.16
						0.16

Partida 05.07.03 CAMA DE APOYO - ARENA GRUESA

Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 **41.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
						1.58
	Materiales					
0205010004	ARENA GRUESA	m3		1.0000	40.00	40.00
						40.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.58	0.08
						0.08

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 005 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 05.07.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 **14.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000022	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	21.90	2.92
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	15.82	8.44
						11.36
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						0.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.36	0.34
0349030004	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
						3.01

Partida 05.07.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 **16.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
						1.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.58	0.08
0348040037	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	1.0000	0.1000	145.00	14.50
						14.58

CONSULTORES ESCOVI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 04.01.01 SALIDA PARA FLUORESCENTE CIRCULAR 22 W

Rendimiento pto/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pto **232.73**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
						37.72
	Materiales					
0206500094	CONECTOR DE PVC SEL DE 3/4"	pza		3.0000	0.30	0.90
0212140050	FLUORESCENTE CIRCULAR 40 W	und		1.0000	165.25	165.25
0219030073	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m		10.0000	1.10	11.00
0229040003	CINTA AISLANTE	und		1.0000	2.90	2.90
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m		3.0000	0.85	2.55
0273500010	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"	pza		1.0000	3.30	3.30
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza		3.0000	0.50	1.50
						193.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.72	1.13
						1.13

Partida 04.01.02 SALIDA PARA FLUORESCENTE 2x36 W. RECTANGULAR

Rendimiento pto/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pto **177.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.90	21.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	15.82	7.91
						29.81
	Materiales					
0206500094	CONECTOR DE PVC SEL DE 3/4"	pza		3.0000	0.30	0.90
0212140046	FLUORES. RECTO 2X36 W C/EQ + PANT	und		1.0000	120.00	120.00
0219030073	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m		10.0000	1.10	11.00
0229040003	CINTA AISLANTE	und		0.2000	2.90	0.58
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m		3.0000	0.85	2.55
0273500010	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"	pza		1.0000	3.30	3.30
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza		3.0000	0.50	1.50
						146.31
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.81	0.89
						0.89

Partida 04.01.03 SALIDA PARA FLUORESCENTE 3x36 W. RECTANGULAR

Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto **219.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.90	43.80
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	15.82	15.82
						59.62
	Materiales					
0206500094	CONECTOR DE PVC SEL DE 3/4"	pza		3.0000	0.30	0.90
0212140051	FLUORES. RECTO 3X36 W C/EQ + PANT	und		1.0000	135.68	135.68
0219030073	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m		10.0000	1.10	11.00

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS — Fecha presupuesto 01/01/2020

0229040003	CINTA AISLANTE	und	1.0000	2.90	2.90
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m	3.0000	0.85	2.55
0273500010	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"	pza	1.0000	3.30	3.30
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza	3.0000	0.50	1.50
					157.83
	Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	59.62	1.79
					1.79

Partida 04.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE

Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto **45.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.82	12.66
						30.18
	Materiales					
0206500095	CONECTOR PVC SAP (ELECTRICA) 3/4"	pza		2.0000	0.62	1.24
0212090032	CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" x 2" x 2"	und		1.0000	1.20	1.20
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE	pza		1.0000	8.20	8.20
0229040003	CINTA AISLANTE	und		0.1000	2.90	0.29
0272110001	CONEXION A CAJA PVC SAP INST ELECT 3/4"	und		1.0000	0.50	0.50
0275130005	CURVAS PVC SEL 3/4"	pza		2.0000	1.50	3.00
						14.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.18	0.91
						0.91

Partida 04.01.05 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE

Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto **43.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.82	12.66
						30.18
	Materiales					
0206500095	CONECTOR PVC SAP (ELECTRICA) 3/4"	pza		2.0000	0.62	1.24
0212010056	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	und		1.0000	6.50	6.50
0212090032	CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" x 2" x 2"	und		1.0000	1.20	1.20
0229040003	CINTA AISLANTE	und		0.1000	2.90	0.29
0272110001	CONEXION A CAJA PVC SAP INST ELECT 3/4"	und		1.0000	0.50	0.50
0275130005	CURVAS PVC SEL 3/4"	pza		2.0000	1.50	3.00
						12.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.18	0.91
						0.91

Partida 04.01.06 SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL

Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto **38.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.82	12.66
						30.18

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS — Fecha presupuesto 01/01/2020

Materiales					
0206500095	CONECTOR PVC SAP (ELECTRICA) 3/4"	pza	2.0000	0.62	1.24
0212090032	CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" x 2" x 2"	und	1.0000	1.20	1.20
0221030007	TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL DE 4"	und	1.0000	1.50	1.50
0229040003	CINTA AISLANTE	und	0.1000	2.90	0.29
0272110001	CONEXION A CAJA PVC SAP INST ELECT 3/4"	und	1.0000	0.50	0.50
0275130005	CURVAS PVC SEL 3/4"	pza	2.0000	1.50	3.00
					7.73
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	30.18	0.91
					0.91

Partida 04.02.01 — TABLERO GENERAL TG DE METAL, PARA EMPOTRAR + ACCESORIOS

Rendimiento und/DIA 2.0000 — EQ. 2.0000 — Costo unitario directo por : und **5,277.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.90	87.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	2.0000	15.82	31.64
						119.24
Materiales						
0212000051	TABLERO METALICO TRIFASICO	und		1.0000	420.00	420.00
0212020102	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x40A	und		14.0000	65.00	910.00
0212020122	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x100A	und		1.0000	185.00	185.00
0212060013	LLAVE DIFERENCIAL DE 2 x 40 A	und		14.0000	260.00	3,640.00
						5,155.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	119.24	3.58
						3.58

Partida 04.02.02 — TABLERO DE DISTRIBUCION T-E METALICO, PARA EMPOTRAR + ACCESORIOS

Rendimiento und/DIA 2.0000 — EQ. 2.0000 — Costo unitario directo por : und **3,528.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.90	87.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	2.0000	15.82	31.64
						119.24
Materiales						
0212000051	TABLERO METALICO TRIFASICO	und		1.0000	420.00	420.00
0212020116	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A x 220V	und		1.0000	45.00	45.00
0212020117	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A x 240V	und		17.0000	33.00	561.00
0212020123	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80A	und		1.0000	150.00	150.00
0212060012	LLAVE DIFERENCIAL DE 2 x 20 A	und		1.0000	150.00	150.00
0212060013	LLAVE DIFERENCIAL DE 2 x 40 A	und		8.0000	260.00	2,080.00
						3,406.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	119.24	3.58
						3.58

CONSORCIO VIAL [illegible]
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Partida 04.03.01 — CABLE NH - 80 : 2x1x 10 mm2

Rendimiento m/DIA 80.0000 — EQ. 80.0000 — Costo unitario directo por : m **7.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	21.90	2.19
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
						3.77

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Materiales					
0219030075	CABLE NH-80 DE 10 mm2	m	2.2500	1.80	4.05
					4.05
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	3.77	0.11
					0.11

Partida 04.03.02 CABLE NH - 80 : 2x1x 6 mm2

Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m **7.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	21.90	2.19
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
						3.77
Materiales						
0219030076	CABLE NH-80 DE 6 mm2	m		2.2500	1.50	3.38
						3.38
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida 04.03.03 CABLE NH - 80 : 2x1x 4 mm2

Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m **6.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	21.90	2.19
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
						3.77
Materiales						
0219030077	CABLE NH-80 DE 4 mm2	m		2.2500	1.30	2.93
						2.93
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.77	0.11
						0.11

Partida 04.03.04 CABLE NH - 80 : 2x1x 2.5 mm2

Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m **6.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	21.90	2.19
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
						3.77
Materiales						
0219030073	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m		2.2500	1.10	2.48
						2.48
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.77	0.11
						0.11

CONSORCIO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 04.03.05 CABLE DE 25.00 MM2 NYY

Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m **3.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	21.90	1.46
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	15.82	1.06
						2.52
	Materiales					
0219030078	CABLE NYY 25.00MM2	m		1.0500	1.20	1.26
						1.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.52	0.08
						0.08

Partida 04.04.01 CAJAS DE PASE 100X100X75 mm

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und **20.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
						17.52
	Materiales					
0212040026	CAJA DE F° G° DE 100X100X75MM	pza		1.0000	2.50	2.50
						2.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.52	0.53
						0.53

Partida 04.04.02 CAJAS DE PASE 150X150X100 mm

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und **40.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
						17.52
	Materiales					
0212040028	CAJA DE F° G° DE 150X150X100MM	pza		1.0000	22.00	22.00
						22.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.52	0.53
						0.53

Partida 04.04.03 CAJAS DE PASE 200 X 200 X 100 mm

Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und **20.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.90	17.52
						17.52
	Materiales					
0212040027	CAJA DE F° G° DE 200 X 200 X 100MM	pza		1.0000	2.50	2.50
						2.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.52	0.53
						0.53

CONSORCIO VASCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 04.05.01 TUBERIA PVC SAP 20MM

Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m **9.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.3000	0.0800	15.82	1.27
						7.11
	Materiales					
0272010023	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3M (20MM)	m		1.0500	1.30	1.37
0274030002	UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 3/4"	pza		0.3333	1.10	0.37
0275130005	CURVAS PVC SEL 3/4"	pza		0.1500	1.50	0.23
						1.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.11	0.21
						0.21

Partida 04.05.02 TUBERIA PVC SAP 25MM

Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m **9.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.3000	0.0800	15.82	1.27
						7.11
	Materiales					
0272010025	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE=1" (25MM)	m		1.0500	1.85	1.94
0274030003	UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 1"	pza		0.3333	1.10	0.37
0275130006	CURVAS PVC SEL 1"	pza		0.1500	1.80	0.27
						2.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.11	0.21
						0.21

Partida 04.05.03 TUBERIA PVC SAP 35MM

Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m **10.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.90	5.84
0147010004	PEON	hh	0.3000	0.0800	15.82	1.27
						7.11
	Materiales					
0272010026	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE=11/4" (35MM)	m		1.0500	2.10	2.21
0274020004	CURVA PVC SAP LUZ 1 1/4"	pza		0.1500	2.35	0.35
0274030004	UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ)1 1/4"	pza		0.3330	1.40	0.47
						3.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.11	0.21
						0.21

CONSORCIO VALLE VERDE

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 04.06.01 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 84.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.90	14.60
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	15.82	10.55
						25.15
	Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" x 2" x 2"	und		1.0000	1.20	1.20
0212310017	INTERCOMUNICADOR Y PORTERO	und		0.0200	109.90	2.20
0219030073	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m		2.1000	1.10	2.31
0229040003	CINTA AISLANTE	und		1.0000	2.90	2.90
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0020	129.57	0.26
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m		3.0000	0.85	2.55
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza		2.0000	0.50	1.00
0274030007	UNION SIMPLE PVC SEL DE 20MM	pza		2.0000	0.80	1.60
						14.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.15	0.75
0348860002	MICROFONOS	und		1.0000	45.00	45.00
						45.75

Partida 04.06.02 SALIDA PARA TV- CABLE (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO)

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto 77.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
						20.12
	Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" x 2" x 2"	und		1.0000	1.20	1.20
0219030073	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m		2.1000	1.10	2.31
0229040003	CINTA AISLANTE	und		1.0000	2.90	2.90
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0020	129.57	0.26
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m		3.0000	0.85	2.55
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza		2.0000	0.50	1.00
0274030007	UNION SIMPLE PVC SEL DE 20MM	pza		2.0000	0.80	1.60
						11.82
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.12	0.60
0348860002	MICROFONOS	und		1.0000	45.00	45.00
						45.60

Partida 04.06.03 SALIDA PARA RED DATA (NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO)

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto 77.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
						20.12

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS — Fecha presupuesto 01/01/2020

Materiales					
0212090032	CAJA RECTANGULAR PLASTICO 4" x 2" x 2"	und	1.0000	1.20	1.20
0219030073	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m	2.1000	1.10	2.31
0229040003	CINTA AISLANTE	und	1.0000	2.90	2.90
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln	0.0020	129.57	0.26
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m	3.0000	0.85	2.55
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza	2.0000	0.50	1.00
0274030007	UNION SIMPLE PVC SEL DE 20MM	pza	2.0000	0.80	1.60
					11.82
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	20.12	0.60
0348860002	MICROFONOS	und	1.0000	45.00	45.00
					45.60

Partida 04.06.04 SALIDA PARA VIDEO

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 — Costo unitario directo por : pto **28.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	0.1875	0.1000	21.90	2.19
0147010003	OFICIAL	hh	0.1875	0.1000	17.55	1.76
						3.95
Materiales						
0219030079	CABLE HDMI	m		0.5000	50.00	25.00
						25.00

Partida 04.07.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 — Costo unitario directo por : pto **161.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.55	9.36
						21.04
Materiales						
0206500094	CONECTOR DE PVC SEL DE 3/4"	pza		3.0000	0.30	0.90
0211210099	ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA	und		1.0000	126.50	126.50
0229040003	CINTA AISLANTE	und		0.2000	2.90	0.58
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m		1.0500	0.85	0.89
0273500010	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"	pza		1.0000	3.30	3.30
0274020002	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza		2.0000	0.50	1.00
						139.65
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.04	0.63
						0.63

Partida 04.07.02 SALIDA PARA SIRENA ACUSTICA

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 — Costo unitario directo por : pto **122.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.55	9.36
						21.04

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Materiales					
0206500094	CONECTOR DE PVC SEL DE 3/4"	pza	3.0000	0.30	0.90
0211210100	SIRENA ACUSTICA	und	1.0000	88.90	88.90
0229040003	CINTA AISLANTE	und	0.2000	2.90	0.58
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln	0.0500	129.57	6.48
0273500010	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"	pza	1.0000	3.30	3.30
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza	2.0000	0.50	1.00
					101.16
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	21.04	0.63
					0.63

Partida 04.07.03 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto **78.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.55	9.36
						21.04
Materiales						
0211210101	SENSOR DE HUMO	und		1.0000	36.50	36.50
0219120031	CABLE MT 2X52MM2	m		15.0000	0.55	8.25
0229040003	CINTA AISLANTE	und		0.2000	2.90	0.58
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m		1.0500	0.85	0.89
0273500010	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"	pza		1.0000	3.30	3.30
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza		2.0000	0.50	1.00
						57.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.04	0.63
						0.63

Partida 04.07.04 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO

Rendimiento pto/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : pto **544.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.90	11.68
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
						20.12
Materiales						
0206500094	CONECTOR DE PVC SEL DE 3/4"	pza		3.0000	0.30	0.90
0211210102	CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS	und		1.0000	500.00	500.00
0219030073	CABLE NH-80 DE 2.5 mm2	m		10.0000	1.10	11.00
0229040003	CINTA AISLANTE	und		0.2000	2.90	0.58
0230460038	PEGAMENTO PARA PVC	gln		0.0500	129.57	6.48
0273010033	TUBERIA PVC SEL D=20mm	m		1.0500	0.85	0.89
0273500010	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"	pza		1.0000	3.30	3.30
0274020014	CURVA PVC SEL D=0.20mm	pza		2.0000	0.50	1.00
						524.15
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.12	0.60
						0.60

CONSORCIO VAESCO VI

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301069 MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/01/2020

Partida 04.08.01 POZO CONEXION A TIERRA

Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und **746.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.90	58.40
0147010004	PEON	hh	2.0000	5.3333	15.82	84.37
						142.77
	Materiales					
0204010003	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3		1.4000	10.00	14.00
0204010005	THOR GEL	kg		10.0000	19.00	190.00
0205000004	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.0600	50.00	3.00
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0300	40.00	1.20
0206030051	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 10 MM2	m		4.6160	4.62	21.33
0207010006	CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2.	m		5.0000	2.50	12.50
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5000	21.64	10.82
0230100000	VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m	und		1.0000	290.59	290.59
0265240003	MARCO Y TAPA FO. GO. P/MEDIDOR 1/2"-3/4"	und		1.0000	46.00	46.00
0272080011	TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1"	m		5.0000	1.60	8.00
0274020003	CURVA PVC SAP LUZ 1"	pza		1.0000	1.80	1.80
						599.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	142.77	4.28
						4.28

Partida 04.09.01 PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL

Rendimiento GLB/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : GLB **850.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0401010011	PRUEBAS DE CORTO CIRCUITO, AISLAMIENTO Y PRESISTIVI	und		1.0000	850.00	850.00
						850.00

Partida 04.10.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES -ELECTRICAS.

Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 **44.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	2.6667	15.82	42.19
						42.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	42.19	2.11
						2.11

Partida 04.10.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELEC.).

Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 **33.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	15.82	31.64
						31.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	31.64	1.58
						1.58

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0301069	MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD			
Subpresupuesto	004	INSTALACIONES ELECTRICAS		Fecha presupuesto	01/01/2020
Partida	04.10.03	ELIMINACION DE DESMONTE PARA REDES EXT.SANIT.-ELECT.			
Rendimiento	m3/DIA 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m3		16.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
						1.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.58	0.08
0348040037	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	1.0000	0.1000	145.00	14.50
						14.58

Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

DECLARACIÓN JURADA

CONSORCIO VAESCO VI

CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

DECLARACIÓN JURADA

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Atención.-
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDG/CS-1

Presente. -

El que se suscribe, **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** representante común del **CONSORCIO VAESCO VI,** identificado con **DNI N° 17995578,** que ofrece servicio de ejecución de la obra: **MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE – PACASMAYO – LA LIBERTAD"** declaro que mi representada no ha tenido sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública sanción administrativa o infracción a las normas sobre contrataciones pública a la fecha de la suscripción del contrato.

Trujillo, 03 de Marzo del 2020

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VAESCO VI
CONFORMADO POR: VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES SAC – R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.
Dirección: Calle Huayna Capac N° 635 Int. 201 – Urb. Santa María - Trujillo

DECLARACIÓN JURADA

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Atención.-
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDG/CS-1

Presente. -

El que se suscribe, **JULIO OCTAVIO MONTOYA INFANTE,** representante común del **CONSORCIO VAESCO VI,** identificado con **DNI N° 17995578,** que ofrece servicio de ejecución de la obra: **MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE – PACASMAYO – LA LIBERTAD"** declaro que mi representada no cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones a la fecha de la suscripción del contrato.

Trujillo, 03 de Marzo del 2020

CONSORCIO VAESCO VI
Julio O. Montoya Infante
REPRESENTANTE COMÚN